

中铁二十三局集团有限公司第三分公司
西双版纳旅游度假区曼弄枫片区A组团项目经理部自购物资
(地材、球墨铸铁管) 采购招标补遗公告

招标编号: CRCC23J-XSBNPT-A-2023ST-WZ04

各潜在投标人：

现对中铁二十三局集团有限公司第三分公司西双版纳旅游度假区曼弄枫片区A组团配套工程建设项目(勘察、设计、施工总承包) 经理部物资(地材、球墨铸铁管) 采购招标补遗公告, 招标编号: CRCC23J-XSBNPT-A-2023ST-WZ04, (球墨铸铁管包件号: QMZTG-01, 球墨铸铁管包件号: QMZTG-02) 招标文件发售时间做出变更, 内容如下:

1、原招标文件网址: www.crccep.com。更改为: www.crccep.cn。

2、原招标文件结束发售时间为: 2023年12月27日17时30分。更改为: 2023年12月30日17时30分。

3、增加质量标准: 满足《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2019; 且同时满足项目实际施工技术要求。球墨铸铁管及管件外防腐要求执行GB/T17459-1998标准, 外部涂层应符合GB/T17456.1-2009的规定。球墨铸铁管外防腐为金属锌层+黑色高氯化聚乙烯终饰层; 金属锌层重量不低于130g/m², 局部最小值重量不低于130g/m², 终饰层平均厚度应不小于70μm, 局部最小厚度应不小于50μm; 球墨铸铁管件外防腐为富锌涂料+黑色高氯化聚乙烯终饰层; 富锌层重量不低于150g/m², 重量不低于130g/m²; 终饰层平均厚度应不小于70μm, 局部最小厚度应不小于50μm;

球墨铸铁管及管件内涂层使用普通硅酸盐水泥砂浆内衬, 水泥砂浆在养生后28天抗压强度应不少于50MPa; 应符合GB/T 17457-2019的规定, 如使用添加剂, 应声明, 且不得含有任何能溶于水的成分, 不得含有任何易析出气体及经冲洗后在水中仍留有气味的成分, 不应含有任何有毒成分。出具省级及以上卫生部门出具的检验报告, 并提供满足《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的第三方检测报告。

球墨铸铁的主要基体组织为铁素体, 在组织中应有一定数量的球状石墨, 球化级别在三级(80%)及以上, 并出具相应的第三方检验报告。

橡胶圈材质采用丁苯橡胶SBR, 符合GB/T 21873-2008的规定(橡胶圈执行《橡胶密封件供水、排水, 卫生性能必须通过国家GB/T17219-1998卫生标准, 并且提供橡胶材质名称、生产厂家、材料来源。) 橡胶圈不应有气孔、裂缝和重皮。如果采用进口原料并提供进口证明单。制造厂家需要提供天然胶(给排水管道用橡胶密封圈) 使用寿命预测报告, 预测报告计算的老化时间为50年以上。出具省级及以上卫生部门出具的检验报告。

应严格按照GB/T 13295-2019的规定进行型式试验, 制造厂家需要提供离心球墨铸铁管型式试验报告, 型式试验报告包含4个子项密封性试验: 正内压、正外压、负内压、内部冲击压。

球墨铸铁管、管件在出厂前, 应逐根进行外观、尺寸、水压试验、气密性试验等检验。应每批任取一根(件) 试样, 进行拉伸试验和布氏硬度试验。检验合格后方可出厂。并在供货时严格按照GB/T 13295-2019的规定提供产品质量证明书和检验报告。

4、计量方法: 按米计量, 以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。

5、原招标文件付款方式为: 甲方第十二月向乙方支付第一期结算(对账) 金额的50%, 剩余45%累计到下一期, 以后每期滚动支付; 每期5%的质量保证金, 在质保期满且无任何争议后一个月内无息支

付。更改为：买方在双方对账结算并收到正规有效的全额增值税专用发票(一票制结算,13%增值税专用发票)之日起120天内支付当期货款的80%，180天内支付当期货款至95%，剩余5%作为质保金在一年内付清。货款支付方式为:各类票据支付(航信、云信、建行融信等)。且票据支付比例不得低于50%。

联系人：牟加鑫

联系方式：18743761619

中铁二十三局集团有限公司第三分公司

西双版纳旅游度假区曼弄枫片区A组团配套工程建设

项目（勘察、设计、施工总承包）经理部

二〇二三年十二月二十八日