

一、竞标项目概况及招标范围

本项目建设地点位于：省道呼嫩公路呼嫩界至多宝山镇段改扩建工程(K154+794~K251+000)起自省道呼嫩公路呼玛县与嫩江市交界处，止于多宝山镇西侧呼嫩公路与黑加公路交叉口附近，顺接呼嫩公路多宝山至嫩江段，路线全长 96.063 公里。

建设内容包括：呼嫩公路B1标段为桥梁标，其中大桥506.32米/3座，中桥294.28米/5座(含维修利用84.52米/1座)，小桥256.36米/9座。桥梁上部结构为预制预应力混凝土小箱梁和预应力混凝土矮T梁，其中，30m预应力混凝土筒支转连续小箱梁21片，20m预应力混凝土筒支转连续小箱梁42片，16m预应力混凝土矮T梁72片，10m预应力混凝土矮T梁132片。标段造价44039003.53元(开工预付款10%)，工期732日历天。

1、招标范围：中铁大桥局集团有限公司东北分公司省道呼嫩公路呼嫩界至多宝山镇段改扩建工程施工B1标段-钢筋工程、混凝土工程、临建工程。

2、招标的工作内容：

钢筋工程、混凝土工程、临建工程。

3、投标人对招标范围进行报价，招标人拟选取1个投标人作为中标队伍，负责本次招标项目的施工。中标队伍初步确定后，项目部与中标人谈判，统一中标清单单价。中标人实际承担的工程量及范围，根据中标人的进场的综合管理情况，由招标人安排施工范围和施工数量，中标人须无条件服从。

4、投标单位需持有中铁大桥局集团MBEC准入证，无准入证的单位承诺在中标后3日内前往中铁大桥局集团有限公司东北分公司工程管理部按要求办理(经办人)：吴瑾珊 联系电话：(13478 139055)。

二、工期

计划开工时间：暂定2023年12月25日，计划竣工时间：暂定2025年12月25日。总工期：731日历天，实际开工日期以招标人的进场通知为准。工期、质量、安全文明施工等违约处罚措施参照《总承包施工合同》、建设单位招标文件或招标人另行发布的相关文件条款。

三、质量及技术要求

本工程质量目标：质量等级达到国家施工验收规范一次性合格标准及市政工程质量评定标准，安全等级达到合格标准，无安全事故。

施工技术要求必须满足：《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《施工现场临时建筑物技术规范 JGJ188-2009》建设单位招标文件、设计图纸、总承包合同中关于适用标准、规范相关条款约定、并满足当地相关质检部门、安监部门的地方标准要求。