

李家峡水电站安全防护设施完善--镀锌钢网围栏加工询价采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-23-00114360

二、采购单名称：李家峡水电站安全防护设施完善--镀锌钢网围栏加工询价

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：黄河鑫业有限公司

五、成交供应商：青海信达铝业有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2023-04-14 14:00:00

八、公告日期：2023-05-17

九、采购执行人联系方式：15110915253

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	成品带门框钢网围栏栅栏门（围栏小门） 1.材质 HQ235钢；2.栅栏门尺寸：高2500mm×宽1200mm（向外单开式）；3.门框：40mm×80mm热镀锌矩形管，壁厚4mm；4.金属格栅：5mm热镀锌圆钢（焊接工艺）；格栅间距:70×150mm斜孔；栅栏门网片镀锌层厚度 85um；5.配置配套的鼻子和不锈钢锁具，一侧各均布安装三个合页。	1	樘	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司	
2	斜撑 1.热镀锌方管：40×40mm，壁厚2.5mm，材质HQ235钢；表面镀锌层厚度 85um，长1.5m；2.上部与立柱螺栓连接（配套与立柱连接防盗螺栓）。	1	个	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司	
3	斜撑 1.热镀锌方管：40×40mm热镀锌方管，壁厚2.5mm；材质HQ235钢；镀锌层厚度 85um，长1.2m；2.斜撑下部与地脚钢板满焊连接，上部与立柱螺栓连接（配套与立柱连接防盗螺栓）；3.热镀锌钢板：150×150×3mm，表面镀锌厚度 85um，四角开孔（16mm）与斜撑满焊连接。	1	个	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司	
4	成品带门框钢网围栏栅栏门（围栏大门） 1.材质 HQ235钢；2.栅栏门尺寸：高2500mm×宽5600mm（对开式，每扇：2500mm×2800mm/扇）；3.门框：40mm×80mm热镀锌矩形	1	樘	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司	

	管,壁厚4mm;4.金属格栅:5mm热镀锌圆钢(焊接工艺);格栅间距:70×150mm斜孔;栅栏门网片镀锌层厚度85um;5.配置配套的门鼻子和不锈钢锁具,两侧各均布安装三个合页。(具体网栏门制作示意图)。						
5	立柱及地脚钢板 1.立柱:40mm×60mm热镀锌矩形管,壁厚2.5mm;材质HQ235钢;表面镀锌厚度85um,V字形臂长350mm,V字形臂角度135°。立柱高2500mm;2.立柱左右两边设置四个与围栏相连的连接耳朵;3.地脚钢板:热镀锌钢板150×150×3mm,表面镀锌厚度85um,四角开孔(16),与立柱满焊连接。	1	个	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司
6	热镀锌倒刺网 1.材质HQ235钢;2.刀片刺绳直径500mm螺旋,钢丝2.5mm;镀锌层厚度85um。	1	米	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司
7	钢平台 1.材质HQ235钢;2.网框:20mm×30mm热镀锌矩形管,壁厚2.5mm;网框尺寸:2500mm×3000mm;3.金属格栅:5mm热镀锌圆钢(焊接工艺),格栅间距:70×150mm斜孔;镀锌钢网围栏:高2.5m,网片镀锌层厚度85um;4.围栏网框左右两边分别均布四个与立柱相连的连接耳朵,并配置防盗螺栓。	1	片	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司
8	立柱 1.热镀锌矩形管:40mm×60mm,壁厚2.5mm;材质HQ235钢;2.表面镀锌厚度85um;立柱高度3000mm;V字形臂长350mm,V字形臂角度135°。3.立柱左右两边设置四个与围栏相连的连接耳朵。	1	个	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司
9	热镀锌钢板 1.尺寸:150×150×3mm四角开孔(16mm);2.材质HQ235钢,表面镀锌厚度85um;3.与斜撑配套使用。	1	个	13%	2023-04-23	青海省黄南州尖扎县坎布拉镇李家峡电厂施工现场	黄河鑫业有限公司

发布日期:2023-05-17

(盖章)