

遵义市汇川区高坪办事处仁江村关上口土地整治 项目

工程量清单

工程量清单

项目名称:遵义市汇川区高坪办事处仁江村关上口土地整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程				
(一)		旱改水土地平整区	亩	341.73		
1		表土清理	m3	227820.00		
2		耕作层剥离	m3	68346.00		
3		心土层开挖	m3	45564.00		
4		耕作层回填	m3	68346.00		
5		心土层回填	m3	45564.00		
6		土方开挖	m3	51260.90		
7		石方开挖	m3	5695.66		
8		犁地层夯实	m3	45564.00		
9		田坎夯实	m3	40395.46		
10		蓄水埂夯筑	m3	6059.32		
11		人工平土（田面找平0-2度）	m2	227820.00		
12		人工挑拣石头	m3	2847.77		
13		泡田打浆	亩	341.73		
14		浆砌石	m3	3837.57		
二		灌溉与排水工程				
(一)		新建100m3水池	座	1.00		
(二)		新建提灌站	座	1.00		
1		主体部分	座	1.00		
2		吸水管	m	10.00		
3		配电设施	m	500.00		
(三)		上水管道	米	902.00		
(一)		dn168无缝钢管/2.0MPa	m	902.00		

工程量清单

项目名称:遵义市汇川区高坪办事处仁江村关上口土地整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(二)		镇墩	座	19.00		
(三)		支墩	座	150.00		
(四)		高效节水输水管网	套	1.00		
3.1		干管A1-A2 DN180PE100管1.25MPa	米	232.00		
3.2		干管A2-A4 DN110PE100管1.25MPa	米	416.00		
3.3		干管A2-A3 DN110PE100管1.25MPa	米	273.00		
3.4		主管B1-B2 DN110PE100管1.25MPa	米	495.00		
3.5		主管B2-B3 DN110PE100管1.25MPa	米	463.00		
3.6		主管C1-C2 DN110PE100管1.25MPa	米	429.00		
3.7		支管1-9/12/13 PE80/dn63mm管1.25MPa	米	2488.00		
3.8		支管10/11PE80/dn90mm管1.25MPa	米	898.00		
3.9		管件	套	1.00		
3.10		路面恢复	处	2.00		
3.11		闸阀井	座	4.00		
3.12		给水栓	座	95.00		
3.13		新建涵洞	座	6.00		
(五)		维修沟渠	米	1063.27		
(六)		新建管道（DN300 HDPE双壁波纹管）	米	625.00		
(七)		新建沟渠	米	22.50		
(八)		新建30m3减压池	座	1.00		
三		田间道路工程				
(一)		新建生产道	米	1495.39		
四		农田防护与生态环境保持工程				
五		其他工程				

工程量清单

项目名称:遵义市汇川区高坪办事处仁江村关上口土地整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(一)		标志碑	座	1.00		
(二)		标识牌	块	5.00		
(三)		土壤培肥	亩	341.73		
总计		—				

设备购置费预算表

项目名称:遵义市汇川区高坪办事处仁江村关上口土地整治项目

金额单位:元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	电动机Y2-280m-2		台	2.00			
2	GDL立式多级管道泵125GDL100-20x7		台	2.00			
3	变压器及台架安装（包含S11-M-125kVA/10-0.4kV电力变压器）		台	1.00			
总 计			-	-			