

福建省亿力建设工程有限公司2024年第二批次采购（增一）（物资类公开竞争性谈判项目）澄清、修改（一）
（招标编号：详见附件）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为详见附件。

三、联系方式

招 标 人：福建省亿力建设工程有限公司

地 址：/

联 系 人：/

电 话：/

电子邮件：/

招标代理机构：福建榕卫招标有限公司

地 址：福建省福州市晋安区站西路68号中铁二十四局电务大厦6楼606

联 系 人：肖工

电 话：18065058683

电子邮件：rwzb905@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

福建省亿力建设工程有限公司2024年第二批次采购（增一）（物资类公开竞争性谈判项目）澄清、修改（一）

致各应答人：

现就“福建省亿力建设工程有限公司2024年第二批次采购（增一）（物资类公开竞争性谈判项目）”中的“宁德公司（含县公司）2024年柱上开关返厂大修配套项目物资采购（采购编号：YLJSWZ2024GJT04005）”项目作如下澄清、修改：

一、原采购文件“第二部分技术部分”中“二：采购清单”及“四：技术参数特性要求”：

二：采购清单

序号	材料名称	规格、型号等特殊要求	数量	单位	备注
1	定制航插线	双端预制、防差设计	205	个	
2	ADMU数字化单元	电流、电压一体，含零序	205	个	
3	电子式组合互感器	WEVCT-10/600-QB1	205	台	
4	绝缘拉杆	环氧树脂绝缘	205	只	
5	操作机构	CTB-D 24V弹簧	205	个	
6	终端航插座	YDH25-6ZJ\YDH25-5ZJ\YDH30-10ZJ\YW25RJ45K3Z	205	个	
7	无线通信模组	FTUZ-232/ETH-4G	205	块	
8	后备电源组	12V7Ah*2	205	套	
9	数字化控制板	FTUZ-ALCPU	205	块	
10	显示模组	FTUZ-LCDUNIT	205	个	
11	时钟模块	G7A	205	个	

四：技术参数特性要求

序号	名称	要求值	应答响应值
1	定制航插线	6-3+3芯8米*1；26-10芯8米*1；详见附表1	
2	ADMU数字化单元	接口协议：IEC 60870-5-1 FT3； 额定输入：电压3.25V/√3；电流1A； 零序电压、零序电流硬合成； 采样率：8kHz	
3	电子式组合互感器	相电流额定： 600A/1V 0.5S 级； 相电压额定： (10kV/√3)/ 3.25V/√3 0.5 级；	

4	绝缘拉杆	630A; 环氧树脂绝缘;	
5	操作机构	DC24V, 弹簧;	
6	终端航插座	10芯;	
7	无线通信模组	4G及以上;	
8	后备电源组	大于或等于7VA;	
9	数字化控制板	具有故障判定处理功能, 具有IEC 60870-5-1 FT3协议解析功能;	
10	显示模组	具备故障投退状态显示功能;	
11	时钟模块	每24小时, 误差不超过2秒。	

现修改为:

二: 采购清单

序号	材料名称	规格、型号等特殊要求	数量	单位	备注
1	定制航插线	双端预制、防差设计	205	个	
2	数字式电流互感器	A/B/C三相CT600:5, 零序20:1	205	台	
3	数字式电压传感器	相电压变比为100/1, 零序电压变比为($10\text{kV}/\sqrt{3}$)/(6.5/3)	205	台	
4	绝缘拉杆	环氧树脂绝缘	205	只	
5	操作机构	CTB-D 24V弹簧	205	个	
6	终端航插座	YDH25-6ZJ\YDH25-5ZJ\YDH30-10ZJ\YW25RJ45K3Z	205	个	
7	无线通信模组	4G/5G	205	块	
8	后备电源组	12V7Ah*2	205	套	
9	FTU核心板	/	205	套	
10	线损模块	/	205	块	
11	加密模块	/	205	块	

四: 技术参数特性要求

序号	名称	要求值	应答响应值
1	定制航插线	6-3+3芯8米*1;26-10芯8米*1;双端预制、防差设计8米。	
2	数字式电流互感器	A/B/C三相CT600:5, 零序20:1	
3	数字式电压传感器	相电压变比为100/1, 零序电压变比为($10\text{kV}/\sqrt{3}$)/(6.5/3)	
4	绝缘拉杆	630A;环氧树脂绝缘;	
5	操作机构	DC24V, 弹簧;	

6	终端航插座	10芯;	
7	无线通信模组	4G及以上;	
8	后备电源组	大于或等于7VA;	
9	FTU核心板	FTU核心板、电源模块、通信模块、保护模块、控制操作模块、交流采样板等; 具备三遥及远方定值下装和召测、继电保护功能齐全、可召测当前实时波形功能。通过福建省电科院中试所检测中心的单相接地研判功能测试。	
10	线损模块	满足一二次融合标准对线损计量的功能要求	
11	加密模块	满足一二次融合标准对硬件安全认证的要求	

**三、原采购文件“第三部分
应答文件格式”中“报价表”及“最终报价表”:**

序号	材料名称	规格、型号等特殊要求	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)
1	定制航插线	双端预制、防差设计	205	个		
2	ADMU数字化单元	电流、电压一体, 含零序	205	个		
3	电子式组合互感器	WEVCT-10/600-QB1	205	台		
4	绝缘拉杆	环氧树脂绝缘	205	只		
5	操作机构	CTB-D 24V弹簧	205	个		
6	终端航插座	YDH25-6ZJ\YDH25-5ZJ\YDH30-10ZJ\YW25RJ45K3Z	205	个		
7	无线通信模组	FTUZ-232/ETH-4G	205	块		
8	后备电源组	12V7Ah*2	205	套		
9	数字化控制板	FTUZ-ALCPU	205	块		
10	显示模组	FTUZ-LCDUNIT	205	个		
11	时钟模块	G7A	205	个		
人民币合计 (不含税): _____ 元						
人民币合计 (含税): _____ 元 (应答税率: _____ %)						

现修改为:

序号	材料名称	规格、型号等特殊要求	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)
1	定制航插线	双端预制、防差设计	205	个		
2	数字式电流互感器	A/B/C三相CT600:5, 零序20:1	205	台		

3	数字式电压传感器	相电压变比为100/1，零序电压变比为 $(10\text{kV}/\sqrt{3})/(6.5/3)$	205	台		
4	绝缘拉杆	环氧树脂绝缘	205	只		
5	操作机构	CTB-D 24V弹簧	205	个		
6	终端航插座	YDH25-6ZJ\YDH25-5ZJ\YDH30-10ZJ\YW25RJ45K3Z	205	个		
7	无线通信模组	4G/5G	205	块		
8	后备电源组	12V7Ah*2	205	套		
9	FTU核心板	/	205	套		
10	线损模块	/	205	块		
11	加密模块	/	205	块		
人民币合计（不含税）：_____元						
人民币合计（含税）：_____元（应答税率：_____%）						

二、原采购文件“第二部分 技术部分”中“附表1 一二次设备连接”相应内容删除。

当采购文件、澄清、修改对在同一内容的表述不一致时，以最后发出的本澄清、修改为准。本澄清、修改内容作为“宁德公司（含县公司）2024年柱上开关返厂大修配套项目物资采购（采购编号：YLJSWZ2024GJT04005）”项目《采购文件》的组成部分，与《采购文件》具有同等法律效力。

