

## 询 比 价 公 告

1、中电建宁夏工程有限公司哈密综合能源示范项目 100MW 光热项目需对下列物资进行招标采购：  
(详见询价一览表)

2、本次实行发售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件。凡符合上述资质有意参加投标者，请于 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 17 日下午 15:00 之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台 <https://ec.powerchina.cn> 成为宁夏电建合格供应商，并进行网上报名。

3、凡参加本次采购的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

4、本次采购采用公开询比价方式：投标报价为两次竞价方式，参加投标单位请务必于 2024 年 10 月 17 日下午 15:00 之前之前之前进行一次报价，否则无法进行二次报价。

5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：王银 联系电话：15009617057；项目技术人员联系人：李曦阳 联系电话：18795374056

6、付款方式：

(1) 材料到货款：分批结算，到货款为到货批次对应金额的 60%。乙方在规定的时间内将所订材料全部运到交货地点，并将清单、质量检验合格证明、开具对应金额合规的 13% 的增值税专用发票（金额为对应材料价款的 100%）提供给甲方，甲方在材料质量检验合格后（以现场提供依据为准），1 个月内向乙方支付该批次对应材料金额 60% 的到货款。

(2) 验收款：安装验收完毕 3 个月内（以甲方出具的证明文件为准），甲乙双方办理结算书后，乙方开具剩余材料费结算额合规的 100% 增值税专用发票，甲方验收合格后，支付至结算额的 90%。

(3) 结算总金额的 10% 作为质保金：

质保期满 2 年，且工程交付使用后无质量问题，由甲方出具书面评定意见后全部支付（无利息）。质保期内如出现的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

质保期内如出现导致长时间停运的质量问题，质保期相应顺延，质保金不予退还或者按照质量保函行使索赔权。同时，给甲方造成损失的，乙方仍应赔偿全部损失。

本工程缺陷责任期为 2 年，缺陷责任期自本工程竣工验收合格之日起算（扣除乙方应承担的维修费用或违约金等）。

7、验收方式：满足国标。正负偏差率必须在国标范围内。

### 投标人须知

#### 一、投标报价表

1、投标单位报价须为到货指定地点（哈密综合能源示范项目 100MW 光热项目）的综合单价。包括但不限于二次设计费、材料费（包含紧固件）、加工费、防腐（详见技术要求）、喷（涂）漆费、税费（材料 13%增值税专用发票）、包装、保险、运费、备品备件、现场到货验收、指导安装、配合现场试验、整体验收、资料移交和售后服务费、竣工和缺陷责任处理等由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

#### 2、供货范围

（1）栏杆：需深化图纸，按照图纸实际尺寸、规格、数量供货。

（2）预埋件：按图纸或清单尺寸加工，只供钢板，并在埋件中间开 50 的圆孔。

（3）钢梯、检修梯：按照图纸和设计要求加工只制作，具备安装条件，并提供相关的安装辅材。

（4）凝结水泵坑钢平台：深化图纸，按照深化后的图纸进行加工生产，并刷漆防腐或者镀锌。供应该部位内所有材料及安装辅材。

3、投标单位报价时请注明生产厂家、交货周期。

4、本次采购供货时间为：中标通知书下发后 15 天内，具体以项目通知为准，投标单位就此项要求需给予明确回复。

5、报价有效期：至少 30 个工作日。

6、随车资料：生产厂家资质和经销商资质，产品质量合格证和供货清单等。

7、交货地点：哈密综合能源示范项目 100MW 光热项目施工现场（新疆维吾尔自治区哈密市伊州区西山乡境内）。

#### 二、其它

1、投标单位对采购物资需求一览表中的采购物资，凡有生产（或经营）能力的，均可以进

行投标报价，无能力生产（经营）的不中标。

**2、各投标单位应同时上传可编辑版和盖章版的报价单。**

3、各投标单位应严格按照以上要求进行报价，否则视为废标。

4、各投标单位的报价必须加盖具有法律相应的公章，电子公章必须是经有关部门备案有效的，如开标后发现不满足以上情况，视为废标。

询价一览表

序号	标准号	物资名称	型号规格	单位	数量	备注
1	国标	栏杆圆管	50*3.5	m	56.4	
2	国标	栏杆圆管	50*3.0	m	635.6	
3	国标	栏杆方管	50*50*3	m	631	
4	国标	栏杆圆钢	28	m	2067	可用 24 方钢替代
5	国标	栏杆方钢	□20	m	345.5	可用 20 圆钢替代
6	国标	栏杆圆管	30*3	m	257.6	
7	国标	栏杆方管	20*20*2	m	503	
8	国标	栏杆扁铁	50*10	m	135.6	
9	国标	栏杆扁铁	100*3	m	440.4	
10	国标	栏杆扁铁	40*8	m	45	
11	国标	栏杆圆管	60*5	m	259.6	
12	国标	栏杆圆管	60*3	m	642.4	
13	国标	栏杆方钢	□20	m	2141	可用 20 圆钢替代
14	国标	栏杆圆管	25*1.0	m	650	
15	国标	栏杆圆钢	30	m	50	可用 26 方钢替代
16	国标	栏杆圆管	38*1.2	m	304	
17	国标	栏杆方管	40*30*2	m	508.8	
18	国标	预埋件	0.3*0.3*10	块	44	详见 BS-FS5A2017-0000-TG-0001 预埋铁件图集 3030D
19	国标	预埋件	0.35*0.35*10	块	85	详见 BS-FS5A2017-0000-TG-0001 预埋铁件图集 3535D
20	国标	预埋件	0.45*0.45*12	块	109	详见 BS-FS5A2017-0000-TG-0001 预埋铁件图集 4545D
21	国标	预埋件	0.7*0.7*12	块	329	详见 BS-FS5A2017-0000-TG-0001 预埋铁件图集 7070D
22	国标	室内钢梯	T3A08a-2.5	kg	160.94	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
23	国标	室内钢梯	T3A08a-2.5	kg	160.94	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
24	国标	室内钢梯	T2A08a-2.5	kg	235.91	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
25	国标	室外上人检修梯	WT2b-90	kg	394.75	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
26	国标	室外上人检修梯	WT1c-60	kg	195.32	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
27	国标	室外上人检修梯	WT1c-42	kg	113.83	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
28	国标	检修梯	钢梯 4	kg	127.3	详细规格尺寸见图纸及 22S804
29	国标	检修梯	钢梯 4	kg	127.3	详细规格尺寸见图纸及 22S804
30	国标	检修梯	钢梯 4	kg	127.3	详细规格尺寸见图纸及 22S804
31	国标	检修梯	钢梯 4	kg	127.3	详细规格尺寸见图纸及 22S804
32	国标	检修梯	钢梯 4	kg	127.3	详细规格尺寸见图纸及 22S804
33	国标	室内钢梯	T2A08b-2.48	kg	235.91	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集

序号	标准号	物资名称	型号规格	单位	数量	备注
34	国标	凝结水坑室内钢梯	T3A06a-4.80	kg	327.76	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
35	国标	凝结水坑室内钢梯	T3A06a-4.80	kg	327.76	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
36	国标	室外上人检修梯	WT1c-66	kg	219.25	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
37	国标	室外上人检修梯	WT1c-42	kg	113.83	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
38	国标	15J401 钢梯	T2B06-1.8	kg	168.14	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
39	国标	15J401 钢梯	T2B06-1.8	kg	168.14	详细规格尺寸见图纸及 15J401 钢梯图集
40	国标	GL1	工 32a(长 1500mm)	kg	600.6	详细规格尺寸见图纸
41	国标	GL2	工 32a(长 2000mm)	kg	686.4	详细规格尺寸见图纸
42	国标	GL3	工 32a (长 16400mm)	kg	938.08	详细规格尺寸见图纸
43	国标	GL4	工 32a(长 2050mm)	kg	117.26	详细规格尺寸见图纸
44	国标	角钢	L56*5	kg	140.9	详细规格尺寸见图纸
45	国标	钢格栅		m <sup>2</sup>	64	详细规格尺寸见图纸

中电建宁夏工程有限公司

2024-10-15