

## 询比采购邀请函

询比编号：QGS-XCJPK-2024-W061-HW

询比名称：中国十五冶七公司西昌极贫矿项目电缆桥架采购

报价截止时间：2024年12月6日15时00分

采购人：中国十五冶金建设集团有限公司第七分公司

联系人：李春雷

联系方式：16623033502

具体规格、技术指标及售后服务要求详见下表

序号	材料名称	型号规格	数量及单位	交货期	交货地点	备注
1	热浸锌槽式电缆桥架	C-600×150 壁厚1.5mm、浸层厚度65μm	150米	发出成交通知书之日起15天内完成交货。	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	带中间隔板（宽比2:1），配盖板、接地跨接线及连接附件
2	热浸锌槽式电缆桥架	C-400×150 壁厚1.5mm、浸层厚度65μm	300米	发出成交通知书之日起15天内完成交货。	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
3	热浸锌槽式电缆桥架	C-150×75 壁厚1.5mm、浸层厚度65μm	180米	发出成交通知书之日起15天内完成交货。	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
4	热浸锌槽式电缆桥架	C-100×100 壁厚1.5mm、浸层厚度65μm	50米	发出成交通知书之日起15天内完成交货。	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件

5	热浸锌梯式电缆桥架	T-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	260 米	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	带中间隔板（宽比 2:1），配盖板、接地跨接线及连接附件
6	热浸锌梯式电缆桥架	T-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	850 米	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
7	热浸锌梯式电缆桥架	T-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	300 米	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	带中间隔板（宽比 1:1），配盖板、接地跨接线及连接附件
8	热浸锌梯式电缆桥架	T-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	3800 米	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
9	热浸锌梯式电缆桥架	T-200×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	400 米	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
10	热浸锌槽式电缆桥架水平 90° 弯头	C-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	10 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
11	热浸锌槽式电缆桥架水平 90° 弯头	C-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	10 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
12	热浸锌梯式电缆桥架水平三通	T-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	30 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件

13	热浸锌梯式电缆桥架水平三通	T-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	80 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
14	热浸锌梯式电缆桥架水平四通	T-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	20 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
15	热浸锌梯式电缆桥架水平 90° 弯头	T-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	100 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
16	热浸锌梯式电缆桥架水平 90° 弯头	T-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	40 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
17	热浸锌梯式电缆桥架垂直上 90° 弯头	T-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	50 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
18	热浸锌梯式电缆桥架垂直下 90° 弯头	T-600×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	50 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
19	热浸锌梯式电缆桥架垂直上 90° 弯头	T-400×150 壁厚 1.5mm、浸层厚度 65 μ m	140 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件

20	热浸锌梯式电缆桥架垂直下90°弯头	T-400×150 壁厚1.5mm、浸层厚度 65 μ m	140 个	发出成交通知书之日起 15 天内完成交货.	四川省西昌市太和镇重钢西昌矿业有限公司十五冶西昌矿业极贫矿项目部	配盖板、接地跨接线及连接附件
----	-------------------	-------------------------------	-------	-----------------------	----------------------------------	----------------

采购文件获取方式：凡被邀请单位，请于 2024 年 12 月 2 日 17 时 00 分至 2024 年 12 月 5 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录中国有色集团采购招标电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>）下载电子采购文件。

中国十五冶金建设集团有限公司第七分公司

2024 年 12 月 2 日