各潜在投标人：

中国工商银行股份有限公司亳州分行行政办公楼外装饰改造工程项目（招标编号：JG2024-04-0091），现我单位发布答疑澄清如下：

1、根据招标人提供的清单文件中，外墙装饰部分包含“保温层”的施工。但招标人提供的图纸中并未见此描述。请问该以哪项为准？

5	清	WB011406001001	锁	外墙真石漆	4、第二遍抹面胶浆压入耐碱玻纤网格布300g/m2（首层）160g/m2; 5、锚栓（详外墙同意规定保温基层1相关要求）; 6、第一遍抹面胶浆压入耐碱玻纤网格布160g/m2 7、保温层（厚度材料详单体节能专篇） 8、3mm厚粘结砂浆 9、15厚聚合物水泥防水砂浆 10、基层墙体，清理干净 11、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m2	31

回复：以清单文件为准，详见工程量清单编制说明里清单编制疑问回复，保温层材料为，项目特征第5小条“同意”为笔误，改为“统一”。

设计选用	外保温■，内保温□，自保温□，保温材料：岩棉条复合板（TR100，A 级），厚度：35.00mm mm，Km：0.77。

2、类似业绩是否有具体要求，比如厂房、住宅业绩是否符合？内装施工项目是否也符合？

回复：符合，无具体要求。

3、对于总包单位分包的装饰项目只有土建验收资料，是否认可？

回复：对于总包单位分包的装饰项目需提供加盖建设单位公章的合同及土建验收资料。

4、企业及项目经理业绩是否可以重复？

回复：是，可以重复。

安徽省招标集团股份有限公司

2024年1月29日