

云南永仁县农特产品深加工园区基础设施项目工程

临建工程招标

招标编号：ZTLJYRJGYQLWZB 2023-004号

云南永仁县农特产品深加工园区基础设施项目工程由中铁六局集团天津铁路建设有限公司承建，该工程的临建工程已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

招标人为中铁六局集团天津铁路建设有限公司，分包方式为劳务分包。本项目招标有实行资格后审,本分包工程招标采用综合评标法进行评标。

工程概况

1、工程名称：云南永仁县农特产品深加工园区基础设施项目工程

2、工程地点：云南省楚雄州永仁县东部永攀物流港核心区

3、情况说明：工程位于永仁县城东侧，永仁火车站西侧和京昆高速东侧夹心地带，总用地面积约454.39亩，包含永仁县农特产品深加工中心核桃精深加工仓储冷链物流基础设施建设项目(10.53亩，以下简称地块一)、永仁县农特产品深加工中心果汁加工仓储冷链物流基础设施建设项目(50.12亩，以下简称地块二)、永仁县农特产品深加工中心分拣基地冷链物流基础设施建设项目(22.73亩，以下简称地块三)、地块四(84.92亩)、地块五(30.51)和Z1K、Z2K、Z3K和Z4K等四条道路的配套市政工程项目。本次招标范围为项目驻地装饰装修，现场大门安装、民工驻地安装、现场便道、临时用电、施工用水、围挡安装、塔吊基础施工等里临建工程全部施工内容。

4、招标范围：

临建工程

编码	工程计价细目	单位	工程量	工作内容	备注
	办公区装修				
1	0821铝合金玻璃门	樘	5.00		
2	0921木门带套	樘	6.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等	
3	推拉门	m2	15.53	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等	
4	铝合金断桥窗	m2	154.05	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等	
5	300*600墙砖	m2	117.46	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴砖、擦缝、清理净面等	
6	800*800玻化砖楼地面	m2	522.50	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴砖、擦缝、清理净面、刷浆、成品保护等	
7	300*300防滑砖楼地面	m2	37.41	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴砖、擦缝、清理净面、刷浆、成品保护等	
8	强化木地板	m2	63.00	进场配合卸料、施工场内运输、清洁地面、地面找平、地板处理、地板拼接、清理净面、成品保护等	
9	100高木质踢脚线	m	320.43	清理基层,调运砂浆、砂浆打底、切割、磨细、贴板、擦缝,清理净面、成品保护等	
10	600*600矿棉板吊顶天棚	m2	254.00	下料裁板,安装面层板清理基层,定位、弹线、打眼、安膨胀螺栓,选料、下料,定位杆安装,轻钢龙骨安装并预留孔洞,临时加固,封边龙骨设置、矿棉板面板安装、整体调整、校正等	
11	铝扣板 (300*300, 1m m)	m2	28.63	安装面层板清理基层,定位、弹线、打眼、安膨胀螺栓,选料、下料,定位杆安装	
12	纸面石膏板吊顶天棚 (造型)	m2	35.00	下料裁板,安装面层板清理基层,定位、弹线、打眼、安膨胀螺栓,选料、下料,定位杆安装,轻钢龙骨安装并预留孔洞,临时加固,封边龙骨设置、矿棉板面板安装、整体调整、校正等	
13	内墙乳胶漆	m2	50.00	清扫,打磨,调制腻子,满刮腻子二遍、磨砂纸等	
14	灰色面砖	m2	40.00	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴砖、擦缝、清理净面等	
15	定制木质造型200*200装饰线	m	92.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等	
16	10公分宽石膏装饰线	m	15.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等	
17	石膏灯盘	个	7.00	进场配合卸料、施工场内运输、成品安装、粘贴、刮缝等	
18	石膏板天棚面乳胶漆	m2	171.35	清扫,打磨,调制腻子,满刮腻子二遍、磨砂纸等	
19	灯带 (槽)	m	134.53	定位、弹线、打眼、安膨胀螺栓,选料、下料,定位杆安装,龙骨安装并预留孔洞,临时加固,封边龙骨设置、木工板基层、面层石膏板、整体调整、校正等	
				进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面	

20	灯箱	个	6.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等
21	成品招牌(中国中铁)	个	5.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等
22	洗漱台	个	5.00	钢骨架、防锈漆、成品大理石台面,台下盆
23	不锈钢卫生纸盒	个	5.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等
24	镜面玻璃	m2	1.50	木基层、面层、镜面安装
25	砖砌体	m3	101.02	调、运、铺砂浆、运砖和砌块、砌砌块(包括墙体、窗台虎头砖、腰线、门窗套,安放木砖、铁件等)脚手架搭拆;砌体加固筋制作、安装;植筋等
26	筒瓦屋面	m2	23.58	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等
27	墙面一般抹灰	m2	751.64	清理基层,砂浆拌制,调运砂浆、分层抹灰找平、(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等
28	地面、墙面涂膜防水	m2	115.30	清理基层,刷基层处理剂,找平层分格缝嵌油膏,铺贴附加层;刷底胶,铺贴卷材(热熔接缝),接缝嵌油膏.
29	通风口、回风口	个	17.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等
30	(单控)单联开关	个	28.00	定位,底盒、开关等安装
31	(单控)双联开关	个	17.00	定位,底盒、开关等安装
32	5孔插座	个	27.00	定位、安装包括底盒
33	3孔插座	个	7.00	定位、安装包括底盒
34	埋地插座	个	3.00	定位、安装包括底盒
35	网络插座	个	12.00	定位、安装包括底盒
36	插座配管DN25	m	350.00	定位、安装、剔槽,埋管,固定
37	灯具配管DN20	m	375.84	定位、安装、剔槽,埋管,固定
38	灯具配线BV2.5mm2	m	542.50	穿线,压接等所有工序
39	插座配线BV4mm2	m	970.00	穿线,压接等所有工序
40	LED500*500方形吸顶灯	套	5.00	定位、安装、固定、调试
41	LED600*600方形吸顶灯	套	17.00	定位、安装、固定、调试
42	双控双联开关	个	10.00	定位,底盒、开关等安装
43	双控单联开关	个	12.00	定位,底盒、开关等安装
44	冰箱插座	个	5.00	定位、安装包括底盒
45	防水插座	个	3.00	定位、安装包括底盒
46	电视插座	个	1.00	定位、安装包括底盒
47	LED灯管	根	26.41	定位、安装、调试
48	打洞(孔)	个	53.00	定位、机械钻孔、吊管洞
49	塑料管UPVC50	m	70.80	管口处理、对口、上件、连接
50	塑料管UPVC110	m	153.20	管口处理、对口、上件、连接
51	塑料管PPR-20	m	210.00	配管,锯管,煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
52	塑料管PPR-25	m	202.10	配管,锯管,煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
53	塑料管PPR-32	m	110.80	配管,锯管,煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
54	螺纹阀门	个	19.00	定位、安装、试水
55	洗脸盆	组	5.00	钢骨架、防锈漆、成品大理石台面,台下盆
56	大便器(蹲式)	组	8.00	定位、安装、试水
57	小便器	组	6.00	定位、安装、试水
58	地漏 N50	组	7.00	定位、安装、试水
59	成品拖布池安装	个	5.00	定位、安装、试水
60	前后院场地硬化	m²	333.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
61	建筑垃圾运输	m³	950.00	收集、人工搬运、装车,运输到场外
62	完工保洁	m2	950.00	收集、人工搬运、装车,运输到场外
	办公楼文化宣传、文明施工			
1	太阳能路灯(围墙上方)	套	45.00	定位、安装、固定、调试
2	旗台混凝土基础	m³	8.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
3	旗台砌体	m3	2.70	调、运、铺砂浆、运砖和砌块、砌砌块(包括墙体

3	旗台砌砖	m	37.00	、窗台虎头砖、腰线、门窗套,安放木砖、铁件等) 脚手架搭拆;砌体加固筋制作、安装;植筋等
4	旗台钢管(旗杆)	m	37.00	制作、焊接、安放、定位、校正
5	旗台瓷砖600×600	m ²	15.12	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴 砖、擦缝、清理净面等
6	影背墙	项	1.00	基层清理,木龙骨制作、运输、安装,15厚木工 板基层、面层石膏板安装,材料运输等包括变形 缝在内的全部工作内容
7	电动伸缩门10m*1.2m	个	1.00	施工准备、现场运输、安装、定位、校正、调试
8	铁艺围栏(高1.2m)	m	81.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面 、成品保护等
9	砌砖	m ³	8.75	调、运、铺砂浆、运砖和砌块、砌砌块(包括墙体 、窗台虎头砖、腰线、门窗套,安放木砖、铁件等) 脚手架搭拆;砌体加固筋制作、安装;植筋等
10	抹灰	m ²	77.76	清理基层,砂浆拌制,调运砂浆、分层抹灰找平、(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等
11	化粪池砌砖	m ³	4.08	安全防护、质量监控、带班;挖坑,砂浆制作、 砌砖、抹壁、养护、清扫,井外壁回填、夯实, 场地清理
12	化粪池抹灰	m ²	36.00	清理基层,砂浆拌制,调运砂浆、分层抹灰找平、(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等
宿舍装修				
1	0820铝合金玻璃门	樘	3.00	进场配合卸料、施工场内运输、地弹簧安装、钢 化玻璃,不锈钢包边套、清理净面、成品保护等
2	0921木门带套	樘	10.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面 、成品保护等
3	铝合金断桥窗	m ²	105.03	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面 、成品保护等
4	窗帘	m ²	100.11	定位、弹线、打眼、安膨胀螺栓,选料、下料,定位 杆安装,龙骨安装并预留孔洞,临时加固,封边龙骨设 置、木工板基层、面层石膏板、整体调整、校正 等
5	铝合金打菜窗口	m ²	16.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面 、成品保护等
6	300*600墙砖	m ²	232.02	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴 砖、擦缝、清理净面等
7	800*800玻化砖楼地面	m ²	50.00	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴 砖、擦缝、清理净面、刷浆、成品保护等
8	300*300防滑砖楼地面	m ²	40.00	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴 砖、擦缝、清理净面、刷浆、成品保护等
9	600*600矿棉板吊顶天棚	m ²	100.00	下料裁板,安装面层板清理基层,定位、弹线、打眼 、安膨胀螺栓,选料、下料,定位杆安装,轻钢龙骨安 装并预留孔洞,临时加固,封边龙骨设置、矿棉板面 板安装、整体调整、校正等
10	铝扣板(300*300)	m ²	170.35	安装面层板清理基层,定位、弹线、打眼、安膨胀 螺栓,选料、下料,定位杆安装
11	内墙乳胶漆	m ²	411.32	清扫,打磨,调制腻子,满刮腻子二遍、磨砂纸等
12	洗漱台(每个宿舍卫生间一个)	个	10.00	钢骨架、防锈漆、成品大理石台面,台下盆
13	镜面玻璃	m ²	18.00	木基层、面层、镜面安装
14	墙面一般抹灰	m ²	652.93	清理基层,砂浆拌制,调运砂浆、分层抹灰找平、(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等
15	(单控)单联开关	个	50.00	定位,底盒、开关等安装
16	(单控)双联开关	个	50.00	定位,底盒、开关等安装
17	5孔插座	个	59.00	定位、安装包括底盒
18	3孔插座	个	35.00	定位、安装包括底盒
19	网络插座	个	60.00	定位、安装包括底盒
20	插座配管DN25	m	600.00	定位、安装、剔槽,埋管,固定
21	灯具配管DN20	m	600.00	定位、安装、剔槽,埋管,固定
22	灯具配线BV2.5mm ²	m	600.00	穿线,压接等所有工序
23	插座配线BV4mm ²	m	600.00	穿线,压接等所有工序
24	吸顶灯(直径400mm)	套	50.00	定位、安装、固定、调试
25	浴霸控制开关	个	65.00	定位、安装包括底盒

26	双控双联开关	个	50.00	定位,底盒、开关等安装
27	双控单联开关	个	50.00	定位,底盒、开关等安装
28	冰箱插座	个	3.00	定位、安装包括底盒
29	浴霸安装	个	34.00	定位、安装、调试
30	打洞(孔)	个	55.00	定位、机械钻孔、吊管洞
31	塑料管UPVC50	m	60.00	管口处理、对口、上件、连接
32	塑料管UPVC110	m	180.00	管口处理、对口、上件、连接
33	塑料管PPR-20	m	60.00	配管,锯管,煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
34	塑料管PPP-25	m	89.00	配管,锯管,煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
35	塑料管PPR-32	m	95.00	配管,锯管,煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
36	建筑垃圾运输	m ³	1450.00	收集、人工搬运、装车,运输到场外
37	完工保洁	m ²	1450.00	收集、人工搬运、装车,运输到场外
38	净水器	台	1.00	进场配合卸料、施工场内运输、安装、成品保护等
临时办公区				
1	13级配碎石	m ³	70.00	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
2	C20混凝土	m ³	53.50	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
3	53米*1.5米铁艺护栏	m ²	79.50	进场配合卸料、施工场内运输、安装、清理净面、成品保护等
4	800*800地板砖	m ²	116.60	清理基层,调运水泥砂浆、浸砖,砖边切割、磨细,贴砖、擦缝、清理净面、刷浆、成品保护等
5	防潮石膏板办公区吊顶	m ²	144.44	下料裁板,安装面层板清理基层,定位、弹线、打眼、安膨胀螺栓,选料、下料,定位杆安装,轻钢龙骨安装并预留孔洞,临时加固,封边龙骨设置、矿棉板面板安装、整体调整、校正等
6	600*600嵌入式方格栅顶灯	盏	27.00	定位、安装、固定、调试
7	36v低压变压器	个	3.00	元件安装、箱内接线
8	双联单控开关	个	33.00	定位,底盒、开关等安装
9	电源插座	个	27.00	定位、安装包括底盒
10	空调16A插座	个	9.00	定位、安装包括底盒
11	化粪池砌砖	m ³	12.24	安全防护、质量监控、带班;挖坑,砂浆制作、砌砖、抹壁、养护、清扫,井外壁回填、夯实,场地清理
12	化粪池抹灰	m ²	108.00	清理基层,砂浆拌制,调运砂浆、分层抹灰找平、(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等
13	砖砌排水沟	m ³	70.92	安全防护、质量监控、带班;挖坑,砂浆制作、砌砖、抹壁、养护、清扫,井外壁回填、夯实,场地清理
钢筋加工区				
1	(60m*30m*0.2m)碎石	m ³	360.00	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
2	C20(60m*30m*0.2m)混凝土	m ³	360.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
3	混凝土	m ³	114.75	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
4	BX3*150铝芯电缆	m	46.00	
临时材料堆场及钢筋临时加工场布置				
1	地块一级配碎石	m ³	168.00	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
2	地块一C20混凝土	m ³	168.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
3	地块一级配碎石	m ³	191.25	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
4	地块一C20混凝土	m ³	191.25	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
5	地块二级配碎石	m ³	91.80	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
6	地块二C20混凝土	m ³	91.80	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
7	地块二级配碎石	m ³	90.00	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
8	地块二C20混凝土	m ³	90.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
9	地块二级配碎石	m ³	78.75	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容

10	地块三C20混凝土	m ³	78.75	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
11	地块三级配碎石	m ³	78.75	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
12	地块三C20混凝土	m ³	78.75	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
13	地块四级配碎石	m ³	135.00	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
14	地块四C20混凝土	m ³	135.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
15	地块五级配碎石	m ³	135.00	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
16	地块五C20混凝土	m ³	135.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
围挡基础				
1	围挡基础混凝土C25	m ³	76.30	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
塔吊基础				
1	挖一般土石方	m ³	792.00	施工准备、就位、挖、装车,推土机辅助,清理工作面、修理边坡。
2	基础C35混凝土	m ³	88.00	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
3	钢筋绑扎	t	18.00	钢筋除锈、制作、绑扎、安装
4	50×5镀锌扁铁	m	50.00	安全防护、质量监控、带班;制作、焊接、接地极沟开挖、敷设安装、回填、夯实
便道				
1	主便道13级配碎石	m ³	2785.50	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
2	主便道混凝土C30	m ³	2785.50	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
3	支便道13级配碎石	m ³	1002.20	填料运输、分层匀平回填、压实等全部施工内容
4	支便道混凝土C30	m ³	1002.20	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
施工区临时大门				
1	施工大门	处	2.00	施工准备、现场运输、制作、焊接、安装、定位、校正
2	现场办公区电动伸缩门1.2m*10m	处	3.00	施工准备、现场运输、安装、定位、校正、调试
3	门禁	套	2.00	施工准备、现场运输、安装、定位、校正、调试
施工用水				
1	施工用水井(100m)4口	m	400.00	机械就位、打井、下管并固定、填充滤料、钻机移除、清理现场
2	水管(6分pe)	m	7500.00	配管、锯管、煨弯,管口处理,接管,埋设,封管口
临时用电				
1	总配电箱	台	3.00	箱体制作、元件安装、箱内接线
2	配电箱	台	11.00	元件安装、箱内接线
3	开关箱	个	33.00	元件安装、箱内接线
4	150*4+1*75电缆	m	3142.00	穿线,压接等所有工序
5	120*2+1*50电缆	m	1876.00	穿线,压接等所有工序
6	50×50×5镀锌角钢	m	685.00	安全防护、质量监控、带班;制作、焊接、接地极沟开挖、敷设安装、回填、夯实
7	50×5镀锌扁铁	m	930.00	安全防护、质量监控、带班;制作、焊接、接地极沟开挖、敷设安装、回填、夯实
其他				
1	对讲机(摩托罗拉)	部	10.00	进场配合卸料、运输、安装、调试、成品保护等
2	太阳能警示照明灯	盏	25.00	定位、安装、固定、调试
3	洗车槽混凝土	m ³	3.60	模板安拆、加固,混凝土浇筑、振捣及养护
4	蓄水池(沉淀池)	个	1.00	清理基层,砂浆拌制,调运砂浆、分层抹灰找平、(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等
(1)	砌砖	m ³	24.99	调、运、铺砂浆、运砖和砌块、砌砌块(包括墙体、窗台虎头砖、腰线、门窗套,安放木砖、铁件等)脚手架搭拆;砌体加固筋制作、安装;植筋等
(2)	M7.5抗渗砂浆砌筑砂浆	m ³	3.50	清理基层、调运砂浆、抹平、压实
(3)	M10抗渗砂浆抹面砂浆	m ³	2.44	清理基层、调运砂浆、抹平、压实
8	爆闪灯	台	10.00	定位、安装、固定、调试
9	1.6*1.2m微型消防箱	套	3.00	进场配合卸车、施工场内运输、安装、成品保护等
10	灭火器	口	36.00	进场配合卸车、施工场内运输、安装、成品保护

序	名称	单位	数量	备注
11	消火栓	个	6.00	定位、安装、试水
12	喷淋头	只	600.00	定位、安装、试水
民工驻地				
1	(单控)单联开关	个	30.00	定位, 底盒、开关等安装
2	3孔插座	个	30.00	定位、安装包括底盒
3	插座配管DN25	m	300.00	定位、安装、剔槽, 埋管, 固定
4	灯具配管DN20	m	300.00	定位、安装、剔槽, 埋管, 固定
5	灯具配线BV2.5mm ²	m	300.00	穿线, 压接等所有工序
6	插座配线BV4mm ²	m	300.00	穿线, 压接等所有工序
7	吸顶灯(直径400mm)	套	30.00	定位、安装、固定、调试
8	蹲便器	座	50.00	定位、安装、试水
9	卫生间隔断	蹲位	50.00	定位、安装、五金件
10	淋浴喷头	个	50.00	定位、安装、试水
11	地漏 N50	个	50.00	定位、安装、试水
12	浴室隔断	个	24.00	定位、安装、五金件
13	地面硬化	m ³	365.00	模板安拆、加固, 混凝土浇筑、振捣及养护

施工辅料乙方自行采购, 现场机械及周转材料由乙方自备。

计划工期: 发包人进场通知-实际竣工日期, 总日历天: 180天。

招标要求

1. 报价依据: 包括但不限于以下文件

- (1) 《云南省建筑工程计价标准》(DBJ 53/T—61—2020)
- (2) 《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)
- (3) 《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)
- (4) 《云南永仁县农特产品深加工园区基础设施项目工程施工合同》图纸

2. 招标方式: 公开招标

其他要求

1、本次分包招标要求投标人须具备以下条件: 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人的施工企业。同时具备有效履行合同的资产和能力, 近三年无违法违规行为, 没有处于被责令停业或破产状态, 且资产未被重组、接管和冻结。

2、具有独立法人资格的公司, 具有有效劳务分包资质, 并具备有效的安全生产许可证。

3、**投标人业绩条件: 近3年以来至少完成过一个合同项目, 且已交(竣)工验收合格, 在建工程项目情况。(业绩需提供以下材料证明: 1.交(竣)工验收证明文件 2.中标通知书或劳务(专业)分包合同。)**

4、**至购买招标文件截止时间为止, 投标人未列入中铁六局集团有限公司或中国中铁股份有限公司劳务队伍黑名单。**

5、法定代表人为同一人或者存在控股和被控股关系的两个以上单位, 不得参加同一标段投标。本标段不接受联合体投标。

6、**履约信誉: 投标人必须具有良好的社会信誉, 最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁; 近三年不在合同中严重违约; 近三年经营活动中无严重违法失信记录; 财产被接管或冻结, 企业未处于禁止或取消投标状态; 不在国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单中, 不在中国执行信息公开网的失信被执行人名单内。**

获取招标文件的时间及方法

凡有意参加投标者, 请于2023年12月7日至2023年12月17日到云南省楚雄彝族自治州永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目EPC标段项目经理部领取招标文件及图纸。

投标人在领取招标文件时, 请携带本公告第3条(投标人资格要求)的相关资料, 原件及2份复印件), 接受招标人资格审查, 审核通过后, 项目对2份复印件加盖骑缝章, 招标人留存复印件1份, 投标人留存1份为编制投标文件时使用。

投标保证金

投标人在购买招标文件时应按照招标文件有关规定提供人民币1万元的投标保证金。投标保证金(接受现金、银行汇票、支票以及由银行或第三方担保机构出具的履约担保函形式)于2023年12月17日18时0分前交至财务部。未按规定提交投标保证金者视为不合格投标人, 中标通知下发后不计利息退还。

投标文件的递交及开标的时间、地点

1、投标书一式三份, 其中正本一份、副本两份。正副本内容不一致者以正本为准。标书封面上加盖“正本”或“副本”以示区别。投标文件封套的所有密封处必须加盖密封章并由法人代表或其委托代理人签封, 未密封的标书或不按要求时间递交的投标文件不予接收, 投标文件提交地点: 云南省楚雄彝族自治州永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目EPC标段项目经理部, 投标截止时间: 2023年12月18日10时00分(北京时间)。

2、开标: 2023年12月18日10时00分(北京时间), 开标地点: 云南省楚雄彝族自治州永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目EPC标段项目经理部

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

4、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何, 招标人在任何情况下无义务和无责任承担这些费用。

联系方式

联系人：张铁柱 联系电话：13920971014

联系人：郭婷玮 联系电话：15733161136

联系地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目EPC标段项目经理部

招标单位（盖章）：中铁六局集团有限公司

永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目EPC标段项目经理部

2023年12月6日