

光大广环投环保能源（肇庆）有限公司宣传栏安装和厂区 形象提升服务 询价公告

光大广环投环保能源（肇庆）有限公司因建设/经营需要，现对光大广环投环保能源（肇庆）有限公司宣传栏安装和厂区形象提升服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2023-12809

二、项目名称：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司宣传栏安装和厂区形象提升服务

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司宣传栏安装和厂区形象提升服务。

技术负责人：陈加庆 13760664373

全厂安全标语宣传栏安装和厂区形象提升工程服务技术文件

一、服务要求


乙方需按甲方要求及时设计、制作和施工。货物需送货上门，并安排符合甲方相关方入厂施工人员要求的技术人员上门安装和施工。

二、招标服务费用说明


本服务价格包括税费、设计费、货物费、运输费、安装费等一切与本次服务有关的费用。

三、服务日期：2023年9月25日之前完成。

四、服务要求清单

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
1	园区总导览图	<p>单面, 背后密封\包安装</p> <p>1. 地面部分: 规格 1600 (高)*1800 (宽)*150 (厚) mm, 材质 1.2mm 厚 304 不锈钢; 灰色部分拉丝不锈钢原色精工打磨; 橙色部分喷不锈钢专用漆 (保用 3 年不掉色)。主骨架 2.0 镀锌方管。</p> <p>2. 画面部分: 5mm 进口亚克力UV 背面印 LOGO 及文字采用激光切割 3mm 亚克力字。</p> <p>3. 地下部分: 800 (深)*500 (长)*500 (宽) mm 混凝土植入地面安装, 恢复绿化。</p> <p>4. 没有 CDR 图需要施工方出图/设计及画平面图。</p>	1	套	<p>1. 施工人员需提供一年内体检报告</p> <p>2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险 (高空作业人员意外险需买 5 类)。</p>	
2	园区路口指引牌	<p>小牌, 双面文字内容相同\包安装</p> <p>1. 地面部分: 规格: 柱子 2500 (高)*170 (长)*170 (宽) mm, 柱子外型按效果图实施, 指引牌 900 (长)*170 (宽)*50 (厚) mm, 材质 1.2mm 厚 304 不锈钢; 灰色部分拉丝不锈钢原色精工打磨; 橙色部分喷不锈钢专用漆 (保用 3 年不掉色);</p>	4	套	<p>1. 施工人员需提供一年内体检报告</p> <p>2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险 (高空作业人员意外险需买 5 类)。</p>	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
		<p>小牌文字丝印或喷漆,主力杆文字为 5mm 瓷白亚克力激光切割。</p> <p>2. 地下部分: 500 (深) *500 (长) *500 (宽) mm 混凝土植入地面,恢复绿化。</p> <p>3. 没有 CDR 图需要施工方出图/设计。</p> <p>4. 指引牌 1 (青山绿水牌旁): 水处理中心、主厂房、地磅房、物流通道、综合楼、员工餐厅;</p> <p>指引牌 2 (停车场旁): 水处理中心、地磅房、物流通道、主厂房、冷却塔、综合水泵房;</p> <p>指引牌 3 (地磅 T 型路口): 水处理中心、物流通道、飞灰固化车间、消防水泵房、餐厨车间;</p> <p>指引牌 4 (10kV 门口): 水处理中心、冷却塔、飞灰固化车间、消防水泵房、餐厨车间、综合楼、员工餐厅。</p>				

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
3	停车场指引	<p>双面内容相同\包安装</p> <p>1. 地面部分：规格 3500（高）*800（宽）*200mm（侧厚），双面含内容，材质 1.2mm 厚 304 不锈钢；整体灰色部分拉丝不锈钢原色精工打磨），大字不锈钢立体字 30mm 厚喷深灰色漆，小字喷漆或丝印；主骨架 2.0 厚镀锌方管。</p> <p>2. 地下部分：800（深）*800（长）*800（宽）mm 混凝土植入地面安装，恢复绿化。</p> <p>3. 没有 CDR 图需要施工方出图/设计及画平面图。</p>	2	套	<p>1. 施工人员需提供一年内体检报告</p> <p>2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买 5 类）。</p>	
4	宣传栏	<p>单面, 背后密封</p> <p>1. 地面部分：规格 2500（高）*3300（宽）*150（厚）mm；柱子 2200*150*150mm, 柱子外型按效果图实施；顶部梯形 3300(长边)*2500(短边)*50（厚）mm，飘出 800mm；材质 1.2mm 厚 304 不锈钢；灰色部分拉丝不锈钢原色精工打磨；橙色部分喷不锈钢专用漆（保用 3 年不掉色）；宣传栏采用汽动门、8 厘钢化玻璃；主骨架 2.0 镀锌方</p>	4	套	<p>1. 施工人员需提供一年内体检报告</p> <p>2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买 5 类）。</p>	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
		<p>管。</p> <p>2. 地下部分：500（深）*500（长）*500（宽）mm（2块）混凝土植入地面安装，恢复绿化</p> <p>3. 没有 CDR 图需要施工方出图/设计及画平面图</p>				
5	交通牌	<p>双面内容相同\包安装</p> <p>1. 地面部分：规格 3500（高）*800（宽）*200（侧厚）mm，1.2mm 厚 304 不锈钢；灰色部分拉丝不锈钢原色精工打磨，红色部分喷不锈钢专用漆（保用 3 年不掉色），中间啡色为 1.2 厚 304 镜面枚槐金，内容为不锈钢立体字烤漆；主骨架 2.0 镀锌方管。</p> <p>2. 地下部分：800（深）*800（长）*800（宽）混凝土植入地面安装，恢复绿化</p> <p>3. 没有 CDR 图需要施工方出图/设计及画平面图</p>	1	套	<p>1. 施工人员需提供一年内体检报告</p> <p>2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买 5 类）。</p>	
6	“预防为主 消防结合”标识	<p>15mm 厚\PVC\每块大小：1200mm*1200mm\（拱齐牌）\沿字体边缘切割\包安装</p>	8	块	<p>1. 施工人员需提供一年内体检报告</p> <p>2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险</p>	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
	牌				任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
7	水平烟道安全标语标识牌	15mm厚\PVC\每块大小：3500mm*850mm\一块牌4个字（拱齐牌）\包安装	4	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
8	十大禁令标识牌	大字400mm*12只、小字4200mm*300mm*10条（拱齐牌）\包安装	14.5	平方米	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
9	“安全第一预防为主综合治理”标识牌	800*800mm\10mm厚\PVC材质\拱齐牌\沿字体边缘切割\包安装	12	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
10	“1号、2号投料斗”标牌	10mm厚\PVC材质 \1500*1000mm（拱齐牌） \包安装	2	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
11	卸料大厅墙体字	15mm厚\PVC材质 \1200*1200mm\（拱齐牌） \沿字体边缘切割\包安装	31	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
12	卸料门号牌	10mm厚\直径800mm\红底白字光面PVC材质\裱面亚克力字（拱齐牌）\圆形\包安装	5	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
13	卸料门上方护栏字	10mm厚\PVC材质 700*700mm\（拱齐牌）\包安装	8	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
					外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
14	卸料门两边柱字	10mm厚\PVC材质 \600*600mm\（拱齐牌）\包安装	60	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
15	卸料大厅窗户风机美化	铁架+仿真草皮+PVC展示板\（拱齐牌）立柱展示牌：150cm*200cm*2面，仿真草皮：500cm*150cm*1面、300cm*150cm*1面\包安装（需要施工方出图/设计）	1	项	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
16	卸料大厅墙面美化	画面尺寸：8000*6000mm，材质550加厚灯布，用钢钉固定墙上拉平整，四边打40mm宽9mm厚夹板底用于固定不锈钢包边用，包边采用304拉丝1.0不锈钢压边（压边尺寸10+40+10）包制作及安装（需要施工方出图/设计）	1	项	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
17	防火重点部位	5mm厚\瓷白亚克力\背印\400*300mm\四角打孔\四个220*30mm透明亚克力卡槽	30	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
18	亚克力牌	5mm厚透明亚克力\UV背喷\220*46mm\带背胶	9	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
19	安全宣传栏	2310×1110mm\车贴哑膜裱5厘冷压板\内容款式由甲方提供\可拆卸更换\包安装	5	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
20	安全宣传栏	2135×1020mm\车贴哑膜裱5厘冷压板\内容款式由甲方提供\可拆卸更换\包安装	3	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
					外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
21	安全月宣传横幅	横幅\高清喷绘周边打扣 \700*50cm	1	条	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
22	应急处置卡	写真户外车贴哑膜裱不起泡数码板 \602mm*803*5mm\内容甲方提供	33	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	
23	有限空间编号牌	锌铁皮激光镂空喷漆牌 175*150*1.0mm\YXKJ-:1 块，数字0-9:2套	1	套	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买120万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
24	电梯安全标识贴	超透贴 UV\100mm*400mm*2 张每套\带背胶\防雨防晒不褪色\包安装	15	套	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买 5 类）。	
25	随手关门	100*50mm\5mm 厚高透明亚克力丝印\包安装	45	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买 5 类）。	
26	禁止合闸有人工作	PVC 材质\厚度不小于 3mm+绳子\120*80mm\两角打孔	150	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买 120 万意外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买 5 类）。	
27	禁止操作有人工作	PVC 材质\厚度不小于 3mm+绳子\120*80mm\两角打孔	250	块	1. 施工人员需提供一年内体检报告 2. 施工人员需购买 120 万意	

序号	名称	要求/规格	数量	单位	备注	效果图
					外险或雇主责任险（高空作业人员意外险需买5类）。	

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2023年09月06日17时00分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司
地 址：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑188号
联 系 人：叶志荣
电 话：18666778862
电子邮箱：yezr@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱: cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话: 0755-83989817

2023年09月01日