

和田北纬三十八度八农业发展有限公司高、低架流送槽采购项目竞争性磋商变更
公告

(招标编号: XJXSZB【2024】06-18)

一、内容:

采购内容变更为: 高架总长 56 米 (其中旁通 12 米)。净高 4.5 米, 槽体框架 60*80*4mm/100*100*5mm 方管焊接, 立柱、横柱、横杆为 120*120*6MM 方钢焊接, 高架立柱中心距按采购人要求定制。不锈钢高架流送槽, 上槽体内宽 0.6 米, 两边翻 U 形边, 深 0.7 米, 呈 U 形, 底部铺两道 DN50 不锈钢鼓泡管, 配 4 套 5.5KW 鼓泡机, 距流送槽末端约 7 米处, 底部设沉砂池及排砂阀门、管路。高架流送槽末端呈喇叭形, 外口宽 1.0 米, 设分水器, 分水器下安装集水槽。高架流送槽架空一侧为人员走道, 宽 70CM, 底铺 3MM 人字形钢板, 两侧为 1.2 米高护栏, 高架流送槽两端设人员爬梯。

(二) 低架流送: 低架总长度 23 米, 约 10 米在缓冲池顶部, 5 米在高架下分水器末端至缓冲池前端 (其中色选仪出料口长 8 米), 低架流送槽架空净高 2.6 米 (结合旁通高度确定), 起始口为喇叭缩口, 宽口宽 1.2 米, 缩口宽 0.6 米, 深 0.6 米, 呈 U 形, 槽体框架 60*80*4mm/100*100*5mm 方管焊接, 立柱、横柱、横杆为 120*120*6MM 方钢焊接, 低架立柱中心距按采购人要求定制。缓冲池顶为方钢横担, 在槽底设三个出料口配气动闸门。缓冲池宽 4 米, 长 10 米, 深度 2 米, 安装 3 台 5.5KW 鼓泡机, 底部铺五道 DN50 不锈钢鼓泡管, 出料口为喇叭缩口, 缩口宽 1 米, 设下行电动放料闸门; 缓冲池外部钢筋混凝土结构, 内包 20MM 不锈钢 (不含土建), 呈 U 形, 在缓冲池入口处预留 DN250MM 进水管口, 并安装气动阀。不锈钢布料池长 4 米, 宽 0.8 米, 设 2 个出料口 (带气动闸门) 进入二次提升机。

(三) 色选仪: 在高架末端架设色选仪原料旁通, 安装分水器, 集水槽 (安装 325MM 出水管直低架分水器处), 安装色选仪、平皮带、青果收集、青果输送皮带一台长 5 米, 低架红果收集槽开口处架设冲料水管回到主低架流送槽。一侧为人员走道, 宽 70CM, 底铺 3MM 人字形钢板, 两侧为 1.2 米高护栏, 和低架走道相连。

(四) 转筒捞草机: 高架流送槽末端安装一台转筒捞草机, 长 2 米, 直径 1.8 米, 内部带杂草输送皮带一台, 长 3 米, 宽 0.6 米, 外部杂草输送皮带一台, 长 9 米, 一侧为人员走道, 宽 70CM, 底铺 3MM 人字形钢板, 两侧为 1.2 米高护栏,

(五) 遮阳维修平台: 在色选仪及转筒捞草机上端, 长 9.5 米, 宽 3.75 米。所有管线长度

根据工厂实际情况架设。

(六) 报价含设备费(含设备的设计、制造、配套设备及保管、包装、搬运、装卸、相关税金)、安装费(施工所需的管材、板材、型材、管件、阀门、电缆及桥架等类主材及耗材、调试)及其它相关的备品备件、保修等一切费用。

(七) 本项目属于交钥匙工程 供应商按采购人提出的设计要求, 再依据现场施工条件及空间安装配套设备设施, 供应商提供具体的施工方案和图纸, 采购人提供的电源接口到卖方设备配电柜处, 各配套设备的现场控制柜及电源线由供应商提供。详见磋商文件采购要求及设备清单参数。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 和田北纬三十八度八农业发展有限公司

地 址: 新疆和田地区民丰县尼雅乡新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司屠宰场西侧
888 米处

联 系 人: 翟建立

电 话: 18009922757

电子邮件: 1010713244@qq.com

招标代理机构: 新疆协顺工程管理有限责任公司

地 址: 新疆胡杨河市天北经济技术开发区行知园-天北大道 33 号四楼 401 号

联 系 人: 谢银河

电 话: 0992-3911118

电子邮件: 1010713244@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)