

长乐区城市智慧停车场及配套工程（标段二）、首占镇上洋片区安置房一期充电桩采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：MZCZ02-2024118

原公告的采购项目名称：长乐区城市智慧停车场及配套工程（标段二）、首占镇上洋片区安置房一期充电桩采购项目

首次公告日期：2024年7月5日

二、更正信息：

1、本项目招标文件第五章“二、技术和服务要求”中的内容修改为：

“合同包 1：

（1）名称：7KW 慢充充电桩

额定输出功率：7KW

待机功耗：≤5W

额定输出电压：AC220V

额定频率：50HZ

额定输出电流：32A

防护等级：IP54 安规标准：GB/T18487-2015

工作温度：-20° C-50° C

充电方式：刷卡 扫码

冷却方式：自然冷却

走线方式：下进下出

枪线长度：3.5 米

安装方式：壁挂式/立柱式

（2）名称：120KW 快充充电桩

额定输出功率：120KW

待机功耗：≤5W

输入电压：AC380V±15%三相

输入频率：50HZ±5HZ

输出电压：DC200-1000V

额定输出电流：360A

防护等级：IP54

安规标准：GB/T18487-2015

工作温度：-20° C-50° C

充电方式：刷卡 扫码

冷却方式：自然冷却

走线方式：下进下出

枪线长度：3.5 米

安装方式：壁挂式/立柱式

保护设计：浪涌、过滤、过压、漏电、欠压、短路保护

其他参数及技术要求详见图纸、工程量清单及控制价。

合同包 2:

(1) 型号：7KW 慢充充电桩

额定输出功率：7KW

待机功耗：≤5W

额定输出电压：AC220V

额定频率：50HZ

额定输出电流：32A

防护等级：IP54 安规标准：GB/T18487-2015

工作温度：-20° C-50° C

充电方式：刷卡 扫码

冷却方式：自然冷却

走线方式：下进下出

枪线长度：3.5 米

安装方式：壁挂式/立柱式

(2) 型号：40KW 快充充电桩

额定输出功率：120KW

待机功耗：≤5W

输入电压：AC380V±15%三相

输入频率：50HZ±5HZ

输出电压：DC200-1000V

额定输出电流：133A

防护等级：IP54

安规标准：GB/T18487-2015

工作温度：-20° C-50° C

充电方式：刷卡 扫码

冷却方式：自然冷却

走线方式：下进下出

枪线长度：3.5 米

安装方式：壁挂式/立柱式

保护设计：浪涌、过滤、过压、漏电、欠压、短路保护

其他参数及技术要求详见图纸、工程量清单及控制价。”。

2、本项目招标文件附件中“长乐区城市智慧停车场及配套工程（标段二）附件”中预算材料中的“7KW 双枪慢充充电桩”修改为“7KW 单枪慢充充电桩”；预算材料中的税率修改为“13%”。修改后的预算材料随本更正公告一并发布，请潜在投标人自行关注并采用新的附件制作投标文件，否则由此带来的后果由投标人自行承担。

3、本项目招标文件中合同包 2 “首占镇上洋片区安置房一期充电桩采购”的税点修改为 9%，其他内容不变。

其他内容不变

更正日期：2024 年 7 月 12 日

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人：福州市长乐区城市建设投资控股有限公司

地址：福建省福州市长乐区吴航街道郑和中路 190 号二层

联系人：陈工

联系方式：18649812032

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 B 区 13 层

联系人：陈必、黄伟林

联系方式：0591-87677863-804