

各投标人：

本次招标（招标编号为ZTJGYGS-JBF-北大怀密医学中心食堂能源中心项目-劳务-001），现更正各工程量清单，以最新版清单为准：

北京大学怀密医学中心食堂/能源中心项目临设工程量清单									
序号	名称	项目特征	单位	工程量	不含增值税综合单价	不含增值税合价	税金(3%)	税金合计(元)	含税合价(元)
一、	室外公共部分								
1	碎石垫层	1.厚度：200mm 2.部位：除办公区和工人生活区外 具体做法以施工方案为准	m ³	907.17					
2	混凝土硬化道路	1.150mm厚C20混凝土 3.清理基层、混凝土铺设、切缝、模板、养护、木模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物，刷隔离剂，场地清理（含超高增加费）等全部工作内容 4.3.部位：除办公区和工人生活区外 具体做法以施工方案为准	m ³	540.59					
二、	办公区及生活区								
1	碎石垫层	1.施工部位：办公区场地道路 2.厚度：200mm 具体做法以施工方案为准	m ³	498.04					
2	混凝土垫层	1.混凝土厚度:100mm厚，包含旗台局部厚度为150mm 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。包含模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输；清理模板粘贴物及模内杂物，刷隔离剂，场地清理（含超高增加费）等全部工作内容 具体做法以施工方案为准	m ³	158.86					
3	透水砖面层	1.采用原状土路基夯实碾压 2.面层采用30厚1:3水泥砂浆 3.规格：200mm×100mm×60mm 具体做法以施工方案为准	m ³	202.10					
	混凝土基	1.种类:箱房条形基础 2.混凝土强度等级:C30							

4	比面上至基础	3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 具体做法以施工方案为准	m ³	205.88					
5	基础模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 具体做法以施工方案为准	m ²	986.71					
6	基础钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ25以内 2.钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎） 具体做法以施工方案为准	t	4.86					
7	路缘石安砌	1.路缘石种类：石材 2.路缘石部位：办公室前道路 具体做法以施工方案为准	m	43.05					
8	吊顶	1.材料运输倒运、脚手架搭拆、弹线定位、吊筋吊件加工安装、龙骨选料下料、定位安装、面板安装等全部内容 具体做法以施工方案为准	m ²	1310.95					
9	PVC地板	1.基层清理、面层铺贴、压缝条装钉、材料运输 具体做法以施工方案为准	m ²	1260.37					
10	室外台阶	1.砌筑材料：砖砌体 2.材料规格：200mm*100mm*50mm 具体做法以施工方案为准	m ³	5.93					
11	室外台阶贴瓷砖	1.基层清理、抹找平层、面层铺贴、贴嵌防滑条、勾缝、刷防护材料、材料运输 具体做法以施工方案为准	m ²	33.40					
12	铺贴地砖(600*600)	1.基层清理、抹找平层、面层铺贴、贴嵌防滑条、勾缝、刷防护材料、材料运输 具体做法以施工方案为准	m ²	698.46					
13	铺贴地砖(800*800)	1.基层清理、抹找平层、面层铺贴、贴嵌防滑条、勾缝、刷防护材料、材料运输 具体做法以施工方案为准	m ²	213.74					
14	强化复合型地板	1.基层清理、抹找平层、面层铺贴、贴嵌防滑条、勾缝、刷防护材料、材料运输 具体做法以施工方案为准	m ²	41.06					
15	岩棉夹心	1.基层清理、抹找平层、面层铺贴、贴嵌防滑条、勾缝、刷防护材料、材料	m ²	73.91					

	板墙面	运输 具体做法以施工方案为准							
16	旗台混凝土基础	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 具体做法以施工方案为准	m ³	0.56					
17	旗台基座砌筑	1.红砖砌筑;清理基层;砂浆拌合;砌筑;刮缝;材料运输;拉结筋制作、安装等全部内容 具体做法以施工方案为准	m ³	2.18					
18	旗台基座贴瓷砖	1.基座表面瓷砖镶贴,阳角采用海棠角做法;包括砖铺贴、清理基层、面层铺设及灌封等全部工作内容 具体做法以施工方案为准	m ²	12.00					
19	化粪池安装	1.化粪池安装 具体做法以施工方案为准	个	1.00					
20	隔油池安装	1.隔油池安装 具体做法以施工方案为准	个	1.00					
21	混凝土排水沟	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:100mm厚C15 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 具体做法以施工方案为准	m	172.63					
22	排水沟模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 具体做法以施工方案为准	m ²	35.24					
23	洗车池	1. 洗车机尺寸:4m*6m*1.2 2. 设备安装、吊装、及其调试 3. 含配套基础、洗车池砌筑、抹灰、盖板、混凝土 具体做法以施工方案为准	座	1.00					
四、	围墙								
1	围墙砌筑	1.砖砌筑:200mm*100mm*50mm:砂浆制作、运输,砌砖、材料运输。水泥砂浆抹灰:基层清理、砂浆制作、运输、底层抹灰、抹面层、抹装饰面、勾分格缝 具体做法以施工方案为准	m ³	6.58					
		1.铁艺围墙,成品制作							

2	围墙栏杆	1.铁艺栏杆：龙骨制作、安装、围挡板固定等综合考虑 具体做法以施工方案为准	m	109.60					
3	轻型钢板围挡 (1.8-2.5m高)	1.外围挡：龙骨制作、安装、围挡板固定等综合考虑 具体做法以施工方案为准	m	483.36					
五、	安装部分								
1	临时电气工程	完成与项目部办公区和生活区有关的所有电气工程 施工内容(包括但不限于临电设施安装、维护、拆除； 临电24h巡视、值班) (含辅材) 具体内容以施工方案为准	元/人/月	5.00					
2	临时水暖工程	完成与项目部办公区和生活区有关的所有水暖工程 施工内容 ((包括但不限于临水设施安装、维护、拆除； 临水24h巡视、值班) (含辅材) 具体内容以施工方案为准	元/人/月	4.00					