

太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（二期） 一大孟产业新城启动区道路与二广高速公路交叉节点工程施工 中标结果公示

项目编码：E1401000267022204001001

项目名称：太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（二期）一大孟产业新城启动区道路与二广高速公路交叉节点工程施工

工程概况：本项目位于太忻一体化经济区（太原区）大孟产业新城启动区内，本项目包括：

(1) 纬七路节点桥梁工程：桥梁全长 51m，上部结构为等截面钢筋混凝土连续箱梁，梁高为 1.2m，桥梁横向分为左右两幅，桥梁宽度结合二广高速改扩建规划的需求确定，左、右幅宽度均为 20.5m。下部结构结构桥墩均采用 1.3m 柱式墩，桥墩桩基采用 1.5m 桩基，桥台采用肋式台，桥台桩基均采用 1.2m 桩基。

(2) 规二路节点桥梁工程：桥梁采用 3x17m 现浇钢筋混凝土连续箱梁桥，桥梁全长 51m，上部结构为等截面钢筋混凝土连续箱梁，梁高为 1.2m，桥梁横向分为左右两幅，桥梁宽度结合二广高速改扩建规划的需求确定，左、右幅宽度均为 20.5m。下部结构结构桥墩均采用 1.3m 柱式墩，桥墩桩基采用 1.5m 桩基，桥台采用肋式台，桥台桩基均采用 1.2m 桩基。

(3) 大泉沟街节点桥梁工程：桥梁采用 4x17m 现浇钢筋混凝土连续箱梁桥，桥梁全长 68m，上部结构为等截面钢筋混凝土连续箱梁，梁高为 1.2m，桥梁横向分为左右两幅，桥梁宽度结合二广高速改扩建规划的需求确定，左、右幅宽度均为 20.5m。下部结构结构桥墩均采用 1.3m 柱式墩，桥墩桩基采用 1.5m 桩基，桥台采用肋式台，桥台桩基均采用 1.2m 桩基。

(4) 施工保通便道工程：起点位于二广高速 K706+056 处，经过横三路东延、横三支路、横四路东延、纬七路、规二路、大泉沟街，终点位于二广高速 K710+152 处，现状道路宽度为 27 米，导行后保通便道宽 27m，北段导行长度 1.13 公里，南段导行长度 1.30 公里，利用规划东干渠西侧配套道路线型 1.86 公里。沿现状高速东侧导行。全长约 4.29 公里。

(5) 纵二路北截洪渠桥：桥梁跨径布置为 3x16m，全长为 48 米，桥梁总宽 30 米。上部结构为 3x16 米预应力混凝土空心板，桥台为桩接盖梁，桥墩为桩柱接盖梁结构，基础均采用桩基础。

(6) 经 0 路北截洪渠桥：桥梁跨径布置为 3x16m，全长为 48 米，桥梁总宽 30 米。上部结构为 3x16 米预应力混凝土空心板，桥台为桩接盖梁，桥墩为桩柱接盖梁结构，基础均采用桩基础。

建设内容：道路、排水、桥梁、电力、通信、交通工程等。工程总投资额约 18000 万元。

建设单位（招标人）：太原市城市建设管理中心

联系人：姚瑞 联系电话：0351-5265967

招标代理机构：山西鑫昌工程项目管理有限公司

联系人：蔺兰英 联系电话：13835122153 14735302084

招标方式：公开招标

开标时间：2023 年 05 月 04 日 09 时 30 分

开标方式：通过太原市公共资源交易中心网上开标大厅线上开标

中标单位：中铁十一局集团有限公司

中标价：15006.504384 万元

项目经理：万维方



招标代理机构（盖章）：

招标代理机构法定代表人（签字）：

孟云保