

中原福塔消防及安防设施更新维护项目更正公告

(招标编号: GDZB-ZYFT-20240224)

一、内容:

本更正公告对招标文件中“3、分项报价表”内容进行了变更,具体内容详见附件。

延期开标: 2024-03-25 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为河南广电发射塔管理有限责任公司。

三、联系方式

招标人: 河南广电发射塔管理有限责任公司

地址: 郑州市航海东路1206号

联系人: 左广超

电话: 0371-60609162

电子邮件: hngd-tendering@163.com

招标代理机构: 河南广电招标有限公司

地址: 郑州市金水区经五路2号

联系人: 周凌峰

电话: 0371-65887849

电子邮件: hngd-tendering@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

3、分项报价表

A包分项报价表

| 序号 | 位置 | 问题 | 技术要求及解决方案 | 单位 | 数量 | 说明 | 小计 (元) |
|----|-------------------------|---------------------------------|--|----|-----|-------|-----------|
| 1 | 负一层水泵房, 4层屋面、塔楼三层、塔顶水箱间 | 水池、水箱液位指示器需连接消防主机, 实现自动补水、报警功能。 | 换新4套, 将水池、水箱水位及其他检测信息及时传输到消防控制室, 从而实现远程操作控制。(有线传输) | 套 | 4 | 含控制线缆 | |
| 2 | 塔顶水箱间 | 喷淋泵不稳压 | 换新稳压泵(1.5KW)2套, 含更换新止回阀2个 | 套 | 2 | 换新 | |
| 3 | | 稳压泵控制柜不能自动切换水泵 | 换新控制柜2台, 满足消防控制需求 | 台 | 2 | 换新 | |
| 4 | | 水箱进水高压软管 | 换新高压金水软管1套(DN100), 换新闸阀(DN10)2个 | 项 | 1 | 换新 | |
| 5 | | 浮球阀 | 换新2套, 浮球阀 | 套 | 2 | 换新 | |
| 6 | 塔楼1、2、3、5层 | 喷淋管网电伴热保温 | 400米 | 米 | 400 | 新增 | |
| 7 | 一层南门东、西入口 | 喷淋管网做电伴热保温 | 200米 | 米 | 200 | 新增 | |
| 8 | 一层北门 | 喷淋管网做电伴热保温 | 100米 | 米 | 100 | 新增 | |
| 9 | 98层 | 电动排烟窗控制箱损坏 | 换新1个, 要求可消防联动控制 | 个 | 1 | 换新 | |
| 10 | | 电动排烟窗开窗器损坏 | 换新20个(需排查, 损坏部分换新, 故障部分维修) | 个 | 20 | 换新、维修 | |
| 11 | | 排烟风机故障 | 维修1台 | 台 | 1 | 维修 | |
| 12 | 97层 | 电动排烟窗不能远程联动 | 换新1个 | 个 | 1 | 换新 | |
| 13 | 塔楼三层水箱间 | 喷淋泵、消防栓泵上端缺压力表 | 新装2个 | 个 | 2 | 新增 | |
| 14 | 塔身70米 | 送风机S1防火阀执行机构损坏 | 换新, 手动型1个 | 个 | 1 | 换新 | |
| 15 | 4层屋面水箱间 | 消防栓稳压泵损坏 | 换新稳压泵(4.7kw), 含止回阀、蝶阀附件各一套, 合计2套 | 套 | 2 | 换新 | |
| 16 | 地下室配电室 | 排烟风机(事故排烟)无法自动启动排烟 | 维修1台, 维修后实现消防联动控制功能 | 台 | 1 | 维修 | |
| 17 | 负一层、塔楼六层钢瓶间 | 气体灭火钢瓶需检测 | 充气或换新, 98套, 要求必须有资质厂家进项检修, 检修合格(包含更换不合格附件)后出具相关合格证明文件。 | 套 | 98 | 换新、维修 | |
| 18 | 全景画馆 | 排烟风机故障2台 | 维修2台, 维修后可消防联动控制 | 台 | 2 | 维修 | |
| 19 | | 室外风道老化故障 | 维修 | 项 | 1 | 维修 | |
| 20 | 全塔 | 消防水带到期换新 | 换新249盘, $\Phi 65$ 衬胶水带 | 盘 | 249 | 换新 | |
| 21 | 4层屋面、全 | 排烟机、送风机 | 30台, 除锈合格后涂刷防 | 台 | 30 | 维修 | |

| 序号 | 位置 | 问题 | 技术要求及解决方案 | 单位 | 数量 | 说明 | 小计 (元) |
|----|-------------|------------|--|----|----|----|-----------|
| | 景画顶 | 防锈处理 | 锈漆两遍 | | | | |
| 22 | 负一层水泵房 | 自动补水阀门故障 | 换新1个(DN100) | 个 | 1 | 换新 | |
| 23 | | 浮球阀 | 换新2套, 含球体及相关附件 | 个 | 2 | 换新 | |
| 24 | 一层进口商城、东府饭店 | 消防联动电源强切缺失 | 加装5处, 实现消防联动要求 | 处 | 5 | 新增 | |
| 25 | 全景画馆、二层大厅 | 更新视频监控消防水炮 | 换新6套, 型号: ZDMS0.6/5S-RS30 满足水炮激光定位器、自动消防炮定位系统软件、大空间专用火灾探测器、笔筒型摄像机 | 套 | 6 | 换新 | |
| 26 | | | 消防水炮视频控制柜1套, 含消防水炮集中控制盘, 消防水炮电源/启泵控制盘, 显示器, 硬盘录像机, 操作台及防炮集中控制系统软件 | 套 | 1 | 新增 | |
| 27 | 室外地下消火栓 | 室外地下消火栓损坏 | 换新室外地下消火栓两套 | 套 | 2 | 换新 | |
| 28 | 东配楼消防报警主机 | 海湾消防报警主机故障 | 壁挂式 消防报警联动一体机(200点以内, 满足现场实际需要) | 台 | 1 | 新增 | |
| 29 | 西配楼消防报警主机 | 海湾消防报警主机故障 | 壁挂式 消防报警联动一体机(200点以内, 满足现场实际需要) | 台 | 1 | 新增 | |
| 30 | | | 项目整体安装调试费 | 项 | 1 | | |
| 31 | | | 税费 | 项 | 1 | | |
| 32 | | | 其他费用 | | | | |
| 33 | 合计(元): | | | | | | |

说明:1、如不提供分项报价将视为非实质性响应招标文件;
2、本表的合计价格应与《开标一览表》与《投标报价表》的投标总价一致。

投标人名称(公章):

被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

B包分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
|----|---------|----|------|----|----|
| 1 | 门禁读卡器 | 台 | 164 | | |
| 2 | 人脸门禁机 | 台 | 2 | | |
| 3 | 门禁控制器 | 套 | 25 | | |
| 4 | 磁力锁 | 把 | 80 | | |
| 5 | 出门按钮 | 个 | 10 | | |
| 6 | 发卡器 | 套 | 1 | | |
| 7 | 非接触CPU卡 | 张 | 700 | | |
| 8 | 千兆交换机 | 台 | 1 | | |
| 9 | 楼层交换机 | 台 | 12 | | |
| 10 | 机柜 | 个 | 12 | | |
| 11 | 光纤传输设备 | 套 | 12 | | |
| 12 | 门禁管理主机 | 套 | 1 | | |
| 13 | 门禁管理系统 | 套 | 1 | | |
| 14 | 光纤 | 米 | 2000 | | |
| 15 | 电源线 | 米 | 2000 | | |
| 16 | 管线及辅材 | 套 | 80 | | |
| 17 | 整体安装调试费 | 项 | 1 | | |
| 18 | 运费和保险费 | 项 | 1 | | |
| 19 | 税费 | 项 | 1 | | |
| 20 | 其他 | | | | |
| 21 | 合计(元): | | | | |

说明:1、如不提供分项报价将视为非实质性响应招标文件;

2、本表的合计价格应与《开标一览表》与《投标报价表》的投标总价一致。

投标人名称(公章):

被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

C包分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 规格、要求等 | 数量 | 单价 | 小计 |
|----|-------------|----|---------------------------------|-----|----|----|
| 1 | 阀控铅酸蓄 电池 | 块 | 12V 100AH, 蓄电池组需匹 配现有配电柜。 | 100 | | |
| 2 | 阀控铅酸蓄 电池 | 块 | 12V 55AH, 蓄电池组需匹 配现有配电柜。 | 54 | | |
| 3 | 阀控铅酸蓄 电池 | 块 | 12V 120AH, 蓄电池组需匹 配现有配电柜。 | 54 | | |
| 4 | 阀控铅酸蓄 电池 | 块 | 12V 150AH, 蓄电池组需匹 配现有配电柜。 | 396 | | |
| 5 | 阀控铅酸蓄 电池 | 块 | 12V 38AH, 蓄电池组需匹 配现有配电柜。 | 72 | | |
| 6 | 阀控铅酸蓄 电池 | 块 | 12V 200AH, 蓄电池组需匹 配现有配电柜。 | 18 | | |
| 7 | 蓄电池充电 器 | 个 | 匹配现有15KWEPS配电 柜。 | 8 | | |
| 8 | 逆变器 | 个 | 匹配现有15KWEPS配电 柜 | 4 | | |
| 9 | 主机控制板 | 个 | 匹配现有配电柜 | 4 | | |
| 10 | 主机显示屏 | 个 | 匹配现有配电柜。 | 5 | | |
| 11 | 整体安装调 试费 | 项 | | 1 | | |
| 12 | 运费和保险 费 | 项 | | 1 | | |
| 13 | 税费 | 项 | | 1 | | |
| 14 | 其他 | | | | | |
| 15 | 合计（元）： | | | | | |

说明:1、如不提供分项报价将视为非实质性响应招标文件；

2、本表的合计价格应与《开标一览表》与《投标报价表》的投标总价一致。

投标人名称(公章):

被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日