

蒸水流域蒸湘区段熬陂河水环境综合治理及生态修复工程招标答疑公告

(招标编号：HYHY-2023-GCZB-008)

一、内容：

详见招标答疑公告附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为衡阳市生态环境局蒸湘分局。

三、联系方式

招标人：蒸湘区住房和城乡建设局

地址：衡阳市蒸湘区船山大道20号（衡阳市蒸湘区人民政府办公大楼9楼）

联系人：王先生

电话：/

电子邮件：/

招标代理机构：湖南华禹辉业项目管理有限公司

地址：湖南省衡阳市蒸湘区船山大道与西二环交汇处奥莱小镇3号楼126-138门面

联系人：华恒、谢宇、罗巧丽

电话：0734-3118955

电子邮件：936738699@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 华恒（签名）

招标人或其招标代理机构： 湖南华禹辉业项目管理有限公司（盖章）



蒸水流域蒸湘区段熬陂河水环境综合治理及生态修复工程

招标答疑公告

一、内容

各潜在投标人：

湖南华禹辉业项目管理有限公司受蒸湘区住房和城乡建设局的委托，对蒸水流域蒸湘区段熬陂河水环境综合治理及生态修复工程施工招标进行公开招标。根据投标人提出的疑问回复如下：

问题 1：工程量清单与施工图中的工程量存在以下不一致的点，请贵方明确是以工程量清单为准，还是以施工图为准？

1、生态沟渠设计中考虑了清淤泥，及土方外运，清单没有；

2、人工湿地原鱼塘底部淤泥外运清理，设计暂估 2m 深，清单描述为挖掘深度 2m；

3、人工湿地设计中黄花鸢尾为 50 株/m²，清单中是 40 株/m²；

4、河道水生态修复，设计苦草、黑藻 50 株/m²，清单 20 株/m²；

5、生态透水坝设计 40 株/m²，清单中 50 株/m²；

6、湿地进水管道采用高密度聚乙烯双壁波纹管，管道沟槽开挖及回填做法见设计总说明(二)。设计有回填砂垫层、混凝土包管基础、块石回填层，这些清单中均未列项，管道清单特征描述也未包含；

7、人工湿地垫层设计为素混凝土垫层上需做一层防水土工布，清单中没有。

回复：工程量清单与施工图工程量存在不一致，以工程量清单为准。

1、清淤工程量已考虑在河底平整（清淤）子目内；

2、按照设计暂估 2m，具体按实结算；

3、4、5 清单文字描述有误，以图纸表述为准；

6、按照清单进行报价，后续施工按实结算；

7、防水土工布按照清单执行，不计取。

问题 2：二、人工湿地换填设计说明为压实回填时应采取基坑排水措施，施工均不得在浸水条件下进行。基坑降水费用如何考虑，请明确。

回复：基坑降水费用不考虑。



问题 3：三、人工湿地出水渠侧面填充的是砌体图案，材质没有说明，请明确。

回复：材质为砂浆抹面。

其他内容不变，以上内容为招标文件组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若本公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本公告为准，特此通知。

二、监督部门

本次招标项目招标投标监督机构为衡阳市生态环境局蒸湘分局，电话 0734-2879801。



三、联系方式

招标人：蒸湘区住房和城乡建设局；

地址：衡阳市蒸湘区船山大道20号（衡阳市蒸湘区人民政府办公大楼9楼）

联系人：王先生

招标代理机构：湖南华禹辉业项目管理有限公司；

地址：衡阳市蒸湘区船山大道与西三环交汇处奥莱小镇3号楼126-138门面；

联系人：华恒、谢宇、罗巧丽；

电话：0734-3118955、13607340155。

