

# 询比价函

因[POWERCHINA-0113004-240080]中国电建市政集团安装公司常州市武进区武南片区防洪除涝及畅流活水闸站建筑物一期工程施工一标(长沟河南枢纽)项目沥青混合料采购需要, 我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购, 请按以下要求于 2024 年 9 月 13 日 12 时 00 分前将报价通过中国电建集中采购平台递交。

## 一、拟采购沥青混合料材料一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	防汛道路沥青混凝土	6cm 厚中粒式沥青砼 (AC-20)	吨	366.40	
2	防汛道路沥青混凝土	4cm 厚细粒式沥青砼 (AC-13C)	吨	277.60	
合计				644.00	
说明:					

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购, 询比价响应供应商报价时须写明综合交货单价及总价等, 报价包含货物制造、运输、装卸、税费、售后服务等交付采购方使用前所有可能发生的一切费用, 确定成交供应商不再增补任何费用。采购沥青混合料材料一览表的货物为暂定规格型号和数量, 具体订货规格型号和数量以采购方的供货计划通知单为准。若因施工图、设计变更等其他原因, 致使某种材料取消或实际采购规格型号和数量与采购沥青混合料材料一览表发生较大偏差时, 供应商应予接受, 并不得以此作为调价和索赔依据。实际结算金额以实际验收合格的供货数量 × 综合交货单价进行结算。

2、交货期: 具体以采购方的要货通知为准, 以到货验收合格数量进行结算。报价人可在报价单中承诺最快供货期, 将作为同等条件下优先选择的依据。

3、交货地点及交货方式: 中国电建市政建设集团有限公司常州市武进区武南片区防洪除涝及畅流活水闸站建筑物一期工程施工一标(长沟河南枢纽)项目(常州市武进区湖塘镇武南中路与新升路交叉口往东约 70 米)施工指定位置, 采用沥青混合料专用运输车运输交货。

### 4、质量标准或要求:

#### (1) 沥青

沥青面层采用道路石油沥青, 采用 70 号 B 级沥青, 沥青质量应符合“公路沥青路面施工技术规范(JTG F40-2004)”表 4.2.1-1 的要求。

## (2) 碎石

沥青面层的碎石应洁净、干燥，无风化、无杂质，具有足够的强度和耐耗的性能，应选用石质坚硬、抗冲击性能好的石料。集料压碎值不大于 28%。洛杉矶磨耗损失不大于 30%，视密度不小于 2.5t/m<sup>3</sup>，吸水率不大于 2%。细长扁平状颗粒含量不大于 15%，软石含量不大于 5%。石料与沥青他的粘性应达到 5 级，并通过实验确定是否采用掺入消石灰粉、水泥或抗剥落剂等措施，以提高其粘附性，使石料与沥青的粘附性达到 5 级，对于行车道上面层石料建议选用石灰岩、也可结合地方实际选用反击式石料。

## (3) 粗集料

粗集料的粒径规格应按“公路沥青路面施工技术规范(JTGF40-2004)”表 4.8.3 的规定生产和使用。面层的粗集料的磨光值应符合“公路沥青路面施工技术规范(JTG F40-2004)”表 4.8.5 的要求。

## (4) 细集料

沥青面层用细集料其规格应符合“公路沥青路面施工技术规范(JTGF40-2004)”表 4.9.3 的规定，砂的含泥量超过规定时应水洗后使用，海砂中的贝壳类材料必须筛除。

## (5) 填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合“公路沥青路面施工技术规范(JTGF40-2004)”表 4.10.1 的技术要求。拌和机的粉尘可作为矿粉的一部分回收使用。但每盘用量不得超过填料总量的 25%，掺有粉尘填料的塑性指数不得大于 4%。

## (6) 沥青混合料

沥青混合料技术要求应符合《公路沥青路面设计规范》的要求。

## (7) 封层、透层

封层宜采用层铺法表面处治施工。层铺法表面处治采用乳化沥青作结合料，下封层的厚度不宜小于 6mm，且做到完全密水。以层铺法沥青表面处治铺筑下封层时，通常采用单层式，《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中规定的矿料用量宜为 5~8m<sup>3</sup>/1000 m<sup>2</sup>，沥青用量可采用要求范围的中高限。沥青用量采用表 6.2.1 中规定的高限，为 0.9~1.0kg/' m<sup>2</sup>。

水泥稳定碎石层顶面设置透层沥青。透层沥青采用 PC-2 型乳化沥青，用量为 0.7~1.5L/m<sup>2</sup>。

## 5、报价人的资质要求：

(1) 报价响应人必须是在中国境内注册的企业法人，具有履行本项目所必需的专业技术

能力。

(2) 报价响应人必须能开具增值税专用发票。

(3) 报价响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

(4) 报价响应人应该做到根据项目需要在 24 小时内供货。

6、报价文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，报价文件要求报价人汇总成一份文件上传至网上（<http://ec.powerchina.cn>）并在线报价。

7、成交确定原则：质量和服务良好，且报价合理，采用综合评价法。

8、付款方式：

(1) 供货量以实际发生沥青混合料随车送货单为依据，根据对账确认结果办理结算，货款支付时间以供货结束后双方对账无误之日起 60 日内支付至结算货款的 95%，剩余货款在工程整体完工验收合格后三个月内一次性结清。付款前供应商必须按照以下要求提供相应资料，否则不予支付货款。

(2) 付款单据：为了支付货款，供应商需按照采购方要求呈交下列单据：

A 同等金额的财务收据；

B 采购方认可的支付申请；

C 质量检测合格证明；

D 该批货款的全额增值税专用发票(税率 13%)；

E 经采购方审核认可的货物明细清单；

9、保证金：2000 元人民币。

保证金形式：保证金，必须在报价截止时间前将投标保证金缴纳至集采平台分配的指定收款虚拟账户（退还时按原账号且不计利息退还），如不按要求提交保证金，其报价文件作否决处理。

保证金有效期：自报价截止日起直到投标有效期满后 30 天止。

有下列情形之一的，保证金将不予退还：

(1) 报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件；

(2) 成交供应商在收到成交通知书后 15 天内，无正当理由拒签合同文件。

### 三、联系方式

招标人：中国电建市政建设集团有限公司

地 址：常州市武进区武南片区防洪除涝及畅流活水闸站建筑物一期工程施工一标（长沟河南枢纽）项目部（常州市武进区湖塘镇武南中路与新升路交叉口往东约70米）

邮 编：213000

联系人：戚效萌

电 话：18703669452

邮 箱：zgdjczzz@stecol.cn

中国电建市政集团安装工程公司

（电子签章）

2024年09月08日