

安徽三建招标中心受〔安徽建工三建集团有限公司〕委托，现对“〔合肥市瑶海区YH202307号地块土建及水电安装总承包工程钢筋工项目劳务〕”进行采购招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称：合肥市瑶海区YH202307号地块土建及水电安装总承包工程。

招标编号：ACEG-202309008001002。

二、招标人：安徽建工三建集团有限公司。

三、招标内容：

1、项目概况：瑶海区YH202307号地块总承包工程位于合肥市瑶海区，本工程总建筑面积约14.86万㎡，地下总建筑面积约4.46万㎡，主要业态有：高层（25层）、中高层（15/16/17层）、小高层（10层）、商业及配套用房、普通地下室、人防地下室等，其中高层、中高层、小高层为装配式结构，装配率65%。

2、预估金额：950.00万元，具体以控制价为准。

3、标段划分：本次招标项目分为3个标段，拟选择3个中标人。

四、投标人资格要求

投标人应同时具备下列条件，在评标阶段的资格审查中必须全部满足，且不受报名通过与否影响：

1、法人资格要求：投标人需通过安徽建工三建集团有限公司劳务班组资格审核（在库内），附相应工种的准入证，且具有与本项目相应的履约能力。

2、类似业绩要求：投标人近3年（自2020年1月1日至今）至少具备1项200万以上相关工种业绩（以合同签订时间和金额为准），具有与本项目相应的履约能力。

3、其它要求：通过劳务公司审核，具备相应工种的准入证，配备成熟的施工人员及操作机具。

4、安徽建工集团电子化招采平台（<http://cg.aceg.com.cn/>）（以下简称：招采平台）已申请注册并获得终审通过。

5、本项目是否接受联合体投标：不接受。

6、投标人不得存在下列情形之一：

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

五、招标方式

本项目采用招标方式：公开招标

六、投标报名及招标文件的获取（公开招标使用）

1、凡有意参加投标并符合资格要求者，请于2023年9月1日至2023年9月6日17:00自行在招采平台网上报名，招标文件费用300元/份（不退）。具体流程如下：

1) 登陆招采平台，投标人在供应商窗口输入企业名称和密码后登陆系统。

2) 进入“项目报名”模块的“设备材料类”、“工程劳务类”、“专业分包类”、“咨询服务类”、“劳务班组类”中找到拟投标项目，点击“我要报名”；再点击“网上支付”按钮，扫描二维码支付（支付宝、微信、云闪付），支付完成后，点击“下载招标文件”按钮下载招标文件。（如标书费为0无需支付，已报名的项目可在“项目投标”模块查看。）

3) 如有招标答疑、补遗、澄清或修改，招标人将于招标文件规定的时间在招采平台补遗澄清栏发布，请投标人务必下载最新的变更后招标文件制作投标文件，否则系统无法上传投标文件。

4) 未注册供应商及终审未通过的供应商必须在报名截止时间前完成招采平台的注册资料上传、通过审核、获取CA证书工作，否则无法进行报名。具体注册流程可以查阅招采平台--供应商须知--供应商系统操作流程介绍。

5) 投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

七：投标保证金

本项目投标保证金人民币伍万元整（¥：50000）。招标项目为多标段，投标人同时投标两个及以上标段时，投标保证金不需重复缴纳。

投标人以转账方式一次性足额从投标人基本账户转出，银行转账凭证必须附在投标文件中作为其投标文件的重要组成部分。投标人在“项目投标”模块，对应具体投标项目的项目流程，点击“保证金查询”按钮，可查看保证金账户信息和到账状态；投标截止时间，投标人的投标保证金未能在招采平台查证到账的，其投标无效。

八、投标文件递交

1、本项目投标截止时间（开标时间）：2023年9月12日9时0分。投标人应在截止时间前通过招采平台系统递交电子投标文件，递交投标文件逾期，系统将无法上传投标文件，视为放弃投标，请务必悉知。

2、制作投标文件：登陆招采平台，投标人在供应商窗口有下载投标软件制作工具和供应商手册，供应商手册详细说明了如何报名、缴费、下载招标文件、下载变更后招标文件、制作投标文件、上传投标文件、开标签到解密、评标澄清回复、二次报价等。

3、本项目投标文件递交方式：登陆招采平台，投标人在供应商窗口输入企业名称和密码后登陆系统；在“项目投标”-“上传投标文件”点击“上传”按钮上传投标文件。

九、联系方式

1、招标人：安徽建工三建集团有限公司。

地址：安徽省合肥市包河区芜湖路329号。

联系人：李新安，电话：18855164099。

2、招标部门：安徽三建招标中心。

地址：安徽三建工程有限公司院内13栋3楼招标中心。

招标咨询联系人：张工，电话：0551-62878363。

3、廉政监督和投诉举报：凡有意参加投标的单位，在参与过程中，遇排斥潜在投标人等现象，可在开标截止时间2日前向招标部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达至监察部门。

地 址：安徽省合肥市包河区芜湖路329号一楼（纪委纪检室）。

联系电话：0551-62864932。

4、招标公告发布网址：

安徽建工集团招采平台：<http://cg.aceg.com.cn/>

十、其他事项

特别要求（以下所有要求所发生的费用均包含在投标报价中）：

一、综合单价说明:

1、“单价”为含增值税价格，单价中包含劳务管理费及附加税，甲方仅承担3%增值税，同时乙方提供增值税专用发票（税率为3%）

2、工程量为预估量，实际工程量以已完成部分结算为准，不以工程量增减调整单价。最终结算量以实际结合图纸及设计变更，按施工现场实际已完成经验收合格的工程量为准，其中乙方多施工、错施工等部位，均视为乙方优惠内容，不计入工程量，由此引发的后果由乙方自行承担。

3、投标报价是指投标人按照本招标文件规定的条件，履行本合同规定的全部责任和义务所发生的全部费用，包括人材机（甲供材料除外）、管理费、措施费、保险、利润、风险、税金、政策性文件规定的各项费用及为完成该项工作所需投入的其他一切费用等。

4、直螺纹连接及电渣压力焊依据现场确认数量单结算，乙方务必在每区域浇筑混凝土由班组长、栋号长、生产经理、核算员进行数量统计确认并签字确认交由核算员预留存根，若后期无单据证明实际工程量，则视为乙方优惠，不予补偿。

5、综合单价包含钢筋进场装卸料，班组应无条件配合，若因任何原因拒绝装卸料，项目部可处于1000元/次的处罚。其中加工设备、机具、扎丝、垫块、保护层垫块、马凳等辅材均包含在综合单价内，后浇带钢筋二次修整，高支模、重荷载构件较大、较高构件钢筋制作、安装，招标单位仅提供钢筋原材料辅材均包含在综合单价内不再二次计取；另电梯吊环、人防门吊钩、安装以及拆除底板钢筋槽钢马凳筋制作、安装、加固费用，均包含在综合单价内不再二次计取，如不按要求实施甲方可自行安排，发生的费用结算中扣除。

6、以上各分项工程单价为固定综合单价，包含二次结构（圈梁、过梁、压顶、设备基础、反坎等）、各类钢筋加工机具费用、直螺纹套筒连接的材料及安装费用、电渣压力焊接头连接所涉及的其他各项辅材（铁钉、铁丝、焊剂、气体等）费用等，仅钢筋主材为招标方提供。属钢筋工工作内容但未单独列项的其费用均包含在已列项目综合价报价中。

7、按照甲方施工总承包合同工程量清单计价规则计算钢筋量，地下室部分按吨位计算工程量（包含出屋面风井及汽车坡道等），主楼地上与地下室部分按照地下室负一层顶板结构标高为分界线，地上部分以图纸注明建筑面积计算（线条不另计，无论钢筋含量多少，均执行综合单价。）屋面无建筑面积区域（构架、框架梁、女儿墙、风井及设备基础等）钢筋绑扎，按标准层建筑面积一半记取（除去炮楼建筑面积）。

8、招标方仅提供现有的塔吊、电梯等大型的机械设备的垂直运输，场内水平运输及二次搬运等由投标方自行考虑，不得因塔吊局部盲区增加任何费用，且中标后不予调整。

9、负责所有洞口及电梯井钢筋网片的安装制作，费用包含在地上面积综合单价中，不单独计取；负责施工过程中钢筋棚、材料堆场（钢筋、机械二次或多次转运）等位置变化所发生的一切费用；负责施工过程中，所有安全文明设施使用构件中所涉及的钢筋加工项目，负责人防门安装过程中临时钢筋支撑的制作和安装。

二、技术标准和规范及施工要求

1、设计图纸及变更中所有钢筋加工、制作、安装，箍筋及S拉钩必须按规范打成135°弯钩。预制垫块或者成品垫块由分包方自行制作或采购。

2、每层钢筋间距绑扎必须符合图纸要求，并且施工中按图纸和技术交底要求合理摆放梁底、板底钢筋垫块，墙柱钢筋垫块，确保保护层厚度符合图纸要求。

3、配合其他班组进行预留插筋的加工及其他钢筋加工，负责后浇带钢筋制作，楼层梁与柱不同砼标号交接处网片的安装，板面浇筑过程中要求至少一人跟班，对踩踏钢筋或绑扎松动钢筋进行调整。

4、乙方必须严格控制材料浪费情况，大于50cm的钢筋必须焊接利用。现场所产生的钢筋废料由招标人统计最终与所进场钢筋数量进行比较，投标人使用钢筋数量须经过项目技术部门复核，每月报批审核，其钢筋加工产生废料不得超过总吨位的1%，超出部分由班组承担。

5、钢筋绑扎完毕，必须把多余钢筋按规格、型号放入钢筋棚或指定地点堆放整齐，下个作业面用完。否则变为废料，由班组承担经济损失。

6、项目仅提供末端箱，其余由班组自行配备并符合项目临时用电管理要求，小型机具用电须自行配备移动箱。乙方保证自备机具、辅材的按时足量到场。

7、乙方必须保证劳务人员的数量，素质等满足招标方进度质量的要求，若因进度质量等原因不满足甲方要求，甲方有权将剩余工程量划归其他标段施工，带来的一切后果由乙方自行负责，不予任何补偿。

8、乙方各分项工程验收均需确保验收通过且不得影响混凝土浇筑，如有影响则按1000元/次处罚，所有工程量以实际发生为最终结算量，各分项工程的单价中已包含成品保护（钢筋防锈覆盖、整齐摆放）及工完场清工作内容。投标方在每天施工完毕后，必须做到工作面的工完场清、料尽，钢筋配料时长度大于50cm的钢筋必须经对焊后使用在工程上，对于浪费材料的班组，项目部将按照规定进行处罚。现场场容要达到省级安全文明标准化示范工地的要求，钢筋加工区每天要有专人清扫，成品半成品堆放要整齐，作业面移交前的杂物清理。乙方不得以任何理由拒绝施工图中钢筋部分的工作内容（如屋面钢筋绑扎、墙拉筋制作等）否则项目部另行安排，产生的费用由投标班组双倍支付。

9、乙方必须负责钢筋原材、电渣压力焊、套筒连接等试验样品下样，电渣压力焊及套筒连接试样必须符合质量要求，保证试样达到合格，否则二次送检的材料费、试验费由乙方自行承担。乙方必须保证结构验收时的钢筋检测通过，否则承担由此产生的一切费用。

10、乙方投入人材机的数量必须满足工程施工进度的需要；施工中发现进度质量不符合要求，甲方有权要求乙方退场，已完成的工程量按80%给予结算；若质量不符合要求，所造成的一切后果，由乙方自行承担。若三次未满足招标人要求，招标人有权终止合同，按照现场施工完成量80%进行结算。

11、对于现场要求变更部位内容，必须由班组长、栋号长、生产经理或技术负责书面签字确认单并由交由核算员预留存根，否则不予认可。

12、发包方提供图纸给承包方复印（费用承包方自理），原件返还发包方。

13、严禁转包，发现转包立即清退出场，并按照合同内容80%结算。班组老板每周在现场不少于3天。

14、工作面划分及工作量均为暂定，招标人有权后期视班组配合程度以及进度、质量安全等情况进行工作面及工作量调整，若不能满足现场进度质量安全要求，招标人有权将其工作面划分至其他标段施工，乙方不得以此提出索赔，不予任何补偿。

三、其他要求:

1、乙方班组必须与每个工作人员签订安全责任书，并主动配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，保证安全文明施工达到省级安全文明示范工地标准。乙方必须遵守甲方的安全文明施工管理及各项安全技术操作规程，同时乙方须配备相应的安全措施用品，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、死等事故，违章作业造成的工伤事故，按照《安徽三建工程有限公司工伤管理办法》三建安〔2022〕11号文件执行责任追究及赔偿费用分摊。

2、要求钢筋验收需一次性通过，一次验收未通过处于5000元罚款，若二次验收仍未通过，双倍进行罚款。

2、乙方需每月、每周依据项目实际进展向材料员报送月度钢筋计划及周计划，必须提前两周申报，因乙方原因导致钢筋进场缓慢，现场施工延误，现场所产生人工误工费、机械降效费及其他管理费用等均在乙方结算中扣除。

3、计时工须按周申报，乙方须每周周末前将当周计时工确认单由栋号长、生产经理、核算员签字后交由核算员预留存根，一周一结，过期作废，后期根据计时工确认单结算，如未及时确认签字导致计时工不明确，后果由乙方自行承担，后期结算不予认可。

4、招标方有偿提供反光警示衣，乙方单位按照市场价格付费，乙方单位进场工人穿戴反光警示衣进场，否则不予进入现场。

5、班组须无条件配合项目部组织安全晨会，如不参加，每次罚款100元，从当月进度款中扣除。

6、因现场施工场地狭小项目无生活区，班组住宿自行解决。

