

1.对招标文件中附件一工程量清单内条目、工程数量、工作内容进行修改，详见本公告补遗附表。

2.最高限价修改为451.93万元。

序号	项目名称	单位	工程量 (暂定)	单价 不含税	合价 不含税	费用组成	计量规则	工作内容	备注
1	凿除砼桩头 $\Phi \leq 1.0$ m	个	28			单价包含全部费用	按现场实际完成的凿除(不分凿除高度)的合格桩头的个数进行计量	凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容	
2	凿除砼桩头 $\Phi \leq 1.5$ m	个	16			单价包含全部费用	按现场实际完成的凿除(不分凿除高度)的合格桩头的个数进行计量	凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容	
3	环切增加(不分桩径)	个	44			单价包含全部费用	按现场实际完成的凿除(不分凿除高度)的合格桩头的个数进行计量	凿除、清理废渣并运至50m外、钢筋修整等全部工作内容	
4	自卸汽车运石方 运距 ≤ 1 km	m ³	50.24			单价包含全部费用	按照天然密实体积计算	装、运、卸、空回,运距1km内全部工作。	
5	自卸汽车运石方 每增运1km	m ³ .km	1456.96			单价包含全部费用	按照天然密实体积和超运距计算	运输、空回全部工序。	
6	钢筋笼安装、运输	T	31.63			单价包含除钢筋、声测管、套筒、珍珠棉管、吊筋外的全部费用	按照钢筋和声测管的设计重量计算	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、切头车丝、接长、声测管安装,钢筋笼运输至桩位处等全部工作内容	
二	下部结构								
7	混凝土垫层	m ³	47			单价包含除砼外的所有费用	按设计图示尺寸以体积计算	基底平整、模板安拆、砼浇筑、捣固、抹平、养生等	
8	承台、明挖基础混凝土浇筑	m ³	763.5			单价包含除砼、模板外的全部费用	按设计图示巧工尺寸计算,不含回填巧工数量	模板安装、拆除;涂脱模剂;模板修整;灌注砼、捣固、养生等全部工作内容	
9	承台钢筋加工-集中	T	53.4			单价包含除钢筋、套筒外的全部费用	按照钢筋设计重量计算,不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接等全部工作内容。	
10	承台钢筋安装	T	53.4			单价包含除钢筋、套筒外的全部费用	按照钢筋设计重量计算,不计搭接、损耗	焊接及绑扎、安放、定位、校正等;含场内运输及装卸车等全部工作内容。	
11	钢筋网片制安	T	8.77			单价包含除钢筋主材外的全部费用	按设计图示以重量计算。	制作、运输、挂网、点焊、加固、移动脚手架等全部工作内容。	
12	实体墩墩身混凝土	m ³	510			单价包含除模板、砼、脚手架、泵车外的全部费用	按设计图示巧工尺寸体积计算	搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆,模板涂脱模剂,砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。	
13	柱式墩身钢筋场内加工	T	133.7			单价包含除钢筋、套筒外的全部费用	按设计图示尺寸计算重量,不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型等全部工作内容	
14	墩身钢筋骨架现场安装(吊装)	T	133.7			单价包含除钢筋、套筒、预埋件外的全部费用	按照钢筋设计重量计算,不计搭接、损耗	成品墩身钢筋吊装、定位、校正、焊接、预埋件安装、接地等全部工作内容。	
15	盖梁混凝土	m ³	750.3			单价包含除模板、砼、脚手架、泵车外的全部费用	按设计图示巧工尺寸体积计算	搭拆操作平台、盖梁及垫石模板安、拆,模板涂脱模剂,盖梁及垫石混凝土浇筑、振捣、养护、修饰、凿毛、配合试验取样等全部工作内容。	
16	盖梁钢筋加工、安装	T	143.18			单价包含除钢筋、套筒外的全部费用	按设计图示尺寸计算重量,不计搭接、损	盖梁及垫石钢筋进场原材卸车、堆放、下垫上盖、调直、除锈、切断、弯制、焊接、套丝、接长、配合	

凿除桩头、钢筋笼

						耗	实验室取样等全部工作内容。		
17	盖梁骨架焊接及盖梁绑扎	T	143.18			单价包含除钢筋、套筒外的全部费用	按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗	盖梁及垫石进场半成品钢筋堆放、钢筋下垫上盖、除锈、焊接及绑扎、安放、定位、校正安装成型等全部工作内容。	
18	后张法预应力钢绞线、钢筋（现浇梁）	T	27.6			单价包含除钢绞线、锚具、波纹管、内衬管、压浆料外的全部费用（张拉设备由乙方自备）	以现场完成的设计内的钢绞线重量计算，钢绞线长度按两端锚具间的理论长度计算，锚具外的的工作长度不予计量，锚具、管道、锚板及联结钢板等不单独计量	搭拆临时脚手架及操作平台，波纹管定位、安装、钢绞线约束、穿束，锚具、锚垫板等，智能设备张拉、切割，砼凿毛、清洗孔道，拌制水泥浆，真空辅助压浆，清除封锚具砂浆，封锚头，材料运输、配合制作钢绞线压浆浆体试件；现场文明施工等全部工作内容。	
19	半成品钢筋运输-装卸及1km内	t	366.65			单价包含除钢筋外的全部费用	按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗	运输及装卸车等全部工作内容。	
20	半成品钢筋运输-每增运1km（增运4km）	t	1466.6			单价包含除钢筋外的全部费用	按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗	运输。	
21	泵车费	m3	1260.3			泵车费	按现场实际完成的且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	泵车费	
22	支架搭拆	m3	3849.34			单价包含脚手架搭设的劳务全部费用	按脚手架空间体积计算	脚手架或定型钢支架搭设，支架预压、顶托标高调整，安全防护，拆除后分类堆放。支架垂直运输，材料场内运输到甲方指定地点堆放等全部工作内容。	
23	支架垫层	m2	100.35			单价包含除混凝土外的全部费用	按实际完成面积计算，不超交底面积。	人工找平、砼浇筑、捣固、抹平、养生等全部工作内容。	
24	钢板桩围堰插打及拔除	T	562.32			单价包含全部费用	以现场实际完成钢板桩重量计算	钢板桩组拼、捻缝、铺隔离层、下河、吊桩、移船定位(陆地为移机)、安卸桩帽、打桩、校正；拔桩、起重船移位(陆地为打桩机)、吊放在铁驳上、堆码解体存放等完成钢板桩插打及拆除等全部工作内容	
25	角钢接地极制作及安装	组	15			单价包含除钢材、引线沟坑开挖以外的接地极制作、埋设等全部费用	每个钢板算一组，按现场实际完成工程量计算	接地体制作、开挖连接体沟槽、角钢入地等工作内容	
26	接地铜缆、贯通地线敷设	m	218			单价包含除电缆外的全部费用	按实际敷设电缆长度计算	现场短运、电缆盘架设、电缆敷设、电缆排列、整理、绑扎等全部工作内容	
三	桥面系								
27	桥面抛丸	m2	3563			单价包含全部费用	按照设计面积计算	机械、人员进场、材料、设备装卸车、倒运、加油、电力供应、施工准备、抛丸、废料运输、清扫、场地清理、道路清扫、洒水抑尘等为完成本项工作所需的一切相关工序	
28	桥面凿毛	m2	3563			包含全部费用	按实际凿毛面积计算	施工准备、凿毛、废料运输、清扫、场地清理等全部工作内容。	
29	钢箱梁现浇桥面板混凝土	m3	544.5			除混凝土、预埋件、泵车外全部费用	按现场实际完成的且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	端头模板的制安拆，三维激光超声波一体机振捣、找平，养生、切缝、填缝、预埋件安装、预留等全部工作内容。等全部内容。	吊模法
30	钢箱梁现浇桥面板混凝土模板	m3	544.5			单价包含全部费用	按现场实际完成的且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	木模板、方木材料，制作，叉车、升降车、吊车进出场，配合吊装模板，配合拆卸模板，模板装、卸车，模板安装、拆除、涂脱模剂、修理、堆放。	
31	预制箱梁桥面砼					除混凝土、预埋	按现场实际完成的且在设计图示巧工	模板安、拆，砼浇筑、三维激光超声波一体机振捣、找平，养生	

31	铺装	m3	191.1			件、泵车外全部费用	尺寸内的巧工体积计量	、切缝、填缝、预埋件安装、预留等全部工作内容。
32	钢箱梁现浇桥面板钢筋集中加工	t	249.73			除钢筋外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接等全部工作内容。
33	钢箱梁现浇桥面板钢筋安装	t	249.73			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	焊接及绑扎、安放、定位、校正等；含场内运输及装卸车；钢筋半成品下垫上盖、现场焊接及绑扎、安放、定位、校正、安装、预埋件安装、接地等全部工作内容等全部工作内容。
34	预制箱梁桥面铺装钢筋网片	t	23.51			除钢筋、钢筋网片外的全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	钢筋运输、卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容。
35	连续缝钢筋集中加工	t	2.79			除钢筋、预埋件外的全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接等全部工作内容。
36	连续缝钢筋安装	t	2.79			除钢筋、预埋件外的全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	焊接及绑扎、安放、定位、校正等；含场内运输及装卸车；钢筋半成品下垫上盖、现场焊接及绑扎、安放、定位、校正、安装、预埋件安装、接地等全部工作内容等全部工作内容。
37	箱梁湿接缝、横隔板钢筋集中加工	t	18.97			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接等全部工作内容。
38	箱梁湿接缝、横隔板钢筋安装	t	18.97			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	焊接及绑扎、安放、定位、校正等；含场内运输及装卸车；钢筋半成品下垫上盖、现场焊接及绑扎、安放、定位、校正、安装、预埋件安装、接地等全部工作内容等全部工作内容。
39	梁湿接缝、横隔板混凝土	m3	85			除混凝土、预埋件、泵车外全部费用	按现场实际完成的且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	叉车、升降车、吊车进出场，配合吊装模板，配合拆卸模板，模板装、卸车，模板安装、拆除、涂脱模剂、修理、堆放，端头模板的制安拆；砼灌注、振捣、养护、接缝处理、凿毛，预埋件安装，砼表面修饰及调色等全部内容。
40	防撞体混凝土	m3	216.87			单价包含除砼、模板、预埋件、泄水管、防水密封膏、泵车以外的全部费用	按现场实际完成的且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	叉车、升降车、吊车进出场，配合吊装模板，配合拆卸模板，模板装、卸车，模板安装、拆除、涂脱模剂、修理、堆放，端头模板的制安拆；砼灌注、振捣、养护、接缝处理、凿毛，切缝，预埋件安装，泄水孔预留及安装，预留槽，砼表面修饰及调色、嵌防水密封膏等全部内容
41	防撞体钢筋集中加工	t	99.58			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接等全部工作内容。
42	防撞体钢筋安装	t	99.58			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	焊接及绑扎、安放、定位、校正等；含场内运输及装卸车；钢筋半成品下垫上盖、现场焊接及绑扎、安放、定位、校正、安装、预埋件安装、接地等全部工作内容等全部工作内容。
43	防撞体根部涂刷防水涂料	m2	173.49			单价包含涂料以外的全部费用	按设计图示尺寸以平方米计量	基底清理、聚氨酯防水涂料涂刷、养护等全部工作内容
						单价包含除砼、模板、预埋件、	按现场实际完成的	叉车、升降车、吊车进出场，配合吊装模板，配合拆卸模板，模板装、卸车，模板安装、拆除、

44	中央隔离墩混凝土	m3	160.53			泄水管、防水密封膏、泵车以外的全部费用	且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	涂脱模剂、修理、堆放，端头模板的制安拆；砼灌注、振捣、养护、接缝处理、凿毛，切缝，预埋件安装，泄水孔预留及安装，预留槽，砼表面修饰及调色、嵌防水密封膏等全部内容
45	中央隔离墩钢筋集中加工	t	58.27			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制、焊接等全部工作内容。
46	中央隔离墩钢筋安装	t	58.27			除钢筋、预埋件外全部费用	按设计图示尺寸计算重量，不计搭接、损耗	焊接及绑扎、安放、定位、校正等；含场内运输及装卸车；钢筋半成品下垫上盖、现场焊接及绑扎、安放、定位、校正、安装、预埋件安装、接地等全部工作内容等全部工作内容。
47	防撞墙内穿线管及接线盒安装	延米	433.73			单价包含除穿线管、接线盒外全部费用	按照实际施工长度且不超过桥梁长度及引道长度之和计算	穿线管、接线盒等预埋件下料、定位、安装等全部工作内容。
48	半成品钢筋运输-装卸及1km内	t	429.34			单价包含除钢筋外的全部费用	按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗	运输及装卸车等全部工作内容。
49	半成品钢筋运输-每增运1km (增运4km)	t	1717.36			单价包含除钢筋外的全部费用	按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗	运输。
50	泵车费	m3	820.6			泵车费	按现场实际完成的且在设计图示巧工尺寸内的巧工体积计量	泵车费
四	桥面附属设施							
51	防抛网安装 (金属网)	m ²	998.2			除防抛网以外全部费用	按设计图示尺寸以面积计算	防抛网制作、安装等全部工序
52	铸铁泄水管、栅栏 (φ265*750mm)	个	24			除泄水管、栅栏、钢筋外全部费用	按现场实际完成合格工程量 (不超过设计) 计量	场内运输，清孔，安装就位，找平、找正，按卡、紧固、补强钢筋、抹浆、栅栏安装固定，熬、涂沥青等全部工作内容
53	泄水箱 (706*700*150mm)	个	30			单价包含除泄水箱外的全部费用	按现场实际完成合格工程量 (不超过设计) 计量	切缝、凿除混凝土、开孔、砂浆找平、泄水箱安装、塞缝密实、防水等全部工作内容
合价								
增值税			9%					
含税合计								