

南宁和鸣、和悦项目供配电工程招标文件修改、澄清（答疑）纪要（三）

（招标编号：南宁事业部-20230157）

一、内容：

南宁和鸣、和悦项目供配电工程（招标编号：南宁事业部-20230157）招标文件及工程量清单修改、澄清（答疑）纪要（三）内容如下：

I. 招标人关于招标文件的修改、澄清（答疑）

1、澄清修改工程量报价清单，详见澄清附件。

2、澄清修改招标文件投标人须知前附表中“1.3.1 招标范围”，修改为如下内容：

1、外线工程（和悦项目）：室外交火点至室外开闭所的电缆（电缆甲供）、电缆头、新建（含基础、接地）、开闭所（含基础、接地）、室外电缆沟及电缆井、开挖手续办理、电缆沟土石方开挖回填及外运、破混凝土路面及恢复、电缆保护管预埋、孔洞封堵（防水封堵及防火封堵）、防雷接地、电缆标志牌及电缆拆除、运输、电缆耐压实验、电缆绝缘实验、电缆故障试验。

2、内线工程（包括但不限于）以下内容：

1) 和鸣、和悦项目户表配变及专变工程（含公共专变及商业专变）所有变压器、开闭所（负荷开关柜）、联络柜、无功补偿柜、高压柜、低压柜、计量柜等，及连接柜体之间的铜母线、密集型母线槽、盘柜及电缆安装孔洞封堵（防水封堵及防火封堵）、电缆标志牌、配电线路及设备标志牌、高压电缆、高压桥架等，集抄系统设备安装及调试、各系统调试及验收合格等；专变工程低压出线不在本次招标范围，其中和悦无商业专变工程。

2) 和鸣、和悦项目各配电房室内电缆沟及设备基础等其他相关配套设施施工：

配电房内设备基础预埋及槽钢安装、电缆沟、回填、安建环设置（含绝缘垫、各类标志牌、防鼠板、各类警示语、接线图系统模拟板、绝缘操作工具箱、设备命名牌等内容，安建环设置需符合供电局验收规范要求）、防雷接地及调试、穿墙及楼板开孔、孔洞封堵（防水封堵及防火封堵）、电缆穿柜、盘及保护管等防火堵洞、电缆标志牌、配电线路及设备标志牌；配电室土建装饰地面部分、普通照明配电箱后的内容（含塑料线槽、电线、灯具、开关、插座）、配电房轴流风机（如有）、空调等均由供配电单位施工；

3) 一户一表低压出线部分：

和鸣项目：指低压柜出线至一户一表电表箱之间的施工内容，包括电缆敷设、地下室桥架安



装、塔楼电井内一户一表主桥架（不含主桥架）至居民电表箱之间的桥架安装、穿墙及楼板开孔、孔洞封堵（防水封堵及防火封堵）、居民电表箱安装（含箱体及箱内元器件安装及接线）、分接箱、配电线路及设备标志牌、材料设备接地等相关内容等；

和悦项目：指低压柜出线至一户一表电表箱之间的施工内容，包括电缆敷设、穿墙及楼板开孔、孔洞封堵（防水封堵及防火封堵）、居民电表箱安装（含箱体及箱内元器件安装及接线）、分接箱、配电线路及设备标志牌、材料设备接地等相关内容等，不含地下室及塔楼一户一表低压桥架；

4) 发电机的母线槽（电缆）安装：指发电机组出线后的施工内容，包括但不限于发电机至发电机柜的桥架、电缆的供应及安装、发电机低压柜的供应及安装、发电机低压柜至变配电房的母线、电缆及信号反馈线的供应及安装；发电机组本体设备由其他专业分包单位施工。

5) 充电桩工程：

和鸣项目：包含配电房至充电桩表箱之间的电缆（电缆甲供）、充电桩桥架（不含与一户一表桥架重叠部分，仅包含一户一表桥架至充电桩分接箱之间的桥架）、含充电桩电缆分接箱及电表箱安装（电表箱中电表无需配置，其余元器件、导线及辅材需按要求预留安装到位），以上内容由承包人负责安装、调试等，电表的安装后期由业主开通时另行申请，由电网公司提供，承包人负责协调。

和悦项目：配电房至充电桩表箱之间的电缆（电缆甲供）、含充电桩电缆分接箱及电表箱安装（电表箱中电表无需配置，其余元器件、导线及辅材需按要求预留安装到位），以上内容由承包人负责安装、调试等，电表的安装后期由业主开通时另行申请，由电网公司提供，承包人负责协调。不含充电桩桥架。

3、修改招标文件中的合同条款及格式中相应范围，招标文件（含附件）及合同中范围与本答疑不一致的，以本答疑为准。

附件（若本澄清正文与澄清附件存在不一致之处的，以本澄清正文为准。）：

澄清附件：招标文件修改、澄清（答疑）纪要（三）—南宁和鸣、和悦项目供配电工程

二、监督部门

本招标项目的监督部门为南宁兆荣房地产开发有限公司、南宁兆润房地产开发有限公司。

三、联系方式

招 标 人：南宁兆荣房地产开发有限公司、南宁兆润房地产开发有限公司

地 址：南宁市青秀区民族大道 136-1 号华润大厦 A 座 28 层

