

设备类中国电建华东院浙江华东工程建设 管理有限公司山东招远市阜山镇780MW光伏 项目配套储能电站35KV接地变、站用变采 购项目变更公告

项目名称：中国电建华东院浙江华东工程建设管理有限公司山东招远市阜山镇780MW光伏项目配套储能电站35KV接地变、站用变采购项目

项目编号：POWERCHINA-0204029-230164

采购人名称：华东院浙江华东工程建设管理有限公司

采购人地址：山东省烟台市招远市阜山镇工业园区中国电建华东勘测设计研究院招远市阜山镇780MW光伏项目部

采购人联系人、联系方式：尚玉立 18858130413

首次公告日期：2023年12月18日

本次更正日期：2023年12月22日

更正事项、内容：

以下变更信息已均在附件二山东招远市阜山镇780MW光伏项目配套储能电站35KV接地变、站用变采购合同（商务文件）进行修改，请直接下载使用。

详细变更情况如下：

1、附件二山东招远市阜山镇780MW光伏项目配套储能电站35KV接地变、站用变采购合同（商务文件）第四部分 价格清单 表1分项报价表 变更为

表1 分项报价表

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	制造厂	单位	数量	单价	金额	备注
						(含税)	(含税)	
1	小电阻接地成套装置	详见图纸和技术协议		套	3			
2	站用变压器	详见图纸和技术协议		套	2			

卖方仍需按下表1.1-表1.2分项报价，可根据实际自行添加、修改，但不得删除

内陆运费	/	包含在总价内
包装费	/	包含在总价内
合计（一）		

- 2、表 1.3 500kVA 施工变压器（后期转为站用电备用电源）单套报价表删除
3、第五部分 供货范围及进度变更如下：

第五部分 供货范围及进度

标段	设备名称	型号规格	单位	数量	交货批次及数量		交货时间
					批次	数量	
一、小电阻接地成套装置							
1	接地变压器	DKSC-500/37 ZN 37±2X2.5%	台	3	—	3	不晚于 2023 年 12 月 30 日
2	电阻器	213.6 Ω 允许通流 100A, 10s	套	3	—	3	
3	电流互感器	LZZB9-35 5P20/5P20/0.5 200/1A 20VA/20VA/20VA	只	9	—	9	
4	单极隔离开关	GN27-40.5/1250A	台	3	—	3	
5	智能监控器	控制器	套	3	—	3	
6	成套装置间的连接导线及其固定金具支柱绝缘子		套	3	—	3	
7	箱体外壳	户外，防护等级不低于 IP54	套	3	—	3	
8	其它（含温湿度控制器、加热器、支柱绝缘子等）	温湿度控制器采集的温湿度实现远传综自和济南集控	套	3	—	3	
9	柜体电磁闭锁		套	3	—	3	
二、站用变压器							
1	站用变压器	SCB13-500/37 Ud=6% Dyn11 37±2X2.5%/0.4kV	套	2	—	2	不晚于 2023 年 12 月 30 日
2	站用变低压侧中性点电流互感器	5P20 600/1A 10VA	台	2	—	2	
3	站用变温控器	控制器	套	2	—	2	
三	备品备件		批	1	—	1	所有备品备件随接地变、站用变设备一起供货
四	专用工具		批	1	—	1	所有专用工具随接地变、站用变一起供货

注：

1、工程施工期间消耗的备品备件、专用工具、易耗部件，厂家需在工程竣工验收结束 14 天内全部补足给买方(所有补足的备品备件、专用工具、易耗部件费用均包含在合同总价中)，并由买方转交业主。

上述为计划供货时间，实际供货数量及供货时间以买方通知为准。

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司浙江华东工程建设管理有限公司

(电子签章)

2023 年 12 月 22 日