

# 铸管研发中心项目综合实验室建设工程 变更公告

(招标编号：ZZCY-2023-08-01-015)

本项目有如下变更，敬请注意：

原招标文件中铸管研发中心项目中试试验车间建设工程报价单中：第 19 项（管沟浇筑）计量单位为“元/吨”、第 26 项（钢筋砼地坪及路牙）计量单位为“元/平方米”。

现变更为：铸管研发中心项目中试试验车间建设工程报价单中第 19 项（管沟浇筑）计量单位为“元/立方米”、第 26 项（钢筋砼地坪及路牙）计量单位为“元/立方米”。

其余不变，请各投标单位在报价时按照下述报价清单报价（见后附《铸管研发中心项目综合实验室建设工程报价单》表）。

由于对招标招标文件的变更，标书获取截止时间变更为 2023 年 8 月 22 日 16：00。开标日期变更为 2023 年 9 月 7 日 9：00。

## 联系方式

招 标 人：新兴铸管股份有限公司  
地 址：河北省邯郸市上洛阳村  
联 系 人：宫晓磊  
电 话：15531061941

招标代理机构：新兴铸管股份有限公司供应链分公司  
地 址：河北省邯郸市新兴大街 1 号  
联 系 人：杨国琳  
电 话：18010798955  
电子邮件：yang\_19821112@163.com

招标人或其招标代理机构

（签名）

（盖章）



## 铸管研发中心项目综合实验室建设工程报价单

序号	名称	单位	暂估工程量	含税单价包干	备注
1	钢构制作	吨	262	____元/吨	不含钢材材料费用，包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构制作，包括卸车、运输、倒运、制作、除锈、刷漆（含油漆费用，两底两面）、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
2	钢构安装	吨	356	____元/吨	不含钢材材料费用，包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构安装，包括运输、倒运、安装、补刷漆（含油漆费用，两底两面）、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
3	机械凿岩石	立方米	200	____元/立方米	包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
4	机械开挖土方、装车外排	立方米	2000	____元/立方米	包括开挖、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
5	机械开挖土方、内倒	立方米	1000	____元/立方米	包括开挖、装车、倒运、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
6	土方回填、平整、夯实	立方米	1500	____元/立方米	包括回填、平整、夯实、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
7	人工开挖土方、装车、外排	立方米	10	____元/立方米	包括开挖、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
8	三七灰土回填	立方米	200	____元/立方米	含白灰材料费用，包括材料运输、倒运、灰土搅拌、回填平整、压实、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行
9	垫层	立方米	60	____元/立方米	不含混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑（含泵送）、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
10	独立基础	立方米	300	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑（含泵送）、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
11	设备基础	立方米	100	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑（含泵送）、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
12	条形基础	立方米	80	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑（含泵送）、养

					生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
13	水池	立方米	50	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
14	梁、板、柱(含楼梯)	立方米	200	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
15	混凝土墙	立方米	30	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
16	圈梁、构造柱	立方米	60	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
17	细石砼灌浆	立方米	2	____元/立方米	不含灌浆料材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及措施费用。按设计要求执行
18	钢筋制安	吨	80	____元/吨	不含钢筋费用,包括卸车、运输、倒运、制作、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
19	管沟浇筑	立方米	25	____元/立方米	不含混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、泵送、对拉丝、浇筑、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及措施费用。按设计要求执行
20	砖墙砌筑	立方米	500	____元/立方米	包含砖材料费用,包括卸车、运输、倒运、砌筑、水电、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
21	屋面找坡层找平层	平方米	2000	____元/平方米	不含水泥砂浆、混凝土材料费用,包含卸车、运输、倒运、处理基面、找坡层找平层、水电、安全文明施工等全部工序及费用,按照设计要求执行。按设计要求执行
22	屋面防水涂料	平方米	2000	____元/平方米	包含防水涂料等全部材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、刷涂料(两遍)、水电、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
23	双层 SBS 改性沥青卷材防水	平方米	2000	____元/平方米	包含防水材料全部材料费用,包括卸车、倒运、运输、处理基面、双层 SBS 防水施工、成品保护、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
24	屋面刚性防水保护层	平方米	2000	____元/平方米	不含水泥砂浆、混凝土材料费用,包含卸车、运输、倒运、处理基面、刚性防水保护层、水电、安全文明施工等全部工序及费用,按照设计要求执行。按设计要求执行

25	素砼地坪及路牙	立方米	300	____元/立方米	不含混凝土材料费用，含卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、浇筑（含泵送）、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
26	钢筋砼地坪及路牙	立方米	90	____元/立方米	不含钢筋、混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、场地平整、夯实、支模、钢筋制安、浇筑（含泵送）、植筋、养生、切缝、灌注沥青、水电、辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
27	散水	平方米	150	____元/平方米	不含混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、支模、浇筑砼、泵送、养生、切缝、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行
28	混凝土楼承板浇筑	立方米	500	____元/立方米	不含混凝土材料费用，包括卸车、运输、倒运、支模、拆模、对拉丝、浇筑、泵送、养生、脚手架、预留孔洞、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及措施费用。
29	楼承板安装	平方米	4000	____元/平方米	不含楼承板本身费用，包括卸车、运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。
30	内外墙抹灰（挂玻璃纤维防裂网）	平方米	3900	____元/平方米	不包含水泥、沙子材料费用，包括卸车、运输、倒运、搅拌、挂网、水泥砂浆抹灰、找平、脚手架、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行
31	内墙腻子涂料	平方米	1300	____元/平方米	含腻子、涂料等全部材料费用，包括卸车、运输、倒运、清理基层、刮腻子（2遍）、打磨、封底涂料（1遍）、白色涂料（2遍）、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部涉及所有的工序及费用。按设计要求执行
32	内墙腻子立邦漆	平方米	500	____元/平方米	含腻子、立邦漆等全部材料费用，包括卸车、运输、倒运、杂物清理、刮腻子、打磨、粉刷立邦漆（各两遍）、水电、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
33	外墙腻子真石漆	平方米	2000	____元/平方米	含腻子、真石漆等全部材料费用，包括卸车、运输、倒运、清理基层、刮防水腻子（2遍）、打磨、真石漆（2遍）、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部涉及所有的工序及费用。按设计要求执行
34	铝扣板吊顶（含龙骨）	平方米	600	____元/平方米	包含轻钢龙骨、铝扣板等全部材料费用，包括运输、倒运、安装（含骨架制安）、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用。按设计要求执行
35	墙面贴砖	平方米	600	____元/平方米	不含墙砖、水泥、沙子材料费用，包括卸车、运输、倒运、砂浆找平、铺设、勾缝等全部施工工序及辅材费用， <b>墙砖价格以四方确认为准</b> 。按设计要求执行
	<b>墙砖主材暂估</b>	<b>平方米</b>	<b>600</b>	<b>75 元/平方米</b>	<b>本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。</b>
36	矿棉装饰吸声板吊顶（含	平方米	2000	____元/平方米	包含矿棉装饰吸声板、龙骨等全部材料费用，包括卸车、运输、倒运、安装（含龙骨制安）、水电及

	龙骨)				辅材、安全文明等全部工序及费用。按设计要求执行
37	造型石膏板吊顶(含龙骨)	平方米	1000	____元/平方米	包含石膏板、龙骨等全部材料费用,包括卸车、运输、倒运、安装(含龙骨制安)、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用。按设计要求执行
38	不锈钢栏杆	米	100	____元/米	含不锈钢栏杆等全部材料费用,包括卸车、运输、倒运、定位、制作、安装、成品保护、水电及辅材、防护措施费用、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
39	楼梯踏步铺设	平方米	50	____元/平方米	不含地砖、水泥、沙子材料费用,包括卸车、运输、倒运、砂浆找平、铺设、勾缝、铺设等全部施工工序及辅材费用, <b>地砖价格以四方确认为准。</b> 按设计要求执行
	<b>楼体踏步主材暂估</b>	<b>平方米</b>	<b>50</b>	<b><u>100</u>元/平方米</b>	<b>本项单价为暂定价格,最终价格以四方认价为准。</b>
40	雨水管安装	米	200	____元/米	不含雨水管材料费用,包括管道及落水口安装、封堵试漏、固定、运输、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 <b>雨水管材料价格以四方确认为准。</b> 按设计要求执行
	<b>雨水管主材暂估</b>	<b>米</b>	<b>200</b>	<b><u>8</u>元/米</b>	<b>本项单价为暂定价格,最终价格以四方认价为准。</b>
41	厕所防水涂料	平方米	200	____元/平方米	不含水泥、沙子材料费用,包含防水材料费用,包括全部施工工序、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。按设计要求执行
42	地砖铺设	平方米	1500	____元/平方米	不含地砖、水泥、沙子材料费用,包含砂浆找平、铺设、勾缝等全部施工工序及辅材费用, <b>地砖颜色、规格造型、方案由发包人现场确定,价格以四方认价为准。</b> 按设计要求执行
	<b>地砖主材暂估</b>	<b>平方米</b>	<b>1500</b>	<b><u>80</u>元/平方米</b>	<b>本项单价为暂定价格,最终价格以四方认价为准。</b>
43	踢脚线铺设	米	200	____元/米	不含踢脚线、水泥、沙子材料费用,包含全部施工工序及辅材费用,高度80mm-150mm, <b>踢脚颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定,价格以四方认价为准。</b> 按设计要求执行
	<b>踢脚线主材暂估</b>	<b>米</b>	<b>200</b>	<b><u>15</u>元/米</b>	<b>本项单价为暂定价格,最终价格以四方认价为准。</b>
44	钢化玻璃隔断安装	平方米	1000	____元/平方米	不含钢化玻璃隔断材料费用,包含所有辅助材料费用,卸车、运输、倒运、安装、脚手架、水电、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。 <b>隔断颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定,价格以四方认价为准。</b> 按设计要求执行
	<b>钢化玻璃隔断主材暂估</b>	<b>平方米</b>	<b>1000</b>	<b><u>500</u>元/平方米</b>	<b>本项单价为暂定价格,最终价格以四方认价为准。</b>
45	小便器安装	套	6	____元/套	不含小便器材料费用,包括卸车、运输、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及

					费用。小便器颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	小便器主材暂估	套	6	420 元/套	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。
46	蹲便器安装	套	10	____元/套	不含蹲便器材料费用，包括卸车、运输、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。蹲便器颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	蹲便器主材暂估	套	10	420 元/套	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。
47	坐便器安装	套	2	____元/套	不含坐便器材料费用，包括卸车、运输、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。坐便器颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	坐便器主材暂估	套	2	900 元/套	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。
48	厕所隔断安装	平方米	120	____元/平方米	不包含隔断材料费用，包括卸车、运输、倒运、制作、安装、运输、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。隔断颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	厕所隔断主材暂估	平方米	120	400 元/平方米	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。按
49	双人位洗手盆安装（含配套五金件及水龙头）	套	2	____元/套	不含洗手盆、五金件及水龙头材料费用，包括卸车、运输、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。洗手盆、五金件及水龙头颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	双人位洗手盆主材（含配套五金件及水龙头）暂估	套	2	370 元/套	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。
50	拖布池安装	套	2	____元/套	不含坐便器材料费用，包括卸车、运输、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。坐便器颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	拖布池主材暂估	套	2	170 元/套	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。
51	地漏安装	套	5	____元/套	不含地漏材料费用，包括卸车、运输、安装、水电及辅材、安全文明施工、施工措施等全部工序及费用。地漏颜色、规格、造型、方案由发包人现场确定，价格以四方认价为准。按设计要求执行
	地漏主材暂估	套	5	30 元/套	本项单价为暂定价格，最终价格以四方认价为准。

52	DN200 及以下成品管安装	吨	20	_____元/吨	不含管道、管件材料费用，包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈刷漆（含油漆费用）、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
53	DN200-DN500（含）成品管安装	吨	5	_____元/吨	不含管道、管件材料费用，包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈刷漆（含油漆费用）、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
54	DN600 及以下球磨铸管地埋	米	50	_____元/米	不含管道、管件材料费用，包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。按设计要求执行
55	废钢分解	吨	10	_____400_____元/吨	包括分解成块（600mm 以内）、运输、倒运、辅材、水电及安全文明等全部工序及费用。由加工厂或施工现场送至新兴铸管厂内指定地点（以磅单为结算依据）。
56	除单价包干外，电气工程执行 2008 年全国统一工程定额河北省消耗量定额，拆除项目执行 2009 年河北省房屋修缮工程河北省消耗量定额，按包工包料最低类别取费，让利_____%；甲供主材及单价包干部分不参与让利，人工费调增按冀建质【2010】553 号文件执行。执行定额部分的可竞争措施费以签证据实计取，二次搬运费不计取，电气工程费用暂估约 240000 元。				
57	除单价包干及电气工程外，其余消防施工等项目执行 2008 年全国统一工程定额河北省消耗量定额，拆除项目执行 2009 年河北省房屋修缮工程河北省消耗量定额，按包工包料最低类别取费，让利 _____%；甲供主材及单价包干部分不参与让利，人工费调增按冀建质【2010】553 号文件执行。执行定额部分的可竞争措施费以签证据实计取，二次搬运费不计取，费用暂估约 10000 元。				
<p><b>说明：以上报价均为含税价，含税综合包干单价已经包含了施工图或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成本工程必须完成的所有工序的所有费用，如有测误亦视为已经包含在包干单价中，不再另增加费用。开具 3%增值税专用发票。</b></p>					