

江城县曲水镇龙富产业园区基础设施建设项目 第三方检测服务（一期） 公开招标公告



一、项目基本情况

1. 招标编号：日通招-2024-025 号；
2. 项目名称：江城县曲水镇龙富产业园区基础设施建设项目第三方检测服务（一期）；
3. 招标方式：公开招标；
4. 最高投标限价：¥6710940.40 元；
5. 采购需求：完成江城县曲水镇龙富产业园区基础设施建设项目的检测工作。包括但不限于：填方区地基检测、边坡监测、地表震动监测、填方区地基监测、混凝土检测、钢筋检测、钢材见证取样检测、砌体工程检测、混凝土原材料见证取样检测、边坡支护（防护）材料见证取样检测、土工格栅检测、注浆材料见证取样检测、土工布检测、园区周边道路路面检测（不包括场内道路）（详见第三章招标需求）；最终以按设计文件、相关规范标准及招标人要求现场实际检测、监测、试验的项目为准，并出具正式检测、监测、试验报告。
6. 合同履行期限：合同签订之日起至按设计文件、相关规范标准及招标人要求完成所有检测、监测、试验工作并提交正式检测、监测、试验报告，配合完成项目竣工验收，若项目因客观原因延迟竣工验收，合同履行期限顺延；
7. 服务地点：采购方指定地点；
8. 质量要求：检测内容及标准要求符合现行相关国家强制性技术标准、规范和规程；检测数据的精度要满足国家现行建设工程技术标准、规范；提交的检测报

告符合国家现行规范要求，并达到城建档案馆归档要求。

9. 本次招标接受联合体投标，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任。

二、投标人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；提供法人或其他组织有效的三证合一营业执照等证明文件；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供相关证明材料或承诺；成立不满 1 年的，提供自成立至本项目响应文件提交截止时间前财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或财务状况说明；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明或承诺(成立未满 3 个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

1.4 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购；财政部财库〔2020〕46 号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)；支持

监狱企业政策执行（财库〔2014〕68号）；支持残疾人福利性单位政策执行财库〔2017〕141号。在计算投标报价得分时，对中型、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除（监狱企业和残疾人福利单位视为小微企业，在进行价格扣除时仅做一次扣除）。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，且资质证书在有效期内，检测范围：主体结构工程检测、地基基础工程检测、建筑物沉降和变形观测、公路（市政）工程检测、见证取样检测等；

（2）具备市场监督管理局颁发有效的《检验检测机构资质认定证书》，附表包含本项目涉及的检测范围；

（3）拟派往本项目技术负责人具有工程类专业高级工程师及以上技术职称且具有建筑行业检测资格证书，并提供2023年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的有效社保缴纳证明材料。（技术负责人可为联合体任意一方提供）

（4）监测资质要求（满足以下任一资质）

①工程勘察综合资质乙级，且在有效期内；

②工程勘察专业类（岩土工程专业资质乙级或工程测量专业资质乙级资质证书，且在有效期内）。

③测绘行政主管部门颁发的测绘乙级资质，且在有效期内。

注：资质内容按照《住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知》建质规〔2023〕1号、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》建办质函〔2023〕100号文规

定。在项目实施过程中如遇国家相关政策调整，按国家最新政策执行。

三、获取采购文件

1. 时间: 2024 年 08 月 15 日至 2024 年 08 月 21 日, 每天上午 08 时 30 分至 11 时 30 分, 下午 14 时 30 分至 17 时 30 分 (北京时间, 法定节假日除外)

2. 地点: 云南日通工程项目管理有限责任公司 (普洱市思茅区映山和园 107 幢 8 楼 8-1 室)

3. 方式: 供应商至云南日通工程项目管理有限责任公司 (普洱市思茅区映山和园 107 幢 8 楼 8-1 室) 进行现场确认。

4. 售价: 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件截止时间暨开标时间: 2024 年 09 月 06 日 09 时 00 分 (北京时间)。

2. 地点: 云南日通工程项目管理有限责任公司 (普洱市思茅区映山和园 107 幢 8 楼 8-2 开标室)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。公告在云采招阳电子招标交易平台 (<https://ebidcn.com/>)、中国招标投标服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 上发布, 我公司对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

六、其他补充事宜

1. 开标方式: 网上开标;

2. 是否需要缴纳投标保证金: 是;

3. 保证金金额: 50000.00 元;

4. 保证金缴纳截止时间: 2024 年 09 月 06 日 09: 00 分前 (北京时间);

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：江城县隆富投资开发有限公司

地址：普洱市江城哈尼族彝族自治县猛烈镇东城社区振江路 3 号

联系方式：杨先生

2. 招标代理机构信息

名称：云南日通工程项目管理有限责任公司

地址：普洱市思茅区映山和园 107 栋 8 楼

联系方式：0879-2818002

项目联系人：李银

附：检测项目清单

序号	检测分类	检测项目	单位	预估数量	备注
1	填方区地基	浅层平板载荷试验	点	125	
2		动力触探试验检测	点	1944	
3		静力触探试验检测	点	50	
4		标准击实	点	150	
5		压实度（灌砂法）	点	1944	
6		多道瞬态面波试验 （瑞雷波速法）	点	60	
7		标准贯入度试验	米	60	
8		固体体积率检测	点	100	
9		现场直剪试验	点	18	
10		锚索基本试验	点	10	
11		锚索验收试验	点	100	
12	边坡监测 （部分自动化）	坡顶水平位移监测	点、次	6600	GNSS 自动化 监测费用包 含采集数据 流量费，及过 程设备维保 费
13		坡顶竖向位移监测	点、次	6600	
14		坡顶监测监测点 （监测主机购置费及安 装费）	个	6	GNSS 自动化 监测，须放置 监测数据接 收基站 6 部 （每个边坡 安装 1 部）
15		坡顶监测监测点 （监测元件材料费及安 装费）	点	220	新增：GNSS 自动化监测 接收器安装
16		锚索（杆）轴（应）力监 测	点、次	880	采用 RTU 自 动化监测，监 测元件材料 费及安装费
17		锚索（杆）轴（应）力监	个	44	



		测 (监测元件材料费及安 装费)			
18		地下水位观测	点、次	810	采用 RTU 自 动化监测,地 下水位观测
19		地下水位监测 (监测元件材料及安装 费)	米	270	
20		降雨量监测	点、次	90	
21		降雨量监测 (监测元件材料及安装 费)	个	3	
22		周边环境巡视	次	30	
23		边坡马道水平位移监测	点、次	2200	采用 GNSS 自 动化监测,边 坡马道、坡脚 位移监测、 GNSS 自动化 监测接收器 安装费
24		边坡马道竖向位移监测	点、次	2200	
25		边坡马道监测监测点 (监测元件材料费及安 装费)	个	150	
26		坡脚水平位移监测	点、次	2200	
27		坡脚竖向位移监测	点、次	2200	
28		边坡坡脚监测监测点 (监测元件材料费及安 装费)	个	150	
29	地表震动监测	强夯期间地表震动监测	点、次	120	采用 GNSS 自 动化监测
30	填方区地基监 测	原地基垂直位移监测	点、次	100	采用全站仪 法及巡视目 测法 人工监测
31		填筑地基顶垂直位移监 测	点、次	100	
32		地表沉降监测点 (监测元件材料费及安 装费)	个	12	
33		地表裂缝监测	点、次	100	
34		填方区深层水平位移监 测	点、次	540	采用 RTU 法 自动化监测, 须布设安装 监测传感器
35		填方区深层水平位移监 测(监测元件材料费及安 装费)	0.5 米	954	
36	混凝土	配合比	组	16	



37		抗压强度	组	500	
38	钢筋、钢材	外观质量	组	80	
39		抗拉强度	组	80	
40		屈服强度	组	80	
41		伸长率	组	80	
42	砌体工程	岩石抗压检测	组	5	
43		砂浆抗压强度	组	500	
44	混凝土原材料	搅拌用水	组	5	
45		砂	组	60	
46		石	组	60	
47		水泥	组	60	
48		外加剂	组	30	
49		矿物掺和料	组	20	
50	边坡支护（防护）材料	钢绞线	组	25	
51		锚具	组	20	
52		夹片	组	10	
53		锚索锚具、夹片、连接器 静载锚固	组	5	
54		EM3 塑料三维土工网	组	3	
55		锚杆常规检测	组	20	
56	土工格栅	极限抗拉强度	组	34	
57		标称抗拉强度下的伸长率	组	34	
58		2%伸长率时的拉伸强度	组	34	
59		节点/焊点强度	组	34	
60	注浆材料	常规检测	组	60	
61		抗压强度	组	300	
62	土工布	常规检测	组	20	



63	园区周边道路 路面(不包括 场内道路)	级配碎石配合比	组	1	
64		级配碎石原材料检测	组	2	
65		级配碎石层压实度	点	252	
66		水稳层配合比	组	1	
67		水稳层水泥	组	10	
68		水稳层集料	组	10	
69		水稳层灰剂量	组	40	
70		水稳层厚度	点	160	
71		水稳层压实度	点	320	
72		水稳层弯沉	点	640	
73		水稳层平整度	处	80	
74		沥青面层沥青配合比	组	4	
75		稀浆封层配合比	组	1	
76		沥青	组	4	
77		沥青面层集料	组	16	
78		沥青面层矿粉	组	4	
79		沥青混合料(沥青含量及 级配)	组	10	
80		沥青路面厚度	点	160	
81		沥青路面压实度	点	160	
82		沥青路面平整度	处	160	
83		沥青路面弯沉	点	1280	
84		沥青路面抗滑	组	80	
85		沥青路面渗水	组	80	