

杭州地铁 15 号线一期 SG15-2 标项目 洞门预埋钢环采购项目 竞价公告

因 [POWERCHINA-0307112-240012] 中国电力建设股份有限公司杭州市城市轨道交通 15 号线一期工程土建施工 SG15-2 标项目洞门预埋钢环采购项目需要, 我司拟采用竞价采购方式进行下列物资的批量采购, 请按以下要求于 2024 年 12 月 21 日 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	洞门预埋钢环	Φ6700	套	8	
合计:				8	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购, 该数量仅供投标报价时参考, 不作为最终结算量, 具体供应结算量在投标完成合同签订后, 按需方通知进行分批发货, 双方签字确认实际交货数量为准。响应人报价时须写明单价及总价, 综合单价包含但不限于以下费用: 原材料、生产加工、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输费 (运输至合同制定施工现场的人材机的安全费用、保险等一切相关费用)、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、安装费、利润等各项费用。

2、交货时间: 2025 年 1 月至施工结束。

3、交货地点: 杭州市城市轨道交通 15 号线一期工程土建施工 SG15-2 标项目指定地点。

4、质量标准或要求

4.1 预埋钢环制作精度直径允差 20mm，安装技术要求如下：

4.1.1 垂直公差要求：V 不得超过±10mm。

4.1.2 水平公差要求：H 不得超过±10mm。

4.1.3 防止圆度变形：内径误差不得超过±10mm（任意点检测）；
D=理论直径-实测直径（竣工后直径）。

4.1.4 环板中心（圆心）：竣工洞口环板中心不得超过 10mm。拱底部位可根据施工需要适当预留浇筑孔，待浇筑后用钢板补上焊平。

4.1.5 材料：钢板为 Q235B、锚筋为 HRB400（Φ）、焊条为 E50XX 型。

4.1.6 预埋钢环外露表面应涂红丹漆二度；焊缝需连续、不漏焊，焊缝高度均为 8mm（除注明者外）。

5、质保期：竣工验收合格后 12 个月，待质保期满后质保金无息支付。

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

6.2 产品生产厂家有完善的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品监督质量检测报告。

6.3 响应人应具有类似工程供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

6.4 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.5 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民

《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.6 代理商具有生产厂家出具的有效授权书。

7、付款方式：双方对账确认供货数量及金额且提供增值税发票后，需方根据资金情况按月付款，挂账结算次月甲方向乙方以银行转账方式支付不低于结算货款的 65%，三个月内支付至不低于结算货款的 75%，最后一次供货完成后支付至货款的 95%，剩余 5%货款为质保金，质保金待质保期满后无息返还。质保期为竣工验收合格后 12 个月。

8、投标保证金：

8.1 形式：采用保证金形式

8.2 金额：人民币壹万元整

8.3 投标保证金由集采平台收取到统一账户，投标人报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

招 标 人：中国电力建设股份有限公司杭州市城市轨道交通 15 号线一期工程土建施工 SG15-2 标项目部

地 址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道向旭路 500 号中国电建

联 系 人：崔玲军

电 话：15663705506

电子邮箱：1639066836@qq.com