

呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司七月份第一包招标项目一标段呼盛煤矿锅炉房
检修竞争性磋商更正公告
(招标编号: TN-2023-HS007001-01)

一、内容:

本项目呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司七月份第一包招标项目一标段呼盛煤矿锅炉房检修项目于 2023 年 07 月 20 日发布竞争性磋商公告, 现对磋商文件内容进行如下更正。

更正前: 四号炉 SHW6-1.25-H 锅炉维修预算

序号 名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 备注

一 材料费

- 1 点火门 套 2
- 2 左右炉排边片 6T 炉标配 片 24
- 3 左右侧护板 6T 炉标配 件 30
- 4 上锅筒内部装置 6T 炉标配 套 1
- 5 槽钢 【12 根 2
- 6 耐火水泥 袋 8
- 7 骨料 袋 40
- 8 耐火砖 块 400
- 9 耐火土 袋 4
- 10 化学洗炉 6T 炉 台 1
- 11 潜水排污泵 台 2
- 12 立式离心泵 台 1
- 13 立式多级泵 台 1
- 14 立式离心泵 台 2
- 15 引风机 台 1
- 16 变极多速三相异步电动机 台 4
- 17 304 不锈钢污水泵物潜水泵 台 2

二 辅材费

三 运输费



五 施工费

六 管理费

七 税费 13%

八 合计

施工范围:1、对流管束的四处墙体砌筑,点火门更换。2 省煤器上部坍塌墙体拆除恢复。炉排尾部墙体砌筑。3 风室挡板风门修理。4 炉排边片护板维修,上部耐火混凝土浇筑。5 锅炉内清洗清理。6 上锅筒内部装置清理安装。

·锅炉辅机部分明细

序号 名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 备注

一 材料费

1 潜水排污泵 60 WQZ 50-10-3 流量: 50m³/h 功率 3KW 扬程: 10 米 电压 380V 出水口径: 80mm 台 2

2 立式离心泵 SL S80-125(I)A 流量: 89m³/h 功率 7.5KW 扬程: 16 米 电压 380V 进出口径: 80mm 台 1

3 立式多级泵 JGGC8-8*20 流量: 8m³/h 功率 7.5KW 扬程 160 米 电压 380V 进出口径 50mm 台 1

4 立式离心泵 SGLH25-160 扬程: 32m 配用功率: 1.5KW 流量:4m³/h (白钢泵) 台 2

5 引风机 Y6-41 NO 9C 右离心式引风机 流量: 28779-14866 电机功率: 37KW 全压: 3145-4208 转速: 1960r/min(一套带电机) 台 1

6 变极多速三相异步电动机 YD2-90L-6/4 电压: 380v 功率: 0.85/1.11kw 台 4

7 304 不锈钢污水泵物潜水泵 50WQ15-25-3S 流量: 15m³/h 扬程 25m 功率: 3KW 电压: 380V 台 2

二 辅材费

三 运输费

五 施工费

六 管理费

七 税费 13%

八 合计



更正后：四号炉 SHW6-1.25-H 锅炉维修预算

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
----	----	------	----	----	-------	-------	----

一 材料费

- | | | | | | | | |
|----|----------------|-------|-----|----|--|--|--|
| 1 | 点火门 | 套 | 2 | | | | |
| 2 | 左右炉排边片 | 6T炉标配 | 片 | 24 | | | |
| 3 | 左右侧护板 | 6T炉标配 | 件 | 30 | | | |
| 4 | 上锅筒内部装置 | 6T炉标配 | 套 | 1 | | | |
| 5 | 槽钢 | 【12根 | 2 | | | | |
| 6 | 耐火水泥 | 袋 | 8 | | | | |
| 7 | 骨料 | 袋 | 40 | | | | |
| 8 | 耐火砖 | 块 | 400 | | | | |
| 9 | 耐火土 | 袋 | 4 | | | | |
| 10 | 化学洗炉 | 6T炉 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 潜水排污泵 | 台 | 2 | | | | |
| 12 | 立式离心泵 | 台 | 1 | | | | |
| 13 | 立式多级泵 | 台 | 1 | | | | |
| 14 | 立式离心泵 | 台 | 2 | | | | |
| 15 | 引风机 | 台 | 1 | | | | |
| 16 | 变极多速三相异步电动机 | 台 | 4 | | | | |
| 17 | 304 不锈钢污水泵物潜水泵 | 台 | 2 | | | | |

二 辅材费

三 运输费

五 施工费

六 管理费

七 税费 13%

八 合计

施工范围：1、对流管束的四处墙体砌筑，点火门更换。2 省煤器上部坍塌墙体拆除恢复。炉排尾部墙体砌筑。3 风室挡板风门修理。4 炉排边片护板维修，上部耐火混凝土浇筑。5 锅炉内清洗清理。6 上锅筒内部装置清理安装。



更正内容为删除锅炉辅机部分明细。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司。

三、联系方式

招标人：呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市

联系人：白女士

电话：17747017819

电子邮件：//

招标代理机构：内蒙古天诺招标信息咨询有限公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗新城区金鼎上城北区 22#311 号

联系人：王梦龙

电话：0470-8552363

电子邮件：zfshenbao0678@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）王梦龙（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

