

**中国水电四局(兰州)机械装备有限公司刘家峡分公司羊曲厂房
钢吊车梁和海口市龙塘大坝泄洪闸工作闸门标准件采购项目
公开询比价公告**

项目编号：POWERCHINA-0104006-230163

一、采购条件

中国水电四局(兰州)机械装备有限公司(以下简称“采购人”)以公开询比价方式采购刘家峡分公司羊曲厂房钢吊车梁和海口市龙塘大坝泄洪闸工作闸门标准件,该批物资计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况:本次预估采购项目物资(详见拟采购货物一览表)。

2、采购范围:报价单位须承担本次询价采购物资的生产、采购、出厂前的检验、运输、交货以及质保期内的服务等工作。报价单位应确保供货及时,满足采购人技术标准要求。详细情况见采购文件。

3、采购数量:采购数量以合同清单为准,结算时以实际供货数量为准。

4、交货时间:2023年5月25日前到齐。

5、交货地点:中国水电四局(兰州)机械装备有限公司刘家峡分公司

6、质量要求:

6.1、验收应对照国家颁布的有关标准和各类标准件国家有关标准的规定进行;

6.2、乙方供应甲方施工现场的货物必须与清单规定的相符,检验合格后,凭验收单、发票等有效证件办理结算。如乙方所供的货物与合同规定不符或检验不合格,甲方有权退货并承担相应调换而支付的实际费用。

6.3、所供物资应有材质检验报告、合格证、质检报告。

6.4、产品自行标准编号。

6.5、产品包装贮运标志应符合 GB/T 6388 的规定。

6.6、乙方供应甲方物资材料必须与合同清单规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，材质书等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

6.7、产品合格证书(材质证书、产品质量证书、出厂检验实验试验报告)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

6.8、乙方在生产全过程中的一切方面，严格按合同图纸和施工图纸，技术工艺文件实施，保证本工程质量和进度要求。

7、付款方式：银行转账 在线支付 银行承兑 供应链融资 电子支付凭证等方式进行支付。

合同签订后，甲方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点，乙方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验，验收合格后，甲方向买方提供合同全额增值税专用发票（税率13%）及财务收据，甲方支付乙方合同总额90%货款，剩余10%尾款作为质保金，质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的，甲方有权延期支付货款，待发票或相关证书齐全后付清货款。（如有更优惠方式请注明）。

8、调价机制：该项目报价为固定单价，中标后所签署的采购合同单价不再以任何理由调整。

9、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

三、报名资格要求

1、报价单位必须满足的条件：

1.1、报价单位为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金5000万元人民币及以上，必须持有质量监督检验总局颁发的《全国工业产品生产许可证》(若有)，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书(环境、职业健康证书可根据要求添加)。

1.2、报价单位为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，企业注册资本金 500 万元人民币及以上，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1.1 条生产厂家资格条件的要求。

1.3、报价单位应具有类似工程供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

1.4、具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

2、报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

3、报价单位系代理商的，应具有生产厂家出具的有效授权书。

3.1、报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。

3.2、报价单位能完全满足采购文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品，对不能满足材料材质要求的报价按无效处置，并加入不良供应商名单。

四、询价文件的获取

1、凡满足本公告规定的报价单位资格要求并有意参加的报价单位，请于2023年5月8日17:00前在中国电建集中采购电子平台(<https://ec.powerchina.cn>)注册、在线报名。

2、已注册、报名、上传合格资料的，请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(<https://ec.powerchina.cn>)下载采购询价文件。

五、采购文件的递交

1、本次公开询价采购方式是一次报价，报价的截止时间是2023年5月9日10:00前结束，逾期未提交有效报价单的，采购人不予受理。

2、报价单位应在报价截止时间前将报价文件上传至中国电建集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）。

六、发布公告的媒介

本次公开询价公告将在中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站（<http://ec.powerchina.cn>）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：甘肃永靖刘家峡镇什字街2号

邮 编：731600

联 系 人：杨孝刚

电 话：18794548586

八、监督机构

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

监督电话：15009409429

2023年5月5日

附件一 拟采购货物一览表

序号	名称	标准	规格	等级	材质	单位	计划用量	使用部位	备注	项目
1	高强度大六角螺栓	GB/T 1228	M22*100	10.9S	/	件	1951	制动板Z1-Z8		羊曲厂房钢吊车梁
2	高强度大六角螺母	GB/T 1229	M22	10H	/	件	3902	制动板Z1~Z8		羊曲厂房钢吊车梁
3	高强度垫圈	GB/T 1230	Φ22	35-45HRC	/	件	3902	制动板Z1-Z8		羊曲厂房钢吊车梁
4	六角头螺栓	GB/T 5782	M20*80	5.6级	/	件	272	垂直支撑C1-C8	精制普通螺栓	羊曲厂房钢吊车梁
5	六角头螺栓	GB/T 5780	M20*90	3.6级	/	件	828	水平桁架S1-S8	普通螺栓	羊曲厂房钢吊车梁
6	螺母	GB/T 41	M20	5级	/	件	2196	水平桁架S1-S8,垂直支撑C1-C8		羊曲厂房钢吊车梁
7	垫圈	GB/T 95	Φ20	100HV	/	件	1100	水平桁架S1-S8,垂直支撑C1-C8		羊曲厂房钢吊车梁
8	六角头螺栓	GB/T 5782	M36*130	5.6级	/	件	330	钢吊车梁D1-D8	B级普通螺栓	羊曲厂房钢吊车梁
9	螺母	GB/T 41	M36	5级	/	件	659	钢吊车梁D1-D8		羊曲厂房钢吊车梁
10	垫圈	GB/T 95	Φ36	100HV	/	件	330	钢吊车梁D1-D8		羊曲厂房钢吊车梁
11	六角头螺栓	GB/T 5780	M24*130	3.6级	/	件	433	钢吊车梁D1-D8	普通螺栓	羊曲厂房钢吊车梁
12	螺母	GB/T 41	M24	4级	/	件	865	钢吊车梁D1-D8		羊曲厂房钢吊车梁
13	垫圈	GB/T 95	Φ24	100HV	/	件	433	钢吊车梁D1-D8		羊曲厂房钢吊车梁
14	六角头螺栓	GB/T 5782	M30*110	5.6级	/	件	313	辅助桁架F1-F8	精制普通螺栓	羊曲厂房钢吊车梁
15	螺母	GB/T 41	M30	5级	/	件	626	辅助桁架F1-F8		羊曲厂房钢吊车梁
16	垫圈	GB/T 95	Φ30	100HV	/	件	313	辅助桁架F1-F8		羊曲厂房钢吊车梁
17	螺栓	GB/T 5783-2016	M10*30	/	A2-70	个	1483	主轮装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
18	弹簧垫圈	GB/T 93-1987	10	/	65Mn	个	1483	主轮装置	镀锌,厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
19	螺栓	GB/T 5783-2016	M16*40	/	A2-70	个	185	主轮装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
20	弹簧垫圈	GB/T 93-1987	16	/	65Mn	个	185	主轮装置	镀锌,厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
21	螺母	GB/T 6172-2016	M64	/	A2-70	个	185	主轮装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
22	螺栓	GB/T 5780-2016	M16*120	4.8	/	个	1285	水封装置	镀锌,工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
23	螺母	GB/T 41-2016	M16	4	/	个	2296	水封装置	镀锌,工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)

24	垫圈	GB/T 95-1985	16	/	100HV	个	2259	水封装置	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
25	螺栓	GB/T 5780-2016	M16*50	4.8	/	个	491	水封装置	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
26	螺栓	GB/T 5780-2016	M16*80	4.8	/	个	954	水封装置	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
27	螺栓	GB/T 5780-2016	M16*150	4.8	/	个	19	水封装置	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
28	螺栓	GB/T 5780-2016	M16*130	4.8	/	个	38	水封装置	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
29	槽钢用方斜垫圈	GB/T 853-1988	16	/	100HV	个	38	水封装置	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-泄洪闸工作闸门(9套)
30	螺栓	GB/T 5782-2016	M20*100	4.8级	/	个	17	滑块装置	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸拦污栅及拉杆(1套)
31	螺栓	GB/T 5782-2016	M10x120	4.8级	/	个	4	栅叶结构	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸拦污栅及拉杆(1套)
32	螺母	GB/T 6170-2015	M10	5.0级	/	个	8	栅叶结构	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸拦污栅及拉杆(1套)
33	螺母	GB/T 6170-2015	M20	5.0级	/	个	34	滑块装置	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸拦污栅及拉杆(1套)
34	垫圈	GB/T 93-2002	20	/	Q235B	个	17	滑块装置	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸拦污栅及拉杆(1套)
35	螺栓	GB/T 5780	M16*90	4.8级	/	个	87	水封装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
36	螺栓	GB/T 5783-2000	M10*30	4.8级	/	个	74	定轮装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
37	弹簧垫圈	GB/T 93-1987	10	/	65Mn	个	74	定轮装置	镀锌, 厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
38	螺母	GB/T 6170-2000	M48	5级	/	个	8	定轮装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
39	螺母	GB/T 41	M16	5级	/	个	89	水封装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
40	弹簧垫圈	GB/T 93	16	/	65Mn	个	90	水封装置	镀锌, 厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
41	螺栓	GB/T 5780	M16*120	4.8级	/	个	2	水封装置	厂内用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
42	螺母	GB/T 6170	M42	8.0级	/	个	42	控泄闸弧形工作闸门埋件	镀锌, 工地用	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-灵山干渠节制闸工作闸门(1套)
43	螺栓	GB/T 5780	M16*100	4.8级	/	个	134	滑块装置	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-电站进水口拦污栅(2套)
44	螺母	GB/T 93	M16	5.0级	/	个	134	滑块装置	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-电站进水口拦污栅(2套)

45	垫圈	GB/T 41	16	/	65Mn	个	134	滑块装置	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-电站进水口拦污栅（2套）
46	螺栓	GB/T 5782-2016	M12x120	8级	/	个	25	工地用	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-电站进水口拦污栅（2套）
47	弹簧垫圈	GB/T 93-1987	12	/	65Mn	个	25	工地用	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-电站进水口拦污栅（2套）
48	螺母	GB/T 6170-2015	M12	8级	/	个	50	工地用	镀锌	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程-电站进水口拦污栅（2套）
49	六角头螺栓	GB/T 5780-2016	M16x90	5.6级	/	件	200	水封装置	镀锌件	刘家峡水电站洩洪洞出口拱形检修门水封检修
50	六角螺母	GB/T 6170-2015	M16	5.8级	/	件	439	水封装置	镀锌件	刘家峡水电站洩洪洞出口拱形检修门水封检修
51	六角头螺栓	GB/T 5780-2016	M16x60	5.6级	/	件	239	水封装置	镀锌件	刘家峡水电站洩洪洞出口拱形检修门水封检修
合计							31282			

技术要求:

- 1、羊区项目标准均按最新规范执行，高强螺栓强度等级为 10.9S，预拉力为 190kN，摩擦面抗滑移系数为 0.35，应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011的有关规定；
- 2、羊区项目普通螺栓厂家选择：天宝、江扬、闽都这三家；高强螺栓厂家选择：天宝、江扬这两；
- 3、标准均按最新规范执行；
- 4、物料应按照规格型号分类包装，包装按照国家包装规范进行，确保到货后方便清点，工地用与工厂用螺栓应分类包装；
- 5、所有螺栓（柱）、螺母需保证能顺利旋拧；
- 6、相关合格证及资料应随车或发货后应将资料扫描件发送至收货人处。
- 7、运送地点：甘肃省永靖县。