

丹东项目一期、二期新增及改造白钢护栏等隐患整改

询价公告

丹东光水水务有限公司因建设/经营需要，现对丹东项目一期、二期新增及改造白钢护栏等隐患整改进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2023-2216

二、采购项目名称：丹东项目一期、二期新增及改造白钢护栏等隐患整改

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：一期整改内容：1、生化池护栏改门 12 处，规格做法：单个门 104cm*100cm，需对之前护栏进行拆除，制作好的门安装、安装合页、活开门带不锈钢插销，304 不锈钢材质；2、二沉池集渣口增加平台 4 处，共约 14 m²，规格做法：120cm*280cm*4 套，做出 U 型平台，槽钢、角铁制作，用槽钢做支撑，镀锌格栅铺装，5cm*10cm*3 根槽钢固定在混凝土上，镀锌材质；3、二沉池新建平台增加白钢护栏 40.5m,规格做法：104cm*1013cm，围绕 U 型平台焊接，304 不锈钢材质；4、鼓风机机房廊道外墙维修，规格做法：对原脱落约 12 米蘑菇石进行重新安装、修复，约 6 m²墙砖需重新安装；5、三级处理增加镀锌格栅板 4 块，规格做法：80cm*140cm*4 块热镀锌格栅，四周用 5cm*5cm 镀锌角铁做支撑，热镀锌材质；6、三级处理加药间增加雨棚，规格做法：增加 140cm*220cm 钢化玻璃，穿墙螺栓固定，成品钢制骨架钢支撑；7、配水井周围增加白钢管道约 15 米，规格做法：φ90cm*500cm*3 个白钢管道，需加 3 处弯头，对管道内置保温棉后进行整体包裹，304 不锈钢材质；8、加药罐围堰增加白钢楼梯 3 处，共约 11.2 m²，规格做法：对 3 处加药罐围堰里外安装 6.3cm*5.5cm 方管及楼梯踏步白钢板制作，膨胀螺丝固定在围堰上，所有白钢楼梯两边安装白钢扶手护栏，304 不锈钢材质。二期整改内容：1、生化池护栏改门 5 处，规格做法：单个门 104cm*100cm，需对之前护栏进行拆除，制作好的门安装、安装合页、活开门带不锈钢插销，304 不锈钢材质；2、二沉池集渣口增加平台 2 处，共约 9 m²，规格做法：120cm*350cm*2 套，做出 U 型平台，槽钢、角铁制作，用槽钢做支撑，镀锌格栅铺装，5cm*10cm*3 根槽钢固定在混凝土上，镀锌材质；3、二沉池新建平台增加白钢护栏 19m,规格做法：104cm*950cm，围绕 U 型平台焊接，304 不锈钢材质；4、进电开闭站周围增加白钢护栏，规格做法：需对两个开闭站周围沥青路面安装 104cm*3820cm 白钢护栏，安装 2 个 104cm*120cm 通道门，安装合页、活开门带不锈钢插销，304 不锈钢材质；5、解除消毒池增加防护网 3.4 m²，规格做法：在不停水的情况下安装 4cm*6cm*6 根加密镀锌方管固定在水池混凝土墙上做支撑，水面以下安装拦截网，高密镀锌+304 不锈钢材质；6、加药间爬梯加镀锌扁铁 30 跟，规格做法：对 5 个加药罐爬梯焊接安装 120cm*3cm*0.4cm 镀锌扁铁 6 根。本项目采购由施工方包工包料，本次整改服务项目公司不集中组织踏勘，供应商报价前需到丹东项目公司现场进行踏勘，了

解现场实际情况方可报价,如因踏勘不充分导致缺项、漏项所产生的费用由供应商自行承担。报价包含材料费、人工费、机械费、施工费、利润、税费、运费、管理费、保险费、安全措施费、安全文明施工费等一切费用。

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后,请登录光大环境招标采购电子交易平台(<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>), 下载光大环境投标管家报名参与本次询价, 并下载电子版询价文件。

六、资质要求:

1、应是在中国境内/外注册的企业, 具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力, 未被“信用中国”网站列为失信惩戒, 未被司法机关列为失信被执行人。

3、具有安全生产许可证资质。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间: 2023年11月01日10时00分, 逾期不予受理。

2、响应文件递交方式: 在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式:

招 标 人: 丹东光水水务有限公司

地 址: 丹东市振兴区西城办事处胜利街227-1号

联 系 人: 杨松涛

电 话: 15114136752

电子邮箱: yst@ebwater.com

九、监督邮箱及电话:

监督邮箱: cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话: 0755-83989817

2023年10月27日