

福州公寓车间企业文化建设项目项目更正公告

(招标编号: FZZH-2023179)

一、内容:

福州公寓车间企业文化建设项目项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: FZZH-2023179

原公告的采购项目名称: 福州公寓车间企业文化建设项目项目竞争性磋商采购公告

首次公告日期: 2023 年 11 月 27 日

二、更正信息

更正事项: 采购文件

更正内容:

1、原磋商文件技术评分项 1. 响应情况变更为如下: 磋商小组根据各供应商响应文件《技术和
服务要求响应表》对照竞争性磋商文件《第三章采购内容及要求》“二、技术和服务要求”
逐项响应承诺等方面情况进行评分。完全满足竞争性磋商文件《第三章采购内容及要求》
“二、技术和服务要求”的得 37 分, 每负偏离一项扣 3 分, 扣完为止; 正偏离不加分。

2、原磋商文件第三章采购内容及要求二、技术和服务要求变更为如下:

1、福州公寓车间企业文化建设(外景场地雕塑设计)

序号 项目名称 材质工艺说明 单位 宽(m) 高(m) 数量 面积

1 陈列雕塑(欢迎回家) 1.5 厚 304 不锈钢折弯, 内置 5*80*80 热镀锌方钢龙骨, 表
面烤氟碳漆, 标语立体字 1.2mm 不锈钢折弯焊立边 30mm, 烤漆银色氟碳漆, logo 渐变 UV 印
刷。标志与内容双面。钢管两头需用镀锌板密封, 确保结构不能从内部锈蚀。钢丝绳及发光
小灯箱制作, 整体混凝土预埋安装。(要求 包含设计、制作、安装) m² 5.3 3.1 1 1643

2 公寓宣传栏 1.5 厚 304 不锈钢异形切割折弯烤漆, 内置方钢龙骨, 烤漆蓝色, 直径
100mm、50mm304 不锈钢柱体焊接。箱体后 L 角与墙面胀栓固定, 上下螺丝固定, 四周封玻
璃胶。箱面钢化玻璃气撑支架, 顶棚铁艺制作, 2CM 结皮板喷塑, 画面户外写真可以更换,
混凝土浇筑预埋安装。(要求 包含设计、制作、安装) m² 7.85 3.16 1 24.81

3 地标特色雕塑(和谐南铁 你我共建) 1.5 厚 304 不锈钢折弯, 内置 5*80*80 热镀锌
方钢龙骨, 表面烤氟碳漆, 标语立体字 1.2mm 不锈钢折弯焊立边 30mm, 烤漆蓝色氟碳漆, 图

案渐变 UV 印刷。钢管两头需用镀锌板密封,确保结构不能从内部锈蚀。整体混凝土预埋安装。

(要求:包含设计、制作、安装) m² 4.4 1.9 1 8.36

4 党建雕塑 1.5 厚 304 不锈钢折弯,内置 5*80*80 热镀锌方钢龙骨,表面烤氟碳漆,标语立体字 1.2mm 不锈钢折弯焊立边 30mm,烤漆银色氟碳漆, logo 渐变 UV 印刷。钢管两头需用镀锌板密封,确保结构不能从内部锈蚀。钢丝绳,整体混凝土预埋安装。(要求:包含设计、制作、安装) m² 5 1.69 1 8.45

5 铁路标语雕塑(铁路连着你我他...) 底面 1.5 厚 304 不锈钢折弯 50mm 表面烤漆,内置方钢龙骨,面部图文丝网印刷,1.5 不锈钢折弯 20mm 烤银色漆,图文丝印。混凝土浇筑预埋安装。(要求:包含设计、制作、安装) m² 4.5 1.76 1 7.92

6 氛围指引路牌 1.5 厚 304 不锈钢折弯,内置 5*80*80 热镀锌方钢龙骨,表面烤氟碳漆,标题字采用立体效果,内置 LED 超亮光源,字 1.2mm 不锈钢折弯焊立边 30mm,烤漆蓝色氟碳漆,图案渐变 UV 印刷。钢管两头需用镀锌板密封,确保结构不能从内部锈蚀。整体混凝土预埋安装。(要求:包含设计、制作、安装) m² 9.28 2.44 1 22.64

7 口号雕塑(今天又是...) 底面 1.5 厚 304 不锈钢折弯 50mm 表面烤漆,内置方钢龙骨,面部图文丝网印刷,1.5 不锈钢折弯 20mm 烤银色漆,图文丝印。混凝土浇筑预埋安装。(要求:包含设计、制作、安装) m² 1.2 1.9 1 2.28

8 动车造型靠椅 1.5 厚 304 不锈钢异性切割折弯烤漆,内置方钢龙骨,2CM 结皮板喷塑,混凝土浇筑预埋安装。(要求:包含设计、制作、安装) m² 4.5 1.06 1 4.77

9 标语墙-南昌铁路 logo 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜,立体字制作图案 UV 背印叠加,(要求:包含设计、制作、安装) m² 0.82 0.79 1 0.65

10 标语墙-忠诚担当 实干争先 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜,立体字制作图案 UV 背印叠加,(要求:包含设计、制作、安装) 米 0.49 0.44 8 3.92

11 勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头” 双层 2CM 结皮板喷塑,立体字制作(要求:包含设计、制作、安装) 米 0.48 0.48 19 9.12

2、福州公寓车间企业文化建设(内部文化墙设计)

序号 项目内容 材质工艺说明 单位 宽(m) 高(m) 数量 面积/长度

1 户外显示屏 防水室外彩色显示屏(要求:包含设计、制作、安装) m² 7.13 0.45
1 3.21

2 名称牌-福州行车公寓 立体字制作,UV 打印叠加(要求:包含设计、制作、安装)
米 0.3 0.29 6 1.80

- 3 公寓服务标语墙-行车公寓服务标准 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜（要求 包含设计、制作、安装） 块 0.66 0.33 1
- 4 公寓服务标语墙-四心 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜（要求：包含设计、制作、安装） 块 0.66 0.37 1
- 5 公寓服务标语墙--三声/四轻/三不 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜（要求 包含设计、制作、安装） 块 0.53 0.37 3
- 6 装饰画-敬/静/净 实木边框，油画布画面 UV（要求：包含设计、制作、安装） 块 0.6 1.2 6
- 7 福州公寓车间 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） 米 0.22 0.22 6 1.32
- 8 班组园地 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，8 个卡槽可实现替换，（要求：包含设计、制作、安装） m² 3 1.48 1 4.44
- 9 职工风采墙 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，8 个卡槽可实现替换，相框采用实木制作或钛金拉丝及窄铝框至少 12 个，画面采用磁吸可实现替换，（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.75 1.1 1 4.13
- 10 公寓服务宗旨文化墙 墙面顶部、底部造型部分采用 LED 内嵌式线型灯制作发光效果，2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，相框采用实木制作或钛金拉丝及窄铝框至少 32 个，画面采用磁吸可实现替换，（要求 包含设计、制作、安装） m² 94 1.7 1 15.98
- 11 文化墙-读书成就梦想 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，立体字制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 2.7 1.05 1 2.84
- 12 运动墙-让运动成为习惯 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.2 1 1 3.20
- 13 运动墙-让生活更加精彩 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.2 1.5 1 4.80
- 14 食堂文化墙 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 4.2 1.37 1 5.75
- 15 公寓美食文化墙 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，立体字制作图案 UV 背印叠加，钛金拉丝边框 6 个（要求：包含设计、制作、安装） m² 5.1 1.2 1 6.12
- 16 门牌 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜（要求：包含设计、制作、安装） 块 0.35 0.15 1

- 17 誓词墙 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，钛金拉丝线框（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.2 1.5 1 4.80
- 18 文化墙-总书记系列讲话精神 墙面造型部分采用长城板制作，2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，采用钛金拉丝及窄铝框至少 4 个，画面采用磁吸可实现替换，（要求：包含设计、制作、安装） m² 5.6 2.4 1 13.44
- 19 荣誉墙 墙面造型部分采用长城板制作，层架采用厚度 2 厘米实木烤漆制作，标题字立体制作采用钛金拉丝烤漆 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 4.3 2.2 1 9.46
- 20 矮柜 采用厚度 2 厘米生态板制作柜体（要求：包含设计、制作、安装） m² 5.48
0.77 1 4.22
- 21 揭示栏 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，采用钛金拉丝及窄铝框至少 1 个，2 个卡槽可实现替换，考评栏画面采用镀锌板上光油 UV 使其可磁吸实现替换，亮膜磁贴至少 195 个，党员承诺磁贴 27 个，党员责任磁贴 21 个，（要求：包含设计、制作、安装） 块 0.62 1.2 3
- 22 文化墙-员工宿舍 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，立体字制作图案 UV 背印叠加（要求：包含设计、制作、安装） m² 2.4 1.32 6 14.40
- 23 水电费公告栏 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，立体字制作图案 UV 背印叠加，20 个卡槽，可实现替换（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.3 1 1 3.30
- 24 文化墙-阅读改变生活 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，钛金拉丝立体字制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 1.6 1.2 1 1.92
- 25 文化墙-书 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，环形钛金拉丝制作，标题字立体制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 2 1.2 1 2.40
- 26 文化墙-快乐健身 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，立体字制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.4 1.2 1 4.08
- 27 文化墙-生命因运动精彩 2CM 结皮板喷塑+钢化亮膜，立体字制作图案 UV 背印叠加，（要求：包含设计、制作、安装） m² 3.2 1.3 1 4.16

3、本项目开标时间及投标截止时间变更为：2023 年 12 月 11 日 14 : 30 时

4、其他不变。

更正日期：2023 年 12 月 05 日

三、其他补充事宜

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中国铁路南昌局集团有限公司福州房建生活段委员会

地 址：福州市晋安区福建驰城建设福州市铁路生产房改造工程项目部

联系方式：13799374636、17606067368

2. 采购代理机构信息

名 称：福州正宏工程咨询有限公司

地 址：福建省福州市晋安区长乐北路 261 号名城广场 17 层

联系方式：0591-83308660

3. 项目联系方式

项目联系人：刘敏、付玉、林盛文、郑丹

电 话： 0591-83308660

延期开标：2023-12-11 14:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为中国铁路南昌局集团有限公司福州房建生活段委员会。

三、联系方式

招 标 人：中国铁路南昌局集团有限公司福州房建生活段委员会

地 址：福州市晋安区福建驰城建设福州市铁路生产房改造工程项目部

联 系 人：陈工 、靳工

电 话：13799374636、17606067

电子邮件： /

招标代理机构：福州正宏工程咨询有限公司

地 址：福建省福州市晋安区长乐北路 261 号（名城广场 17 层 03-04 室）

联 系 人：刘敏、付玉、林盛文、郑丹

电 话：0591-83308660

电子邮件： ZHZX845@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）