

## 锦尚污水厂防腐工程采购预算询价公告

(招标编号: FJQYCG2024031)

项目所在地区: 福建省, 泉州市, 石狮市

### 一、招标条件

本锦尚污水厂防腐工程采购已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金/, 招标人为石狮市循环经济发展有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 具体事宜详见石狮市国有企业资源交易平台(网址: [www.shishigz.com](http://www.shishigz.com))。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:  
(001)/;

### 三、投标人资格要求

(001/)的投标人资格能力要求: 具体事宜详见石狮市国有企业资源交易平台(网址: [www.shishigz.com](http://www.shishigz.com))。;

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年04月02日 08时00分到2024年04月11日 16时00分

获取方式: 详见附件

### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年04月11日 17时00分

递交方式: 详见附件。

### 六、开标时间及地点

开标时间: 2024年04月11日 17时00分

开标地点: 详见附件

### 七、其他





# 锦尚污水厂防腐工程采购

## 预算询价公告

致各供应商：

福建省仟羽工程咨询有限公司受石狮市循环经济发展有限公司的委托，拟对锦尚污水厂防腐工程采购（项目编号：FJQYCG2024031）进行预算询价，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。

### 一、采购内容及要求

#### （一）采购清单

序号	项目名称	数量	单位
1	DN108钢管	5.73	m <sup>2</sup>
2	DN89钢管	9.33	m <sup>2</sup>
3	DN159钢管	15.12	m <sup>2</sup>
4	稳压罐	5.65	m <sup>2</sup>
5	DN57钢管	5.37	m <sup>2</sup>
6	工字钢14*8*2.7	10.8	m <sup>2</sup>
7	DN76钢管	0.55	m <sup>2</sup>
8	DN159钢管	0.25	m <sup>2</sup>
9	DN65钢管	10.16	m <sup>2</sup>
10	槽钢5*10	7.7	m <sup>2</sup>
11	角铁5*5	2.16	m <sup>2</sup>
12	花纹板	115.08	m <sup>2</sup>
13	槽钢5*10	1.38	m <sup>2</sup>
14	排泥车方管8*8	41.92	m <sup>2</sup>
15	花纹板	38.24	m <sup>2</sup>
16	DN89钢管	3.35	m <sup>2</sup>
17	DN57钢管	2.43	m <sup>2</sup>
18	护栏1.2	648	m <sup>2</sup>
19	花纹板	70.26	m <sup>2</sup>
20	DN108钢管	3.12	m <sup>2</sup>



21	方管6*6	7.48	m <sup>2</sup>
22	角铁5*5	0.4	m <sup>2</sup>
23	DN325钢管	2.45	m <sup>2</sup>
24	楼梯槽钢18*7	9.47	m <sup>2</sup>
25	楼梯板1*0.3	12	m <sup>2</sup>
26	花纹板2.1*1.9	15.96	m <sup>2</sup>
27	角铁5*5	6.4	m <sup>2</sup>
28	槽钢5*10	6.4	m <sup>2</sup>
29	DN219钢管	75.92	m <sup>2</sup>
30	洗砂车间大门2.6*2.9	16.82	m <sup>2</sup>
31	洗砂车间大门2.3*0.9	4.14	m <sup>2</sup>
32	加药车间大门2.6*2.9	16.82	m <sup>2</sup>
33	总变电室大门2.4*2.9	13.92	m <sup>2</sup>
34	值班室大门2.3*1	13.8	m <sup>2</sup>
35	水力旋流沉砂石花纹板	22.36	m <sup>2</sup>
36	花纹板直径3米	28.26	m <sup>2</sup>
37	DN89钢管	1.84	m <sup>2</sup>
38	支架角铁5*5	2.48	m <sup>2</sup>
39	楼梯槽钢18*7	5.76	m <sup>2</sup>
40	楼梯板1*0.3	6	m <sup>2</sup>
41	大门0.9*2	3.6	m <sup>2</sup>
42	道路标线	1000	m

## (二) 技术及服务要求

### 1、总则

(1) 为保证钢管（以下简称金属结构）的防腐蚀施工质量，延长其使用寿命，特制定本技术条款。

(2) 为保证金属结构的防腐蚀施工质量，在施工全过程中，应由有一定防腐蚀知识和经验的专业人员负责，对各道工序的施工质量进行监督。

(3) 金属结构防腐蚀施工的安全、劳动保护及环境保护等除符合本技术条款的规定外，还应符合国家现行的有关标准。

### 2、执行标准：

(1) SL105-2007 《水工金属结构防腐蚀规范》



- (2) GB8264 《涂装技术术语》
- (3) GB8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
- (4) GB/T 13288 《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》
- (5) GB1031 《表面粗糙度 参数及其数值》
- (6) GB6484~6487 《铸钢丸 铸钢砂 铸铁丸 铸铁砂》
- (7) GB9286 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》
- (8) GB11375 《热喷涂操作安全》
- (9) GB12942 《涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求》
- (10) GB18839.2 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 磨料喷射清理》
- (11) SDZ014 《涂漆通用技术条件》

上列标准在合同执行中如有新的版本，则应按新版本执行。

### 3、设备及管道除锈、刷漆施工说明

3.1防腐措施：喷砂除锈达Sa2.5级后，涂环氧富锌底漆二道（干膜厚100um），涂环氧云铁中间漆一道（干膜厚50um），涂环氧面漆二道（干膜厚100um）

#### 3.2涂装施工

3.3清理后的钢材表面在潮湿气候条件下，涂料应在4h内涂装完成，金属喷涂应在2h内完成；在晴天和正常大气条件下，涂料涂装时间最长不超过12h，金属喷涂时间不超过8h。

3.4涂装材料的使用应按制造厂的说明书进行。涂装材料品种以及层数、厚度、间隔时间、调配方法等均应严格执行。

3.5当空气中相对湿度超过85%、钢材表面温度低于大气露点以上3℃以及产品说明书规定的不利环境，均不得进行涂装。

#### 3.6涂料涂装

3.6.1施涂过程中，要特别注意防火、通风、保护工人健康。

3.6.2施涂后的钢管应小心存放，保护涂层免受损伤，并防止高温、灼热及不利气候条件的有害影响。

#### 3.7涂层质量检验

3.7.1涂料涂层质量检验应遵守SL105-2007的规定。

3.7.2在不适于施涂和养护的环境条件下所作的涂装，采购人有权指示承包人清除后重新涂刷。

3.7.3涂层漏涂者应予修补。若检查发现流挂、皱纹、针孔、裂纹、鼓泡等现象时，应进行处理，直至采购人认为合格为止。

3.7.4涂层内部质量检验应符合SL105-2007的规定。



#### 4、验收

采购人有权对成交供应商在施工中的防腐材料进行随机抽样送检，由采购人和成交供应商现场取样后，送有资质的检测单位检测，如质量检测合格检测费用由采购人承担。如果其中任何一项指标不达标，检测费由成交供应商自行承担，且该批次防腐工程将视为不合格工程，采购人将拒付该批次防腐工程款，并向成交供应商追偿。

#### 5、质保期

成交供应商必须提供本项目的免费质量保修期为项目经采购人竣工验收合格、各种资料移交完毕之日起12个月。在免费质量保修期内发生任何质量问题，成交供应商均应免费提供咨询、修补和维修服务，且报修响应时间为2个小时，到达现场修理的时间为8个小时，否则采购人有权扣除其履约保证金。免费质量保修期内因项目质量问题引起的事故责任均由成交供应商承担。

### 二、报价要求

报价应以人民币报价，本报价（不含税）包括但不限于所有产品费用、包装、人工、机械、运输、装卸（指装卸至指定地点）、保险费、培训费用、售后服务费用、代理服务费、抽样检测费、验收等一切完成交易所需费用以及企业利润、所涉及各种风险、责任等各项应有费用。

### 三、履约担保金

签订合同前，成交供应商应向采购单位交纳合同总金额5%的履约保证金。该履约保证金在合同履行完毕后转为质量保证金。该质量保证金在合同履行期间最后一批货物质保期满后无息退还。该履约保证金应在签订合同时提交，提交方式为：银行转账或电汇。

### 四、交货时间、地点和方式

- 1、交货地点：采购单位指定的施工地点或仓库或堆场。
- 2、交货时间：合同签订后，成交供应商需在30天内将采购人所提供的钢管等材料防腐施工完毕。

### 五、报价文件提交

提交报价文件截止时间：2024年 4 月 11 日17点00分前（北京时间）

提交方式：通过以下方式之一提交。

方式一：将报价单（加盖单位公章）及营业执照（加盖单位公章）原件扫描方式发送到邮箱（qianyuzx@163.com）并电话告知确认已发送。

方式二：将报价单（加盖单位公章）及营业执照（加盖单位公章）原件邮寄至代理公司（地址：泉州市丰泽区田安北路武夷花园文昌大厦9楼A单元，收件人：廖端巧，联系方式：0595-22108509/15905991018）。

### 六、联系方式

采购单位：石狮市循环经济发展有限公司

地址：福建省泉州市石狮市宝盖镇北环路2638号

联系人：李先生 联系方式：0595-88556500

代理机构：福建省仟羽工程咨询有限公司

地址：泉州市丰泽区田安北路武夷花园文昌大厦9楼A单元

联系人：廖端巧 联系方式：0595-22108509/15905991018

福建省仟羽工程咨询有限公司

2024年4月2日

福建省仟羽工程咨询有限公司



## 报价单

项目名称：锦尚污水厂防腐工程采购

项目编号：FJQYCG2024031

货币单位：元人民币

序号	项目名称	数量	单位	不含税单价	不含税总价
1	DN108钢管	5.73	m <sup>2</sup>		
2	DN89钢管	9.33	m <sup>2</sup>		
3	DN159钢管	15.12	m <sup>2</sup>		
4	稳压罐	5.65	m <sup>2</sup>		
5	DN57钢管	5.37	m <sup>2</sup>		
6	工字钢14*8*2.7	10.8	m <sup>2</sup>		
7	DN76钢管	0.55	m <sup>2</sup>		
8	DN159钢管	0.25	m <sup>2</sup>		
9	DN65钢管	10.16	m <sup>2</sup>		
10	槽钢5*10	7.7	m <sup>2</sup>		
11	角铁5*5	2.16	m <sup>2</sup>		
12	花纹板	115.08	m <sup>2</sup>		
13	槽钢5*10	1.38	m <sup>2</sup>		
14	排泥车方管8*8	41.92	m <sup>2</sup>		
15	花纹板	38.24	m <sup>2</sup>		
16	DN89钢管	3.35	m <sup>2</sup>		
17	DN57钢管	2.43	m <sup>2</sup>		
18	护栏1.2	648	m <sup>2</sup>		
19	花纹板	70.26	m <sup>2</sup>		
20	DN108钢管	3.12	m <sup>2</sup>		
21	方管6*6	7.48	m <sup>2</sup>		
22	角铁5*5	0.4	m <sup>2</sup>		
23	DN325钢管	2.45	m <sup>2</sup>		
24	楼梯槽钢18*7	9.47	m <sup>2</sup>		
25	楼梯板1*0.3	12	m <sup>2</sup>		
26	花纹板2.1*1.9	15.96	m <sup>2</sup>		



27	角铁5*5	6.4	m <sup>2</sup>		
28	槽钢5*10	6.4	m <sup>2</sup>		
29	DN219钢管	75.92	m <sup>2</sup>		
30	洗砂车间大门2.6*2.9	16.82	m <sup>2</sup>		
31	洗砂车间大门2.3*0.9	4.14	m <sup>2</sup>		
32	加药车间大门2.6*2.9	16.82	m <sup>2</sup>		
33	总变电室大门2.4*2.9	13.92	m <sup>2</sup>		
34	值班室大门2.3*1	13.8	m <sup>2</sup>		
35	水力旋流沉砂石花纹板	22.36	m <sup>2</sup>		
36	花纹板直径3米	28.26	m <sup>2</sup>		
37	DN89钢管	1.84	m <sup>2</sup>		
38	支架角铁5*5	2.48	m <sup>2</sup>		
39	楼梯槽钢18*7	5.76	m <sup>2</sup>		
40	楼梯板1*0.3	6	m <sup>2</sup>		
41	大门0.9*2	3.6	m <sup>2</sup>		
42	道路标线	1000	m		
合计					
增值税税率					

报价单位：（盖单位公章）

联系人及联系电话：

日期：2024年 月 日