

第一章 询比采购公告

项目编号：POWERCHINA-0104-241660

一、采购条件

受中国水电四局第三分局委托，中国水电四局设备物资部以公开询比方式采购白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目所需闸门、格栅、启闭机、阀门及附件，计划使用项目自有资金用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

水利项目扩建工程位于四川省凉山州会理县槽元乡境内鲹鱼河上游支流阴洞河上，地跨三县，距宁南县城 73km，距会理县城 80km，距离会东 50km，目前主要给竹寿灌区供水，是一座以农业灌溉、防洪为主，兼有城镇供水和水产养殖等综合利用效益的中型水库，道路状况较好。

2、采购范围：

本次采购标的物主要使用位置为白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目部。标的物闸门、格栅、启闭机、阀门及附件为整体采购，产品必须是全新的。要求各单位报价中写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，保险等一切相关费用）、装卸、出厂检验试验费、税金、保险及现场技术服务等所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

3、采购数量

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
1	电控闸门	节制闸门	1. 孔口型式：潜孔式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：2m（宽）*1.4m（高） 4. 设计水头：4.5m 5. 总水压力：106KN	t	2.000	含门板、导轨；节制闸可现地和远方控制
2	电控闸门	快速节制闸门	1. 孔口型式：潜孔式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：2m（宽）*1.6m（高） 4. 设计水头：3.5m 5. 总水压力：86KN	t	2.000	含门板、导轨；节制闸可现地和远方控制
3	电控闸门	快速工作闸门	1. 孔口型式：潜孔式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：2m（宽）*1.5m（高） 4. 设计水头：4.5m 5. 总水压力：113KN	t	2.000	含门板、导轨；节制闸可现地和远方控制
4	电控闸门	节制闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.6m（宽）*1.6m（高） 4. 设计水头：1.6m 5. 总水压力：20KN	t	1.500	含门板、导轨；节制闸可现地和远方控制
5	电控闸门	节制闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：2.1m（宽）*2.1m（高） 4. 设计水头：2.1m 5. 总水压力：46KN	t	2.500	含门板、导轨；节制闸可现地和远方控制
6	电控闸门	分水闸门	1. 孔口型式：露顶式	t	2.500	含门板、导轨；节制闸可现地和远方控制

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
			2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：2.1m（宽）*2.1m（高） 4. 设计水头：2.1m 5. 总水压力：46KN			
7	电控闸门	分水口节制闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.6m（宽）*1.6m（高） 4. 设计水头：1.6m 5. 总水压力：20KN	t	1.500	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
8	电控闸门	分水口分水闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.6m（宽）*1.6m（高） 4. 设计水头：1.6m 5. 总水压力：20KN	t	1.500	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
9	电控闸门	分水口节制闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.5m（宽）*1.4m（高） 4. 设计水头：1.4m 5. 总水压力：15KN	t	1.500	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
10	电控闸门	分水口分水闸闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.6m（宽）*1.6m（高） 4. 设计水头：1.6m 5. 总水压力：20KN	t	1.500	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
11	电控闸门	分水点节制闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.5m（宽）*1.4m（高）	t	1.500	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
			4. 设计水头：1.4m 5. 总水压力：15KN			
12	电控闸门	分水点分水闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.5m（宽）*1.4m（高） 4. 设计水头：1.4m 5. 总水压力：15KN	t	1.500	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
13	电控闸门	分水点节制闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.3m（宽）*1.3m（高） 4. 设计水头：1.3m 5. 总水压力：11KN	t	1.000	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
14	电控闸门	分水点分水闸门	1. 孔口型式：露顶式 2. 闸门形式：平面滑动铸铁闸门 3. 孔口尺寸：1.3m（宽）*1.3m（高） 4. 设计水头：1.3m 5. 总水压力：11KN	t	1.000	含门板、导轨；闸门可现地和远方控制
15	格栅及格栅清污机	进水口拦污栅	1. 孔口型式：潜孔式 2. 拦污栅形式：平面滑动；栅条间距：100mm 3. 孔口尺寸：2m（宽）*2.0m（高） 4. 设计水位差：2.0m 5. 总水压力：80KN 6. 启闭机容量：50KN	t	3	栅槽：1.2t 栅叶：1.5t，含拉杆
16	格栅及格栅清污机	进水口拦污栅埋件	∠140*140*10mm*2 块	t	0.043	
17	格栅及格栅清污机	进水口拦污栅	1. 孔口型式：潜孔式 2. 拦污栅形式：平面滑动；栅条间距：	t	2.600	栅槽：1.1t 栅叶：1.5t，含拉杆

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
			100mm 3. 孔口尺寸：2m（宽）*2.0m（高） 4. 设计水位差：2.0m 5. 总水压力：80KN 6. 启闭机容量：50KN			
18	格栅及格栅清污机	进水口拦污栅埋件	∠140*140*10mm*2 块	t	0.043	
19	格栅及格栅清污机	进水口拦污栅	1. 孔口型式：潜孔式 2. 拦污栅形式：平面滑动；栅条间距：50mm 3. 孔口尺寸：2m（宽）*2.0m（高） 4. 设计水位差：2.0m 5. 总水压力：80KN 6. 启闭机容量：50KN	t	3.100	栅槽：1.3t 栅叶：1.8t，含拉杆
20	格栅及格栅清污机	进水口拦污栅埋件	∠140*140*10*1000mm*2 块	t	0.043	
21	其他水处理设备	节制闸门埋件	800*400*20mm*2 块；2000*180*20mm*2 块； 2980*180*20mm*2 块	t	0.382	
22	其他水处理设备	快速节制闸门埋件	800*400*20mm*2 块；2000*180*20mm*2 块； 3380*180*20mm*2 块	t	0.405	
23	其他水处理设备	快速工作闸门埋件	800*400*20mm*2 块；2000*180*20mm*2 块； 3180*180*20mm*2 块	t	0.393	
24	其他水处理设备	节制闸门埋件	1600*180*20*1 块；1850*180*20mm*2 块； 700*520*20mm*1 块	t	0.207	
25	其他水处理设备	节制闸门埋件	2100*180*20mm*1 块；2280*180*20mm*2 块；700*520*20mm*1 块	t	0.245	
26	其他水处理设备	分水闸门埋件	2100*180*20mm*1 块；2280*180*20mm*2 块；700*520*20mm*1 块	t	0.245	
27	其他水处理设备	分水口节制闸门埋件	1600*180*20*1 块；1850*180*20mm*2 块； 700*520*20mm*1 块	t	0.207	

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
28	其他水处理设备	分水口分水闸门埋件	1600*180*20*1 块; 1850*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.207	
29	其他水处理设备	分水口节制闸门埋件	1500*180*20*1 块; 1580*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.189	
30	其他水处理设备	分水口分水闸门埋件	1600*180*20*1 块; 1850*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.207	
31	其他水处理设备	分水点节制闸门埋件	1500*180*20*1 块; 1580*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.189	
32	其他水处理设备	分水点分水闸门埋件	1500*180*20*1 块; 1580*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.189	
33	其他水处理设备	分水点节制闸门埋件	1300*180*20*1 块; 1480*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.178	
34	其他水处理设备	分水点分水闸门埋件	1300*180*20*1 块; 1480*180*20mm*2 块; 700*520*20mm*1 块	t	0.178	
35	其他水处理设备	冲砂管 DN500	0.6MPa	m	10	5. 取水冲砂管, 冲砂管材料为: (1) 冲砂管: 直径DN500, 壁厚6mm, 材质为Q235, 一端为法兰连接, 一端为直管连接, 冲砂管长度>250m, 冲砂管内表面防腐, 法兰处防腐60~100mm范围内防腐 冲砂管法兰处防腐材料为: 冲砂管长度为300m; (2) 冲砂管: 直径DN500, 壁厚6mm, 材质为Q235, 一端为法兰连接, 一端为直管连接, 冲砂管长度>400m, 冲砂管法兰处防腐, 法兰处防腐60~100mm范围内防腐材料为: 冲砂管长度为300m;
36	其他水处理设备	冲砂管 DN500	0.6MPa	m	10	
37	其他水处理设备	冲砂管 DN500	0.6MPa	m	10	
38	其他水处理设备	冲砂管检修阀 DN500	1. 材质: DN500 铸铁阀门 2. 公称压力: 0.6MPa; 3. 操作方式: 动水启闭, 现地全开全闭操作 4. 驱动形式: 手动	套	1	1. 闸阀间钢管及所有法兰盘、密封垫片、传力伸缩节、连接紧固件、阀门支撑架等随闸阀一并供货。 2. 闸阀成品采购。成品应做好防腐措施。 3. 工作阀门自带电动执行机构。可手动操作。随闸配置现地控制柜。电机按户外考虑配置必要的防护设施, 防护等级为 IP68。
39	其他水处理设备	砂管工作阀 DN500	1. 材质: DN500 铸铁阀门, 含传力伸缩节等附件 2. 公称压力: 0.6MPa; 3. 操作方式: 动水启闭, 现地全开全闭操	套	1	

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
			作 4. 驱动形式：手电两用 5. 电机功率：≤4.0kw			
40	其他水处理设备	冲砂管检修阀 DN500	1. 材质：DN500 铸铁阀门 2. 公称压力：0.6MPa； 3. 操作方式：动水启闭，现地全开全闭操作 4. 驱动形式：手动	套	1	1. 闸阀间钢管及所有法兰盘、密封垫片、传力伸缩节、连接紧固件、阀门支撑架等随闸阀一并供货。 2. 闸阀成品采购。成品应做好防腐措施。 3. 工作阀门自带电动执行机构。可手动操作。随闷配置现地控制柜。电机按户外考虑配置必要的防护设施,防护等级为 1P68。
41	其他水处理设备	冲砂管工作阀 DN500	1. 材质：DN500 铸铁阀门，含传力伸缩节等附件 2. 公称压力：0.6MPa； 3. 操作方式：动水启闭，现地全开全闭操作 4. 驱动形式：手电两用 5. 电机功率：≤4.0kw	套	1	
42	其他水处理设备	冲砂管检修阀 DN500	1. 材质：DN500 铸铁阀门 2. 公称压力：0.6MPa； 3. 操作方式：动水启闭，现地全开全闭操作 4. 驱动形式：手动	套	1	
43	其他水处理设备	冲砂管工作阀 DN500	1. 材质：DN500 铸铁阀门，含传力伸缩节等附件 2. 公称压力：0.6MPa； 3. 操作方式：动水启闭，现地全开全闭操作 4. 驱动形式：手电两用 5. 电机功率：≤4.0kw	套	1	

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
44	水利闸门启闭机	快速节制闸门液压启闭机 160kN/80kN	1. 启闭机型式：液压启闭机 2. 启闭机容量：160KN(启门力)/80KN(闭门力) 3. 工作行程：1.9m，最大行程：2.1m 4. 杆腔最大工作压力：≤20MPa 5. 电机功率：≤5.5KW	台	1	含泵站管路电控柜机架等；液压启闭机应设置系统压力显示装置、开度指示装置、荷载显示装置、行程限制器(工作原理不同于行程检测装置)、自动复位装置并预留远控接口。液压泵站设2套液压泵电机组(一用一备)。
45	水利闸门启闭机	快速节制闸门液压启闭机 160kN/80kN	1. 启闭机型式：液压启闭机 2. 启闭机容量：160KN(启门力)/80KN(闭门力) 3. 工作行程：2.1m，最大行程：2.3m 4. 杆腔最大工作压力：≤20MPa 5. 电机功率：≤5.5KW	台	1	含泵站管路电控柜机架等；液压启闭机应设置系统压力显示装置、开度指示装置、荷载显示装置、行程限制器(工作原理不同于行程检测装置)、自动复位装置并预留远控接口。液压泵站设2套液压泵电机组(一用一备)。
46	水利闸门启闭机	快速工作闸门液压启闭机 160kN/80kN	1. 启闭机型式：液压启闭机 2. 启闭机容量：160KN(启门力)/80KN(闭门力) 3. 工作行程：2.0m，最大行程：2.2m 4. 杆腔最大工作压力：≤20MPa 5. 电机功率：≤5.5KW	台	1	含泵站管路电控柜机架等；液压启闭机应设置系统压力显示装置、开度指示装置、荷载显示装置、行程限制器(工作原理不同于行程检测装置)、自动复位装置并预留远控接口。液压泵站设2套液压泵电机组(一用一备)。
47	水利闸门启闭机	检修闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN(启门力)/50KN(闭门力) 3. 检修行程：2.4m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	含电控柜等，螺杆满足50KN下压力；螺杆机应设开度显示仪、荷载显示仪、极限位置开关、启门及闭门的荷载限制装置、能完成显示功能的显示器、报警灯等。并预留远控接口。电控柜及螺杆机电机按户外设备IP68配置，控制柜内安装驱潮加热器。加热器选用AC220V。

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
48	水利闸门启闭机	节制闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.7m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	含电控柜等，螺杆满足 50KN 下压力；螺杆机应设开度显示仪、荷载显示仪、极限位置开关、启门及闭门的荷载限制装置、能完成显示功能的显示器、报警灯等。并预留远控接口。电控柜及螺杆机电机按户外设备 1P68 配置，控制柜内安装驱潮加热器。加热器选用 AC220V。
49	水利闸门启闭机	分水闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.7m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	
50	水利闸门启闭机	分水口节制闸门螺杆 启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.4m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	含电控柜等，螺杆满足 50KN 下压力；螺杆机应设开度显示仪、荷载显示仪、极限位置开关、启门及闭门的荷载限制装置、能完成显示功能的显示器、报警灯等。并预留远控接口。电控柜及螺杆机电机按户外设备 1P68 配置，控制柜内安装驱潮加热器。加热器选用 AC220V。
51	水利闸门启闭机	分水口分水闸门螺杆 启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.4m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
52	水利闸门启闭机	分水口节制闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.15m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	含电控柜等，螺杆满足 50KN 下压力；螺杆机应设开度显示仪、荷载显示仪、极限位置开关、启门及闭门的荷载限制装置、能完成显示功能的显示器、报警灯等。并预留远控接口。电控柜及螺杆机电机按户外设备 1P68 配置，控制柜内安装驱潮加热器。加热器选用 AC220V。
53	水利闸门启闭机	分水口分水闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.4m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	
54	水利闸门启闭机	分水点节制闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.15m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	含电控柜等，螺杆满足 50KN 下压力；螺杆机应设开度显示仪、荷载显示仪、极限位置开关、启门及闭门的荷载限制装置、能完成显示功能的显示器、报警灯等。并预留远控接口。电控柜及螺杆机电机按户外设备 1P68 配置，控制柜内安装驱潮加热器。加热器选用 AC220V。
55	水利闸门启闭机	分水点分水闸门螺杆启闭机 100kN/50kN	1. 启闭机型式：螺杆机 2. 启闭机容量：100KN（启门力）/50KN（闭门力） 3. 检修行程：2.15m 4. 启闭速度：0.5m/min 5. 电机功率：≤3.0KW	台	1	

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
63	供水设备及附件	引水管插入式流量计	PN16	台	1	
64	供水设备及附件	放空管锥阀	DN1300-PN16	台	1	含法兰螺栓电控柜钢管等附件
65	供水设备及附件	引水管锥阀	DN800-PN16	台	1	含法兰螺栓电控柜钢管等附件
66	供水设备及附件	生态管锥阀	DN400-PN16	台	1	含法兰螺栓电控柜钢管等附件
67	供水设备及附件	生态管检修闸阀	DN400-PN16	台	1	含法兰螺栓支架钢管等附件
68	供水设备及附件	生态管传力伸缩节	DN400-PN16	台	1	
69	供水设备及附件	引水管进排气阀	DN100-PN16	台	1	
70	供水设备及附件	引水管进排气阀检修 闸阀	DN100-PN16	台	1	含法兰螺栓钢管等附件
71	供水设备及附件	生态管进排气阀	DN50-PN16	台	1	
72	供水设备及附件	生态管进排气阀检修 闸阀	DN50-PN16	台	1	含法兰螺栓钢管等附件
合计						

注：以上数量仅为做标书参考数量，标书数量可能与实际需求存在偏差，最终以实际供货量为准,供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，
供应商报价产品须符合国标最新检测标准。

4、交货时间：预计为 2024 年 12 月 20 日，具体交货时间以甲方通知为准，但乙方须保证 48 小时内抵达施工现场。

5、交货地点：①表中 1-57 项（除 5、6、25、26、48、49 项）送货地址为四川省宁南县西瑶镇高峰村村委会②表中 5、6、25、26、48、49 项送货地址为四川省宁南县石梨镇南山村 6 组③表中 58-72 项送货地址为四川省会理市槽原乡黄柏村水电四局枢纽区施工点（具体交货地点以通知为准）。

6、质量技术要求：

6.1 标的物全部采用国内知名品牌。

6.2 符合国家最新标准规范及现场使用要求。

7、计量方式：采用过磅和理论计量两种方式结合进行验收。

8、付款方式：

8.1 合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

支付方式：☒银行转账 ☐银行承兑☒供应链融资 ☐电子支付凭证

双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，采购人支付前，供应商应按双方确认的当期应付金额和按采购人要求的时间向采购人提供增值税普通发票，并于发票开具后 3 日内提交给采购人。采购人收到供应商发票后，按合同约定向供应商付款。

8.2 合同价款的支付

8.2.1 本合同不设预付款

8.2.1：标的物分批次到达施工现场，经第三方检测、监理验收合格且满足如下全部条件后 60 天内，采购人向供应商支付批次到货合同货物金额的 50%作为第一笔款：

(1) 供应商提供经采购人现场签字确认的合同货物到货验收单；

(2) 供应商签发的合同货物的质量证书；

(3) 供应商开具与到货款等额的增值税普通发票；

(4) 供应商开具与到货款等额的财务收据。

8.2.3：第一笔款完成支付后 90 天内支付该批货款金额的 40%，因货物质量原因产生争议，待争议解决后 60 天内支付。

8.2.4 质量保证金：剩余 10%作为质量保证金，质保期为 24 个月，时间从货物到达现场验收合格后计算；质量保证金的形式为现金。质保期届满且满足如下全部条件后 30 个工作日内，采购人向供应商支付货款总金额的 10%质保金。如发生纠纷，则延后至纠

纷最终解决后 30 个工作日内无息付清。

- (1) 供应商提供经采购人现场签发的合同货物最终验收单；
- (2) 供应商开具与质量保证金等额的财务收据；

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

- 1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须持有生产许可证，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，产品获得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告，且同类产品出具的检验报告不低于 2 个询价规格的产品。
- 2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。
- 3、供应商应具有类似产品的供货业绩，在 2020-2024 年内的供货合同不少于 4 个，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（附合同扫描件和中标通知书）。
- 4、供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的情况；近几年内没有发生经专家评审对我方风险较大的法律纠纷案件。
- 5、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。
- 6、本次询价不接受联合体，生产厂家及其代理商不得同时参加，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

四、采购文件的获取

- 1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2024 年 11 月 29 日 17 时 00 分 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件。
- 2、有意参加的供应商需在线上传下列资料方可下载采购文件：
下载采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。
- 3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2024 年 12 月 02 日 10 时 00 分（北京时间）。供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：1）直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2）请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

2、电子响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过集采平台通知所有供应商。

3、递交响应文件前须在中国电建集中采购电子平台向中国水利水电第四工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开标。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开标的，由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网（<http://bid.powerchina.cn>）和集采平台（<https://ec.powerchina.cn>）上发布。

七、联系方式

采购人：中国水利水电第四工程局有限公司第三分局

地 址：云南省昆明市盘龙区穿金路 349 号 1206 室

邮 编：650225

联系人：段雪娇

电 话：15288322685

电子邮箱：634012145@qq.com

项目名称：水电四局第三分局白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目部

项目地址：四川省凉山彝族自治州会理市槽原乡

项目联系人：王德昆

电 话：15097799311

八、提出异议的渠道和方式

电 话：15993997083

电子邮箱：2425238797@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第三分局纪委办公室提出投诉，监督电话：15993397083。

2024 年 11 月 20 日

