

中铁七局集团有限公司古城保护开发南安置区项目经理部基坑支护工程招标公告

1.项目概况与招标内容

1.1项目概况

新密市古城保护开发南安置区项目位于新密市长乐路与郑登快速路交叉口，共12栋楼。

1.2招标内容：

主要施工内容:新密古城保护开发南安置区项目基坑支护工程。

2.计划工期

总工期为146日历天。计划开工日期：2024年2月5日，计划完工日期：2024年6月30日，具体以双方签订《专业分包合同》确定的工期为准。

3.质量要求

合格，同时满足业主承包合同的总体质量目标要求。

4.投标人资格要求

获得中铁七局集团施工企业准入证且未被中铁七局郑州工程有限公司、中铁七局集团有限公司、中国中铁股份有限公司列入不合格劳务企业名单的单位；

具有国家相关部门颁发的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人资格证书或法定代表委托代理授权委托书、一般纳税人资格证明；

具有良好的施工信誉及社会信誉，且与中国中铁股份有限公司所属单位无诉讼或其他不良行为记录；

具有地基基础工程专业承包施工资质。注册资金不低于100万元，具有满足工程项目要求的专业技术人员和管理人员，员工素质高，财务状况良好。

5.招标文件的获取

时间：2024年1月13日9时至2024年1月18日9时

地点：中铁七局集团有限公司古城保护开发南安置区项目经理部

联系人：孙健

电话：18638030182

过日不予发售。

6.现场考察

不统一组织进行现场考察,必要时招标人将予以协助。

7.投标文件的递交

投标文件提交截止时间为2024年2月2日9时（北京时间），如有调整，招标人将以电话通知时间为准。

8.开标

8.1开标时间：2024年2月2日9时

8.2开标地点：河南省郑州市新密市开阳路与龙潭路交叉口中铁七局新密古城项目部。

9.投标保证金

9.1投标人须向招标人交纳人民币10000元（大写:壹万元整），从投标人公司基本账户以转账形式转入招标人指定账户）作为投标保证金。

招标人账户信息：

账户名：中铁七局郑州公司古城保护开发南安置区项目经理部

账号：20110101927013880001

开户行：中国农业银行股份有限公司总行营业部（非转汇行）

9.2未中标单位的投标保证金在定标后三十日内无息退还，中标单位的投标保证金在双方签订合同时转做履约保证金，退还时间详见合同内容（无息）。

9.3交款单位必须为投标单位，不允许委托其他单位缴纳（不能为法人或者代理人等个人交款）。通过银行转账缴纳，不收现金。

9.4交款单位在转账时，在用途栏或者备注栏写明xx项目xx保证金的交款内容。比如古城保护开发南安置区项目防水工程投标保证金。不写无法开收据。

9.5收据的开具由项目部财务部开。需要提供资料为，交款单位缴款单复印件，交款单位营业执照复印件（用于共享申请新增客商用）

10.其它

10.1竞标人应结合施工现场和自身管理水平及招标限价进行报价。

10.2竞标人如有下列情况之一的，招标人将取消竞标人侯选资格并没收竞标保证金：

(1) 竞标人在有效期内撤出；

(2) 确定的竞标人未能在招标人规定的期限内签署合同；

(3) 竞标人之间存在串标、恶意围标。

11.发布公告的方式

1、中国中铁采购电子商务平台：

<http://www.crecgec.com>

2、中国招标投标公共服务平台：

<http://www.cebpubservice.com>

12. 招标项目：

项目名称：中铁七局集团有限公司古城保护开发南安置区项目工程基坑支护工程。

联系人：孙健

电话：18638030182

联系人：王祥

电话：13525525531

联系人：肖维岩

电话：13523591750

地址：河南省新密市开阳路与龙潭路交叉口。

二〇二四年一月十二日

古城保护开发南安置区基坑支护工程量清单

序号	项目名称	单位	暂定工程量	费用组成	计量规则	工作内容	备注
1	旋挖钻钻孔桩	m	1803.20	除砼、钢筋笼以外的全部费用。	按设计有效桩长计量，超灌、空桩不计。	包括场地平整、挖泥浆池、沉淀池、设置泥浆循环系统、钻机安拆、移位、造浆、钻进、提钻、换浆、下钢筋笼、砼灌注、清除废浆渣等沉淀物、泥浆池及沉淀池填埋、场地清理、清理钻渣至指定位置等。	
2	冲击钻（特硬岩层）钻孔桩	m	250	除砼、钢筋笼以外的全部费用。	按设计有效桩长计量，超灌、空桩不计。	包括场地平整、挖泥浆池、沉淀池、设置泥浆循环系统、钻机安拆、移位、造浆、钻进、提钻、换浆、下钢筋笼、砼灌注、清除废浆渣等沉淀物、泥浆池及沉淀池填埋、场地清理、清理钻渣至指定位置等。	
3	钢筋笼	t	118.795	除钢筋材料费以外的所有费用。	按工程量计算规则计算施工图数量（不含定位钢筋、吊筋）。	钢筋笼加工、成型、焊接（包括孔口焊接）；钢筋笼竖向连接（焊接）就位；定位钢筋、吊筋等制作、安装、焊接；材料及半成品卸车、倒运、就位、吊装等全部工序的工作。	
4	凿桩头	个	130	全部费用。	按实际完成合格数量计量。	桩头钢筋剥离凿除、桩头折断，将桩头吊出基坑，场地清理等。	
5	喷射混凝土（边坡）	m ²	11743.82	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	泄水孔原材料购买、安装、喷射混凝土原材料购买、坡面清理、岩面冲洗、嵌补，配料、喂料、机械拌制、喷射砼、收回弹料、处理管路故障，养护以及与之相关工作所需的机械、材料、小型机具等。	
6	钢筋网片制作安装	t	48.390	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	钢筋原材料购买、卸车、加工、搭、拆脚手架、钢筋网片的制作、安装、场内外运输、吊装等工作内容。以及与之相关工作所需的机械、材料、小型机具等。	
7	土钉（φ20）	m	12081	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	原材料购买、卸车、脚手架安拆、移动、土钉制作、钻孔、安土钉、清理岩面、水泥砂浆拌和、灌注。	
8	土钉（φ22）	m	564	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	原材料购买、卸车、脚手架安拆、移动、土钉制作、钻孔、安土钉、清理岩面、水泥砂浆拌和、灌注。	
9	土钉（φ25）	m	470	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	原材料购买、卸车、脚手架安拆、移动、土钉制作、钻孔、安土钉、清理岩面、水泥砂浆拌和、灌注。	
10	垫层	m ³	45.35	单价包含除混凝土以外的全部费用。	按设计方量计算。	基坑清理、抽水、垫层浇注、模板支护、加固、浇注、养护等全部工作内容。	
11	冠梁	m ³	161.28	单价包含除混凝土以外的全部费用。	按设计方量计算。	土方平整、模板的安、拆、整修，涂油，堆码，砼浇筑、振捣、养护，缺陷修复，场地清理等。	
12	穿梁钢筋	t	25.000	除钢筋材料费以外的全部费用	按设计图示尺寸以质量计算，搭接长度不	钢筋制作、成型、焊接、材料及半成品卸车、倒运、就	

12	桩间挂网	t	23.000	。	计。	位、绑扎、安装、定位、校正。	
13	排桩挂网喷射混凝土 (80cm厚, 桩间)	m ²	1200.00	全部费用。	按设计图示尺寸以体积计算。	搭、拆脚手架,桩间土方清理,机具设备的场内、场外转移,岩面的修整、砼料的拌制及运输,砼喷射、养护和回收回弹料,场地清理等工作内容。	
14	桩间挂网钢筋	t	22.050	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	钢筋原材购买、卸车、加工、搭、拆脚手架,钢筋网片的制作、安装,场内外运输,吊装等工作内容。以及与之相关工作所需的机械、材料、小型机具等。	
15	预应力锚索 (3束钢绞线1孔)	m	3504.10	全部费用。	按设计图纸计算。	包括但不限于本项目所用的施工准备,材料购买运输、脚手架安拆、移动,钻孔,水泥净浆制备、两次压浆,锚索制安、锚具安装、张拉,刚台座斜铁制安、植筋、空隙灌注c30细石砼,腰梁制作安装,承压板制作安装,架线环、导向帽、承压板、止浆环、自由段PVC管等所有图纸上锚索相关材料安装,以及与之相关工作所需的机械、材料、小型机具等。	
16	预应力锚索 (2束钢绞线1孔)	m	2319.00	全部费用。	按设计图纸计算。	包括但不限于本项目所用的施工准备,材料购买运输、脚手架安拆、移动,钻孔,水泥净浆制备、两次压浆,锚索制安、锚具安装、张拉,刚台座斜铁制安、植筋、空隙灌注c30细石砼,腰梁制作安装,承压板制作安装,架线环、导向帽、承压板、止浆环、自由段PVC管等所有图纸上锚索相关材料安装,以及与之相关工作所需的机械、材料、小型机具等。	
17	预应力锚索腰梁安装	t	30.230	全部费用。	按现场实际完成合格工程量以质量计算。	包括但不限于本项目所用的施工准备,材料购买运输、脚手架安拆、移动,刚台座斜铁制安、植筋、空隙灌注c30细石砼,腰梁制作安装,承压板制作安装,以及与之相关工作所需的机械、材料、小型机具等。	
18	砖砌集水坑	m ³	12.27	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	包括但不限于本项目所用的施工准备,集水坑开挖,材料购买运输、砌筑脚手搭拆;调运砂浆、运砖排砖、砌砖、后塞、原浆塞缝、安放木砖、制安铁件等一系列与施工有关的工作;与施工场地内的其他施工队伍相关配合工作所需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、施工用水电、缺陷修复、管理费、利润、税金 (增值税专业发票)、环保、调遣 (进出场)、治安管理等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。	
19	砖砌挡水墙	m ³	90.00	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	施工准备,材料购买运输、砌筑脚手搭拆;调运砂浆、运砖排砖、砌砖、后塞、原浆塞缝、安放木砖、制安铁件等一系列与施工有关的工作;与施工场地内的其他施工队伍相关配合工作所需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、施工用水电、缺陷修复、管理费、利润、税金 (增值税专业发票)、环保、调遣 (进出场)、治安管理等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。	
20	砖砌集水坑、挡水墙抹灰	2	73.44	全部费用。	按设计图示及完成的合格工程量计量。	砂浆制作、洗刷表面、砂浆抹面、养护。	
不含税合计							