

询比价公告

因[POWERCHINA-0113004-240052]中国电建市政建设集团安装公司河南粮投杞县大蒜项目(一标段)聚氨酯保温板采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2024年04月30日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购保温材料一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	冷库板	1、冷藏间压型钢板聚氨酯保温复合板必须采用高阻燃自熄型硬质聚氨酯。聚氨酯主要性能指标:容重 $\geq 40\text{kg/m}^3$,导热系数: $< 0.024\text{W/mk}$,氧指数 > 26 ,抗压强度: $\geq 160\text{kpa}$.吸水率 $R \leq 3\%$,尺寸稳定性 $R(70^\circ\text{C} \sim -30^\circ\text{C}, 48\text{H}) \leq 3\%$,平整度 $< \pm 1\text{cm}$.燃烧性能B1级,冷藏间内压型钢板聚氨酯保温复合板应采用不燃材料做保护层,保护层的厚度不应小于10mm。	m ²	18234.68	冷库吊顶板
2	保温隔热墙面	2、内墙:冷库内保温墙和顶棚保温采用双面0.5厚镀锌彩钢板+100厚压型钢板聚氨酯保温复合板。 3、冷库吊顶板所用龙骨:间距小于1m的钢龙骨。	m ²	25930.32	内墙板

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、安装、检测及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,数量按照设计图纸尺寸计量,报价时综合考虑损耗率,确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期: 合同签订后20日内全部到货(具体以买方的要货通知为准,以到货的合格数量进行结算)。

3、交货地点: 河南省开封市杞县开发区中国电建市政建设集团有限公司河南粮投杞县大蒜项目(一标段)项目部。

4、质量标准或要求:

4.1 材料的性能、质量应符合下列规范:

4.1.1 冷藏间压型钢板聚氨酯保温复合板必须采用高阻燃自熄型硬质聚氨酯。聚氨酯主要性能指标: 容重 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 导热系数: $< 0.024\text{W/mk}$, 氧指数 > 26 , 抗压强度: $\geq 160\text{kpa}$. 吸水率 $R \leq 3\%$, 尺寸稳定性 $R(70^\circ\text{C} \sim -30^\circ\text{C}, 48\text{H}) \leq 3\%$, 平整度 $< \pm 1\text{cm}$ 。燃烧性能 B1 级, 冷藏间内压型钢板聚氨酯保温复合板应采用不燃材料做防护层, 防护层的厚度不应小于 10mm。

4.1.2 内墙: 冷库内保温墙和顶棚保温采用双面 0.5 厚镀锌彩钢板+100 厚压型钢板聚氨酯保温复合板。

4.1.3 冷库吊顶板所用龙骨: 间距小于 1m 的钢龙骨。

4.1.4 施工中要注意安全和防止火灾发生。自保温材料进入冷库后, 库内不得再有明火焊接作业, 须严格防火措施, 杜绝火灾隐患。

4.1.5 保温板安装过程中应严格按照施工图纸进行施工, 服从采购人接口管理, 应密切配合设备各专业图纸, 低温房间墙体留洞力求准确避免过多打洞而破坏保温、防潮、隔汽层。如不得已补打的洞口, 在设备安装就位后应再次喷涂聚氨酯, 使其密实。

4.1.6 保温、隔汽工程材料及安装满足 SBJ11-2000《冷藏库建筑工程施工验收规范》和《硬质聚氨酯泡沫塑料(PU)用于冷库保温工程施工规程》,《组合冷库用隔热夹芯板》JB/T6527-2006 中相关规定以及国家现行的有关建筑施工规范。

4.1.7 冷库保温材料需要满足国家绿色认证

4.2 资料要求

4.2.1 报价人必须提供以下资料(需满足现行国标、采购技术规范、图纸要求): 聚氨酯保温板有效期内的第三方型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证明, 以及报价人认为需要提供的以及现场验收需要的其他资料(报价人无偿配合提供), 以上资料需要盖供应商和生产厂家的红色质检章, 供现场到货验收; 随货同行清单(内容包括物资名称、型号、规格、材质、计量单位、数量及合同编号等, 并不得含有违反询价函的其它条款)等相关资料必须随产品一同运抵指定交货地点。

4.2.2 聚氨酯保温板进场后, 采购人需要做第三方复检, 复检项目如下: 导

热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（B1 级）；如复检不合格，全部退货。

5、报价人的资质要求(未达到资质要求的，将被视为无效询价响应)：

(1) 报价人必须为聚氨酯保温板生产厂家，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有履行本项目所必需的专业技术能力。具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。报价人必须是在中国境内注册的企业法人，具有履行本项目所必需的专业技术能力。

(2) 报价人需提供 2021-2023 年期间每份不低于 100 万元的保温材料供货合同扫描件 3 份，报价人应具有聚氨酯保温板供应的专业人员和组织货源的能力和经历。

(3) 报价人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

(4) 报价人财务状况良好，2021-2023 年期间没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、报价文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，报价文件要求报价人汇总成一份文件上传至网上（<http://ec.powerchina.cn>）并在线报价。

7、成交确定原则：质量和服务良好，且报价合理，采用综合评价法，不以最低价为成交原则。

8、付款方式：

(1) 合同签订后，采购人收到以下文件后 15 天内支付 30%的预付款（6 个月银行承兑，卖方贴息）；

A 同等金额的财务收据；

(2) 每批货物到场验收合格后，采购人收到以下文件后 15 天内支付本批货款金额的 45%（6 个月银行承兑，买方承担贴息费）；

A 同等金额的财务收据；

B 该批货款的全额增值税专用发票（税率 13%）；

C 结算单；

(3) 整体工程通过验收合格后，采购人收到以下文件后 15 天内支付至全部

货款金额的 97%（6 个月银行承兑，买方承担贴息费）；

A 同等金额的财务收据；

B 该批货款的全额增值税专用发票（税率 13%）；

C 结算单；

（4）剩余 3%为质保金，质保期为全部验收合格后 24 个月，采购人收到以下文件后 15 天内支付（6 个月银行承兑，买方承担贴息费，或银行现汇）；

A 同等金额的财务收据。

9、保证金：10万人民币。

保证金形式：保证金，必须在报价截止时间前将投标保证金缴纳至集采平台分配的指定收款虚拟账户（退还时按原账号退还），如不按要求提交保证金，其报价文件作否决处理。

保证金有效期：自报价截止日起直到投标有效期期满后 30 天止。

有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后 15 天内，无正当理由拒签合同文件。

三、联系方式

使用项目：河南粮投杞县大蒜项目(一标段)项目

项目地址：河南省开封市杞县

邮政编码：475299

联系人：于诗彦

联系电话：13942075113

中国电建市政建设集团有限公司

设备物资部集采中心

2024 年 04 月 26 日