

岳阳恒阳化工储运项目（二期）答疑公告

（招标编号：HNTYH2024-GC(HG)-011）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南城陵矶临港产业新区招投标办，联系方式
0730-8422636。

三、联系方式

招 标 人：岳阳恒阳化工储运有限公司

地 址：湖南城陵矶临港产业新区新材料产业区

联 系 人：陆群

电 话：18390005210

电子邮件：/

招标代理机构：湖南天元和项目管理有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区经济技术开发区通海路管理处八字门屈原路1号

联 系 人：项目负责人：谭惊

电 话：0730-8296208

电子邮件：76895254@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 谭惊 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）

岳阳恒阳化工储运项目(二期)

答疑公告

湖南天元和项目管理有限公司受岳阳恒阳化工储运有限公司的委托,对岳阳恒阳化工储运项目(二期)实施公开招标,根据各投标人提出的疑问回复如下:

问题1. 无储罐爬梯等钢结构安装工程量清单, 请提供。

回复: 在“组合件、梯子”中, 暂按招标清单报价, 结合图纸工程量定额可区分平台、栏杆列项。

5	□ 031202003006	项	一般钢结构防腐	1. 名称: 操作平台及走桥 2. 除锈级别: 除锈等级为Sa2.5 级; 底漆可采用富锌类或环氧类 涂料, 面漆采用丙烯酸-聚氨酯 类涂料, 总涂层干膜厚度不宜小 于 280 μm (钢板除外)。 3. 操作平台及走桥10t, 管架管 架25t 4. 运输: 钢材半成品运输: 1km内 5. 其它: 未尽事宜详见施工图 纸、招标文件及相关设计、验收 规范	kg	6902+10038+539 2+30138	53470
	□ C12-36	定	喷河砂 一般钢结构		100kg	53470	534.7
	WJJ040302	主	河砂 综合		m ³		171.104
	□ C3-1962	定	栏杆、扶手制作安装		t	QBL/1000	53.47
	WJJ00000101	主	组合件		kg		56678.2
	C3-2255	定	钢材半成品运输 汽车 运距1km以内		10t	53.47	5.347
	□ C12-614	定	一般钢结构 环氧富锌底漆 第一遍		100kg	53470	534.7
	WJJ130110	主	环氧富锌底漆		kg		704.735
	WJJ143506	主	固化剂		kg		141.161
	WJJ143508	主	稀释剂		kg		141.698
	□ C12-615	定	一般钢结构 环氧富锌底漆 第二遍		100kg	53470	534.7
	WJJ130110	主	环氧富锌底漆		kg		661.959

问题2. 储罐底板无环氧煤沥青防腐清单, 请提供。

回复: 招标清单不包含底板环氧煤沥青防腐。

问题3. 管道支架及管道刷油的防腐面积工程量清单与管道清单长度不匹配; 是否以清单为准?

回复: 以清单为准。

问题4. 清单序号53、54、55描述到底是异径管还是弯头?

回复: 弯头。

问题5. 接地极材料有铜覆钢接地极Φ20×2.5, 铜层厚度不小于600 μm, 长2.5m, 还有铜覆钢接地极L50×5, L=2500mm, 与镀锌角钢L50×5 L=2.5m三种, 请确认是否使用这三种接地极?

回复: 设计含三种接地极, 按招标清单报价。

问题6. 接地母线有多种材质, 请确认是否有误?

回复: 设计含多种材质, 按招标清单报价。

问题7. 消防广播及对讲电话主机(柜) 项目特征描述都为消防广播, 请确认具体为什么设备?

回复: 消防广播

问题8. 备用电源及电池主机(柜) 项目特征描述都为消防电话分机, 请确认具体为什么设备?

回复: 消防电话分机

问题9. 投标软件中关于施工组织设计(暗标) 只有这一个模块, 请明确招标文件中如下两条规定应该如何响应?

3.1 应在“技术投标文件(施工组织设计)暗标”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录, 并在各评审模块目录中导入相关文件。

3.2 编制“技术投标文件(施工组织设计)暗标”各评审模块的文件时, 每个评审模块的文件须独立生成连续的页码。

回复: 经咨询软件公司, 投标文件格式施工组织设计(暗标) 只有一个模块, 请按招标文件规定要求编制施工组织设计放入此模块内。

问题10. 无加热器清单, 请提供。

回复: 招标清单不包含加热器, 结算时据实。

问题11. 镀锌钢管理地敷设的挖土费用是含在配管敷设报价中, 控制价是否漏报此项费用, 还是已在土建专业中列项?

回复: 不包含挖土费用, 结算时据实。

问题12. 变压器调试费用是否含在变压器安装报价中, 控制价是否漏报此项费用?

回复: 含在变压器报价中。

问题13. 低压电机检查接线及调试费用做在清单中的什么位置, 控制价是否漏报此项费用?

回复: 电机检查接线及调试费用报价时计入相应电机清单中, 不单独列项。

问题14. 控制价中自力式调节阀报价不含主材费, 主材费是否漏报?

回复: 不包含主材, 结算时据实。

问题15. 净化风罐V-1103:

图纸中罐体重量7.211t, 平台梯子重量0.963t, 清单中给出的重量为7.211t, 遗漏平台梯子制作安装清单。

回复: 招标清单不包含平台梯子制作安装, 结算时据实。

控制价对主材工程量都打折0.8~0.99，与实际需要相悖，是否应调整给出损耗量？

回复：定额工程量修正时(由概算版本工程量调整为详细设计版本工程量)按QDL*清单量引起的主材含量的略微偏低，投标报价按定额含量正常报价。

问题17. 从图纸中看出, 清单中给出的操作平台及走桥仅为操作平台重量, 不包含走桥和管墩重量是否需要调整清单。

回复：走桥工程量包含在清单量中，管墩（即走桥支撑件）重量图纸未给出，按走桥价格结算。

问题18. 控制价编制说明中指出暂列金为5000000元，但在招标控制价明细表暂列金合计为：15000000元。请明确以哪个为准。

回复：暂列金以5000000元为准。

问题19. 工艺管道中有部分管道名称描述为不锈钢管，但材质为Q235B，请明确以哪个为准。

回复：按清单名称为准。

		编码	类别	名称	项目特征	单位	工程量
工程	整个项目						
工程	暖通及采暖、交换站	15	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 108 \times 4.00$ 3. 连接形式、焊接方法: 022C2.19B110 GB/T14976 SMO.S H020553 (11系列) 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	909
工程	暖通及采暖、交换站	16	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 89 \times 4.00$ 3. 连接形式、焊接方法: 022C2.19B110 GB/T14976 SMO.S H020553 (11系列) 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	76.5
工程	暖通及采暖、交换站	17	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 60.3 \times 3.50$ 3. 连接形式、焊接方法: 023B5 焊接钢管 GB/T3091 普通级 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	1130
工程	暖通及采暖、交换站	18	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 57 \times 3.50$ 3. 连接形式、焊接方法: 023B5 焊接钢管 GB/T3091 普通级 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	5.9
工程	汽车库及附属工程	19	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 45 \times 3.50$ 3. 连接形式、焊接方法: 023B5 焊接钢管 GB/T3091 普通级 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	0.4
工程	汽车库及附属工程	20	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 32 \times 3.50$ 3. 连接形式、焊接方法: 023B5 焊接钢管 GB/T3091 普通级 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	12.5
工程	汽车库及附属工程	21	项	低压碳钢管	1. 材质: 流体输送用不锈钢无缝钢管 2. 规格: $\Phi 25 \times 3.00$ 3. 连接形式、焊接方法: 023B5 焊接钢管 GB/T3091 普通级 4. 管道施工完后应做水压试验及吹扫	m	0.4

本答疑公告为招标公告及招标文件的组成部分，与原招标公告及招标文件具有同等法律效力！原招标公告与招标文件与本答疑公告内容有不一致之处，以本答疑公告为准。其它内容不变。

电 话:18390005210

招标代理机构:湖南天元和项目管理有限公司

地址:岳阳市岳阳楼区经济技术开发区通海路管理处八字门屈原路1号一楼

联系人:谭惊

电话:0730-8296208

招标投标监督机构:湖南城陵矶临港产业新区招投标办

电话:0730-8422636