

一、分包工程概况

1.1工程名称：云南省滇中引水二期配套工程大理施工段项目宾川西干线2#、4#输水管、宾川东干线4#、5#输水管工程

1.2工程地点：云南省大理州宾川县

1.3工程规模及特征：

宾川西干线2#输水管位于宾川县大营镇，起止里程BCXG8+991.320~ BCXG13+235.070，长4243.75m，设计采用球墨铸铁管（K9），设计流量为0.5m³/S；线路占S324省道需要破路占道施工。

宾川西干线4#输水管里程BCXGD0+000~ BCXGD5+170线路长5.170km，管径为DN500，设计流量0.50 m³/s；采用球墨铸铁管埋管布置。

宾川东干线4#输水管处于宾川县乔甸镇，起止里程BCD10+130.000~ BCD13+075.000，长2945m,管径为DN2100mm、管材设计为钢管、壁厚20mm，设计流量9.7m³/s，流速1.1m/s，渠首地板高程1634.508m，渠末地板高程1640.0m，高差5.492m。

宾川东干线5#输水管处于宾川县乔甸镇，起止里程BCD13+075.00~ BCD15+415，长2340m,管径为DN800mm、管材设计为K8球墨铸铁管，设计流量0.7m³/s，流速1.1m/s，渠首地板高程1634.508m，渠末地板高程1640.0m，高差5.492m。

1.4工程范围：宾川西干线2#、4#输水管、宾川东干线4#、5#输水管工程

1.4.1主要工作内容：

(1) 表土剥离、土石方开挖、运输、沟槽开挖、镇支墩混凝土浇筑、包管混凝土、管道运输、安装、接头防腐、配合机械回填、打夯机夯实、配合管道试压、覆土等工作内容。

(2) 其他工作内容：配合工程内、外部协调、本工程所需材料的二次转运、标识标牌安装、现场看护及保卫、材料设备保管、作业面照明、场地内保洁、雨季施工措施、安全及文明施工、夜间施工措施、施工转场及二次进出场等为施工本工程的相关辅助性工作。

1.4.2以上工作内容中除有特殊说明不包含在此合同内的项目外，其他已明示或未明示的所有工程均包含在此合同内由乙方负责实施。

1.5工作内容及标段划分

我单位准备引进宾川西干线2#、4#输水管、宾川东干线4#、5#输水管工程劳务分包队伍1家，标段划分及工作内容如下表：

表1-1标段划分及工作内容

分包标段划分	引进队伍数量	分包型式	引进形式	主要工作内容及工程数量	备注
宾川西干线2#、4#输水管、宾川东干线4#、5#输水管工程	1	劳务分包	公开招标	本次宾川西干线2#、4#输水管、宾川东干线4#、5#输水管工程主要工作内容包括管槽开挖、管道安装、管槽回填等工作内容，具体工程量见《工程量清单报价表》。	

1.6资质要求

1.6.1为履行本工程合同履行的目的，参加投标的单位必须具备施工劳务不分等级或相应的劳务资质要求。

1.6.2投标人必须提供真实有效的“资质证书、营业执照、安全许可证（原件或复印件加盖红章）、法人代表授权委托书（或法人证明书），投标人必须确保以上证件的真实有效性，若因中标单位的有关证件等资料存在造假或达不到要求，招标人将取消中标人的资格。

1.7业绩要求

1.7.1要求提供近5年内两个以上的类似分包工程（分包合同金额不小于两个标段控制价的80%）的业绩。

1.7.2在此基础上，近5年内与中铁隧道局有类似分包工程（分包合同金额1000万元及以上）的业绩。

项目联系人：黎宫军 联系电话：15871344864